

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВАЉЕВО
Комисија за јавне набавке
Дана: 21.11.2013. године
Ваљево

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације ЈН бр. **03/2013-01**, **Извођење грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији Дома војске**

Питање 1.

На страни 41 конкурсне документације (Предмер и предрачун радова) за ставку IV. 01 - Арминачки радови

Недостаје (није видна) количина.

ПИТАЊЕ: Да ли је изостављена случајно и која је њена нумеричка вредност?

Одговор

Приликом пребацивања документа у конкурсну документацију, због различитог формата, дошло је до губљења вредности.

Нумеричка вредност је 1590 кг.

Измењену страну шаљемо у наставку документа

III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI						
01.	Izrada armirano-betonske ploče preko predhodno nasutog nabijenog šljunka u prostoriji bazena bivše kotlarnice, marke MB25, debljine sloja d=15cm, u svemu prema projektu i detaljima. Ploču armirati konstruktivnom armaturom Q131 u obe zone. Količina i cena armature obračunata u armiračkim radovima. Beton ugraditi i negovati po propisima. . Betonsku ploču dovesti u isti nivo sa postojećom pločom po obodu "bazena". U cenu ulazi i potrebna oplata. Obračun po m2 izlivenne ploče.	m2	21.00	x	=	
02.	Izrada armirano-betonskih nadvratnika dimenzija 50x20cm, marke MB 25. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati u svemu prema projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i podupirači. Obračun po m3.	m3	5.50	x	=	
03.	Izrada armirano-betonskog serklaža marke MB 25, dimenzija 25x20 cm, na novoprojektovanim zidu, na visini 220cm celom dužinom zida. Izraditi oplatu i serklaže armirati u svemu prema projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i podupirači. Obračun po m3.	m3	4.10	x	=	
SVEGA BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:						
IV ARMIRAČKI RADOVI						
01.	Nabavka, transport i montaža glatke armature GA240/360 i rebraste armature RA400/500 (prečnika prema projektu). Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg.					
	-procena kolicine je 125 kg/m3	kg	1590.00	x	=	
SVEGA ARMIRAČKI RADOVI :						
V ZIDARSKI RADOVI						
01.	Nabavka materijala i zidanje pregradnog zida u prostoriji bivše kotlarnice, punom opekrom d=25cm u produžnom malteru 1:2:6. Obračun po m3.	m3	2.60	x	=	
02.	Nabavka materijala i zaziđivanje otvora na zidu u osi C, punom opekrom u produžnom malteru 1:2:6, u svemu prema projektu. Obračun po m3.	m3	1.10	x	=	
06.	Nabavka materijala i zaziđivanje potrebnih otvora i oštećenja u zidovima na celom prostoru podruma, punom opekrom u cementnom malteru 1:3. Obračun po m2.					
	d=12cm	m2	10.00	x	=	
	d=25cm	m2	5.00	x	=	
	d=50cm	m2	5.00	x	=	
SVEGA ZIDARSKI RADOVI :						