



# СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

## ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XL БРОЈ 8 свеска 1

31. мај 2019.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

**121.** На основу члана 37. Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/2019), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 31. маја 2019. године донела је,

### ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊУ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА

#### Члан 1.

Приступа се доношењу Пословника Скупштине града Ваљева.

#### Члан 2.

Предлог Пословника Скупштине града Ваљева утврдиће Радно тело за израду предлога Пословника Скупштине града Ваљева (у даљем тексту: Радно тело).

У Радно тело се именују:

1. За председника - Михаило Милутиновић

2. За заменика председника – Владан Јеринић

3. За чланове:

- Биљана Ковачевић,
- Јелица Стојановић,
- Весна Павловић,
- Снежана Спајић,
- Гордана Дикановић.

4. За секретара

- Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града.

#### Члан 3.

Задатак Радног тела је да утврди предлог Пословника Скупштине града Ваљева.

#### Члан 4.

Радно тело се обавезује да предлог Пословника достави Скупштини града на разматрање и усвајање најкасније у року од 60 дана од дана доношења ове одлуке .

#### Члан 5.

Секретар Радног тела обавља стручне послове за потребе Радног тела и учествује у њеном раду без права одлучивања.

Административне послове обавља Градска управа града Ваљева - Одељење за послове органа града.

#### Члан 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-93/2019-01/1**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**122.** На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 37. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### ОДЛУКУ О МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

#### І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу и пловила на водном земљишту на територији града Ваљева.

Одредбе ове одлуке не примењују се на постављање мањих монтажних објеката привременог карактера за време одржавања градских манифестација.

**Члан 2.**

Јавна површина, у смислу одредаба ове одлуке, је простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или површина јавне намене за коју је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом: улице, тргови, паркови и др. (у даљем тексту: јавна површина).

Друга површина, у смислу одредаба ове одлуке је:

-неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини до привођења намени у складу са планском документацијом и

-водно земљиште.

**II МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА****Члан 3.**

Мањи монтажни објекти привременог карактера (у даљем тексту: монтажни објекти), у смислу одредаба ове одлуке, су објекти монтажно демонтажног типа и то: искључиво киосци до 10,5m<sup>2</sup>, баште угоститељских објеката, тезге, покретни мобилијар и други монтажни објекти привременог карактера.

Постављање монтажних објеката из става 1. овог члана врши се на основу програма постављања монтажних објеката.

Програм из става 2. овог члана може се доносити за територију града Ваљева, за цело насељено место или за део насељеног места.

Програм из става 2. овог члана доноси Градско веће града Ваљева (у даљем тексту: Градско веће).

Стручне и административно-техничке послове за израду Програма из става 2. овог члана врши одељење Градске управе града Ваљева надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре.

**Члан 4.**

Програм постављања киоска и пловила на водном земљишту садржи:

-урбанистичко-техничке услове са графичким приказом локације који одређују: површину сваке појединачне локације, место за постављање, услове за прикључење на комуналну инфраструктуру и друге услове, у складу са посебним законом,

-намену односно делатности које се могу обављати у објекту на одређеној локацији,

-тип и величину објекта који се може поставити на свакој појединачној локацији,

-период на који се локација даје на коришћење, а који не може бити дужи од 5 година.

Програм постављања башти угоститељских објекта, тезги, покретног

мобилијара и других монтажних објеката привременог карактера садржи:

-урбанистичко-техничке услове са графичким приказом локације који одређују: оквирну површину сваке појединачне локације или потеза улице, место за постављање и друге услове у складу са посебним законом

-намену односно делатности које се могу обављати у објекту на одређеној локацији,

-тип и величину објекта који се може поставити на свакој појединачној локацији,

-период на који се локација даје на коришћење, а који не може бити дужи од 5 година.

Програм из става 1. и 2. овог члана се доноси на период од 5 година.

Измене и допуне Програма врше по поступку предвиђеном за његово доношење.

Програм се објављује у "Службеном гласнику града Ваљева".

**1. Киосци****Члан 5.**

Киоск је типски објекат за пружање шалтерских услуга, бруто површине до 10,5m<sup>2</sup>, који се поставља у већ изграђеном финалном облику.

**Члан 6.**

Киосци се могу постављати на тротоарима, на уређеним стазама, посебно одређеним местима на јавној површини уз обезбеђење слободног пролаза за пешаке у ширини од најмање 2m и обезбеђење одстојања од ивице коловоза до најистуреније тачке објекта од минимално 0,5m, на уређеним зеленим површинама уз пешачке стазе и на другом простору неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини до привођења намени у складу са планским документом.

**Члан 7.**

Давање на коришћење јавне или друге површине ради постављања киоска врши се прикупљањем понуда јавним огласом.

Одлуку о расписивању јавног огласа из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Почетна цена за давање на коришћење јавне или друге површине ради постављања киоска утврђује се по једном квадратном метру земљишта које се даје на коришћење, за укупан период коришћења.

Почетну цену из става 3. овог члана утврђује Градско веће на основу акта лиценцираног проценитеља.

**Члан 8.**

Јавни оглас из члана 7. ове одлуке објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, листу „Напред“ и интернет презентацији града Ваљева.

**Члан 9.**

Поступак прикупљања понуда јавним огласом, у складу са законом и овом одлуком спроводи Комисија која има 5 чланова и коју образује Градско веће.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља одељење Градске управе града Ваљева надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре.

**Члан 10.**

Јавни оглас из члана 7. ове одлуке садржи:

1. основне податке о јавној или другој површини која се даје на коришћење ради постављања киоска (у даљем тексту: локација),
2. урбанистичко-техничке услове са графичким приказом локације који одређују: површину сваке појединачне локације, место за постављање, услове за прикључење на комуналну инфраструктуру и друге услове, у складу са посебним законом,
3. податке о уређености локације,
4. обавештење, да је лице коме се локација даје обавезно да о свом трошку изврши одређене радове на уређивању те локације, уколико локација није уређена,
5. почетну цену,
6. период давања на коришћење локације,
7. рок привођења намени локације,
8. гарантни износ за учешће у поступку, начин и рок повраћаја гарантног износа учесницима који не добију локацију на коришћење, односно не понуде најповољнију цену,
9. обавезу понуђача да понуђена цена за локацију, мора да буде у динарском износу који је исти или већи од почетне цене локације,
10. обавештење да један понуђач може поднети само једну понуду за једну локацију,
11. обавештење да ће се у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача за једну локацију, уредном понудом тог понуђача сматрати понуда која је прва пристигла,

12. рок за подношење понуде,
13. податак да ће се локација доделити понуђачу са највишом понуђеном ценом,
14. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на оглас,
15. упозорење да понуђач, чија понуда буде прихваћена, а који не приступи закључењу уговора у роковима и по поступку прописаним овом одлуком, губи право на повраћај гарантног износа,
16. податке о обавезној садржини понуде,
17. место и време јавног отварања понуда,
18. начин и рок обавештавања учесника о резултатима јавног отварања понуда.

**Члан 11.**

Понуда из члана 10. став 1. тачка 16. ове одлуке за предузетнике и правна лица садржи:

- ознаку локације на коју се понуда односи,
- назив, односно пословно име, матични број, ПИБ и седиште,
- име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис,
- оверену фотокопију решења о упису у регистар привредних субјеката односно други одговарајући регистар,
- уредно овлашћење за заступање,
- изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа,
- доказ о уплати гарантног износа,
- број рачуна за повраћај гарантног износа и
- понуђену цену за локацију.

**Члан 12.**

Гарантни износ који се уплаћује на име учествовања у поступку прикупљања понуда јавним огласом утврђује се у висини 10% од почетне цене за локацију.

**Члан 13.**

Учесник јавног огласа за прикупљање понуда који није добио локацију на коришћење, односно не понуди највишу цену, има право на повраћај уплаћеног гарантног износа.

Уплаћени гарантни износ се враћа у номиналном износу, без права на камату.

**Члан 14.**

Уплаћени гарантни износ се не враћа ако:

- а) уплатилац одустане од понуде после истека рока за подношење понуда,

б) је уплатилац учесник јавног огласа који понуди највишу цену, а не приступи закључењу уговора у роковима и под условима прописаним овом одлуком.

#### **Члан 15.**

Понуда се подноси у затвореном коверту Комисији из члана 9. став 1. ове одлуке са ознаком за који оглас, односно локацију се подноси пријава и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ путем поште или на писарници Градске управе града Ваљева ( у даљем тексту: градска управа).

Рок за подношење понуде не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног огласа за прикупљање понуда у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Понуђена цена локације мора да буде у динарском износу, који је исти или већи од почетне цене из јавног огласа.

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.

Неуредна понуда је понуда:

1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју се локацију односи,
2. која не садржи податке и уредна документа из члана 11. ове одлуке,
3. у којој понуђена цена локације није у складу са ставом 3. овог члана.

#### **Члан 16.**

Поступак отварања понуда је јаван и могу му присуствовати сва заинтересована лица.

О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда води се записник.

Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, података о члановима Комисије и података о локацији за коју су прикупљене понуде.

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.

Понуде се разврставају према локацијама.

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, а Комисија констатује да су понуде уредне.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успешним ако је за сваку

оглашену локацију приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност има понуђач чија је понуда раније приспела.

Поступак јавног отварања понуда се завршава након отварања и разматрања свих приспелих понуда.

#### **Члан 17.**

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују чланови Комисије, лице које води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.

Пре потписивања записника из става 1. овог члана на захтев присутних подносиоца понуда, односно њихових овлашћених заступника у записник се могу унети евентуалне примедбе на поступак јавног отварања понуда.

#### **Члан 18.**

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда који садржи:

- податке о јавном огласу,
- податке о локацији која је предмет јавног отварања понуда,
- број приспелих понуда за сваку локацију,
- образложен предлог да се одређене понуде одбаце као неблаговремене или неуредне,
- редослед подносиоца понуда по понуђеним износима, за сваку локацију посебно,
- предлог за доношење акта о давању на коришћење локације.

Комисија је дужна да у року од 5 дана од дана отварања понуда одељењу градске управе надлежном за имовинске послове достави извештај из става 1. овог члана и записник из члана 16. ове одлуке.

#### **Члан 19.**

Одељење градске управе надлежно за имовинске послове разматра да ли је поступак прикупљања понуда јавним огласом спроведен у складу са законом и овом одлуком и израђује предлог решења о давању на коришћење локације.

Ако поступак прикупљања понуда јавним огласом није спроведен у складу са законом и овом одлуком Градско веће ће на предлог одељења градске управе надлежног за имовинске послове решењем поништити јавни оглас за прикупљање понуда.

Решење Градског већа је коначно и против истог се може покренути управни спор у року од 30 дана од достављања решења.

#### **Члан 20.**

Решење о давању локације на коришћење ради постављања киоска доноси Градоначелник.

Решење из става 1. овог члана садржи нарочито:  
-податке о локацији у складу са Програмом постављања киоска,  
-податке о лицу коме се даје локација,  
-износ цене и рок плаћања,  
-врсту, односно намену киоска у складу са Програмом постављања киоска,  
-обавезу лица да у року од 30 дана од дана коначности решења закључи уговор о давању локације на коришћење,  
-одредбу да ће се остали међусобни односи регулисати уговором о давању локације на коришћење који ће закључити град Ваљево и лице коме се локација даје на коришћење.  
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском већу.

#### **Члан 21.**

Уговор о давању локације на коришћење у име града Ваљева закључује Градоначелник.

Уколико лице коме се даје локација на коришћење не приступи закључењу уговора из става 1. овог члана Градоначелник ће решењем на предлог одељења градске управе надлежног за имовинске послове поништити решење из члана 20. став 1. ове одлуке.

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Градском већу.

#### **Члан 22.**

Постављање киоска према Програму постављања киоска врши се на основу решења које доноси одељење градске управе надлежно за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине (у даљем тексту: Одељење).

#### **Члан 23.**

Одељење, по спроведеном поступку у складу са одредбама ове одлуке и Програмом постављања киоска, на захтев лица које је добило на коришћење локацију, доноси решење којим се одобрава привремено постављање киоска на јавној или другој површини.

Решење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о: месту, површини, типу, величини и намени објекта, времену коришћења, техничкој документацији на основу које се издаје, року у коме је лице дужно да постави објекат који не може бити дужи од 90 дана, као и друге податке.

Решење из става 1. овог члана доноси се у року од седам дана од дана подношења уредног захтева.

#### **Члан 24.**

Уз захтев из члана 23. став 1. ове одлуке подноси се:

1. техничка документација у два примерка;
2. доказ о коришћењу локације;
3. сагласност на техничку документацију у складу са Програмом постављања киоска;
4. изјава лица које је добило локацију да ће по истеку рока коришћења уклонити киоск о свом трошку;
5. услове прикључка на комуналну инфраструктуру и друге услове и доказе утврђене посебним прописима;
6. доказ о уплати градске административне таксе.

#### **Члан 25.**

Под техничком документацијом у смислу члана 24. став 1. тачка 1. ове одлуке сматра се пројекат који садржи ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу тип, величину и положај објекта, у складу са Програмом постављања киоска, основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта, технички опис, предмер и предрачун радова и пројекат потребних инсталација и конструкције у одговарајућој размери.

Техничку документацију из става 1. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

#### **Члан 26.**

Одељење води посебан регистар о издатим решењима којима се одобрава привремено постављање киоска са именом и презименом власника, адресом, бројем решења и датумом издавања истог, датумом почетка важења и датумом престанка важења решења.

Одељење је дужно да правноснажно решење којим се одобрава привремено постављање киоска достави одељењу градске управе надлежном за инспекцијске послове и одељењу градске управе надлежном за послове комуналне полиције.

#### **Члан 27.**

Одељење градске управе надлежно за грађевинско земљиште и инфраструктуру дужно је да по закљученом уговору са лицем коме је локација дата на коришћење у року од 15 дана обезбеди обележавање локације у складу са Програмом постављања киоска.

## 2. Баште угоститељских објеката

### Члан 28.

Башта угоститељског објекта (у даљем тексту: башта) у смислу одредаба ове одлуке је монтажно демонтажни објекат привременог карактера у функцији угоститељске делатности која се обавља у угоститељском објекту и поставља се на јавним и другим површинама.

Башта може бити: отворена или затворена.

Отворена башта се може постављати у периоду од 1. марта до 1. новембра текуће године.

Затворена башта се може постављати у периоду од 1. октобра текуће до 1. маја наредне године.

### Члан 29.

Башта се поставља у правцу угоститељског простора, а највише у правцу објекта у коме се угоститељски простор налази.

Башта се, поставља тако да буде одвојена од објекта у коме се угоститељски простор налази или уз грађевинску линију објекта, тако да не омета главне пешачке токове, нити да нарушава архитектонске и урбанистичке карактеристике и вредности објекта.

Башта се не може поставити у правцу дела приземља објекта у коме се налази стамбени или други угоститељски простор.

Башта се може поставити у правцу дела приземља објекта у коме се налази пословни простор уз сагласност корисника тог пословног простора.

Башта која се поставља у пешачкој зони и на тргу може се поставити делом уз објекат, а делом одвојено од објекта.

За постављање баште у пешачкој зони и на тргу, уз пословни простор у приземљу објекта, потребна је сагласност корисника тог пословног простора.

За постављање баште у пешачкој зони и на тргу, наспрам пословног простора у приземљу објекта није потребна сагласност корисника тог пословног простора.

Башта која се поставља у пешачкој зони и на тргу, по правилу, се поставља до средине пешачке зоне или трга.

### Члан 30.

Елементи баште, осим сенила и сунцобрана изнад тротоара и пешачких површина на минималној висини од 2,5m, постављају се тако да се налазе унутар одобреног габарита баште.

Ивица површине основе баште мора бити обележена на тлу линијама беле боје дужине 15cm и ширине 5cm. Линије се обавезно исцртавају на угловима и преломним тачкама, а на равним деловима на сваких 1m дужине, тако

да након постављања баште буде видљива целокупна њена површина.

Обележавање површине баште обезбеђује одељење градске управе надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре.

### Члан 31.

Башта се у пешачкој зони и на тргу поставља тако да:

- пролаз за кретање пешака буде најмање 2m;

- пролаз ватрогасног возила буде најмање 3,5m за елементе баште који су тежине преко 50 килограма.

### Члан 32.

Башта се поставља тако да за:

#### 1. отворену башту:

- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 1,6 m;

- ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6 m, башта у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза, стајалишта јавног градског превоза и раскрснице, буде минимално 2 m;

- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза минимално 0,3 m;

- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза минимално 1 m;

- ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 1 m;

- ширина дела колонеде за кретање пешака буде минимално 1,6 m;

- ширина дела пасажа за кретање пешака буде минимално 3 m.

#### 2. затворену башту:

- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 2 m;

- ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6 m буде минимално 2,5 m;

- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза минимално 0,5 m;

- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза минимално 5 m;

- ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 5 m;

- ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе ивице попречног коловоза) минимално 5 m;

- башта мора испуњавати противпожарне услове;

- башта мора бити пројектована тако да: има врата која се отварају у поље, поседује светиљку противпаничне расвете изнад врата, поседује апарат за гашење пожара минималног пуњења од 6kg, примењени материјали имају побољшане карактеристике отпорности на пожар.

**Члан 33.**

Башта се може постављати на делу:

- пешачке зоне,
- тротоара,
- трга,
- коловоза одређеног за пешачку зону,
- уређене стазе и платоа у оквиру јавне зелене површине,
- других површина,
- улица просторних културно-историјских целина уз услове надлежног завода за заштиту споменика културе.

Изузетно од става 1. овог члана на обали водног земљишта могу се постављати само отворене баште.

**Члан 34.**

Башта се не може постављати:

- на коловозу и делу коловоза уређеном за паркирање,
- на делу тротоара уређеног за паркирање (ниша за паркирање),
- на паркинг површини изван улице,
- на уређеним зеленим површинама,
- на стајалишту јавног градског превоза у делу тротоара планираног за излаз и улаз путника,
- у правцу колског и пешачког улаза у зграду или двориште,
- на траси противпожарног пута,
- на тротоару ако не испуњава услове из члана 32. ове одлуке,
- на тргу и у пешачкој зони ако не испуњава услове из члана 31. ове одлуке.

**Члан 35.**

Башту чине столови и столице, а по потреби сенило, сунцобрани, подна платформа, ограда, жардињера, расвета, расхладна витрина, пано за излагање менија и ценовника и други покретни елементи.

Поред елемената из става 1. овог члана отворена башта може имати уређаје за хлађење, оградице (пластичне, дрвене, или од другог материјала) и жардињере (пластичне, дрвене или од другог материјала направљене посуде за цвеће и друге засаде).

Поред елемената из става 1. овог члана затворена башта може имати уређаје за загревање, елементе заштите од ветра и елементе који затварају простор баште.

**Члан 36.**

Пројектовање и одабир елемената баште врши се тако да башта:

- обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину;

-поседује чисте, сведене геометријске форме правилних линија, јасно дефинисане висинске регулације;

-садржи транспарентне облике и материјале неутралног и сведеног колорита;

-буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и простора у којем се налази.

**Члан 37.**

Елементи баште пројектују се и постављају тако да својим димензијама, тежином и међусобним везама:

- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспортовање;

- не оштећују површину на коју су постављени, објекте њеног уређења, опремања и зеленила фиксирањем за њих или на неки други начин;

- буду подобни за несметано кретање деце, старих и инвалидних лица.

**Члан 38.**

Елементи баште који представљају изворе светла постављају се тако да својим положајем и интензитетом светла не угрожавају саобраћајну, стамбену и другу намену околних површина и објеката.

**Члан 39.**

Постављање баште врши се тако да се комунални објекти (стуб јавне расвете и контактне мреже, хидрант, шахт и други) налазе на безбедном растојању изван површине баште, или у оквиру баште тако да буду доступни за несметано коришћење и одржавање.

**Члан 40.**

На површини чији нагиб захтева нивелисање, као под баште користи се монтажно-демонтажна подна платформа.

Подна платформа пројектује се тако да на најуждигнутијем делу од тла буде до висине 30cm, а њене каскаде до 15cm.

**Члан 41.**

Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице, живе ограде, жардињере и другог зеленила оставља се простор за њихово одржавање.

Елементи баште постављају се тако да око стабла дрвета, или саднице остане слободан простор у димензијама површине садног места - елемената хоризонталне заштите.

**Члан 42.**

Башта се може поставити на растојању од најмање 3 m од споменика, фонтане или чесме тако да омогући њихово несметано коришћење и одржавање.

**Члан 43.**

Заштита баште од сунца и атмосферских падавина може се остварити постављањем сенила и надстрешница лаке конструкције.

Сенило се, по правилу, поставља на тло као слободностојеће. Кад се башта поставља уз грађевинску линију објекта у коме се налази угоститељски простор, сенило може бити конзолно причвршћено на фасаду, на висини од најмање 2,5 m изнад тротоара уз сагласност власника пословног простора у правцу тог дела фасаде.

Сенило отворене баште по правилу је сунцобран или расклопиво сенило на слободностојећем носачу, а сенило постављено на фасади зграде је типа расклопивог сенила.

На баште које садрже подну платформу, може се поставити сенило лаке монтажне демонтажне конструкције. Средња висина оваквог сенила мора бити најмање 2,8 m, а минимална висина у односу на подну платформу баште 2,2 m.

**Члан 44.**

На деловима отворене баште код које постоји потреба заштите од колског саобраћаја обавезно се поставља покретна ограда.

Код баште са подном платформом ограда се поставља по ободу платформе и дуж њених каскада.

Ограда мора бити транспарентна и висине до 0,9 m у односу на под баште.

**Члан 45.**

Простор затворене баште формирају бочни елементи који са подном платформом и сенилом чине конструктивну целину и у функцији су оgrade, заштите од буке, издувних гасова, сунца, ветра и атмосферских падавина.

Бочни елементи морају бити транспарентни и израђени од прозирног и безбедног материјала.

**Члан 46.**

Заштита затворене баште од ниских температура може се остварити постављањем и коришћењем опреме за загревање, у складу са пројектном документацијом.

Загревање баште врши се електричном енергијом, или другом врстом енергије у складу са посебним прописима.

**Члан 47.**

Захтев за издавање одобрења за постављање баште садржи:

- назив и адресу правног лица или предузетника који подноси захтев;
- назив и адресу угоститељске радње;
- опис локације;
- време коришћења;

- тип баште и
- попис прилога.

Уз захтев се обавезно прилаже:

1. решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности;
2. доказ о основу коришћења пословног објекта уколико објекат није регистрован на наведеној адреси;
3. техничка документација у 2 примерка;
4. доказ о плаћеној градској административној такси.

Уз захтев се, по потреби, прилаже:

- сагласност корисника суседног пословног простора у приземљу објекта испред којег се башта поставља;
- сагласност власника, односно корисника објекта на који се сенило причвршћује;
- доказ о коришћењу водног земљишта за постављање отворене баште.

**Члан 48.**

У поступку израде техничке документације, у зависности од локације и карактеристика баште, прибављају се услови надлежних јавних предузећа, надлежног завода за заштиту споменика културе и Министарства унутрашњих послова.

**Члан 49.**

Техничку документацију из члана 47. став 2. тачка 3. чине:

1) за баште: графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њених димензија, габарит и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему јавне површине (клупа, жардињера, канта за отпатке), привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином),

2) за отворене наткривене и затворене баште: и графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 - 1:100; приказ елемената баште (цртеж, фотографија, проспект); технички опис елемената баште и начина монтаже; пројекат електричних инсталација у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта.

Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:1000 и детаљног приказа у одговарајућој размери.



Техничку документацију баште израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

### **3. Тезге, покретни мобилијар и други монтажни објекти привременог карактера**

#### **3а) Тезге**

##### **Члан 50.**

Тезга је типски отворени, лако покретни објекат, бруто површине до 2m<sup>2</sup>, постављена уз пословни објекат, са наменом излагања непрехрамбене робе која се у пословном објекту продаје и која се уклања са јавне површине када објекат не ради.

Тезга из става 1. овог члана не може се поставити независно од објекта, испред киоска, односно монтажног објекта.

#### **3б) Покретни мобилијар**

##### **Члан 51.**

Покретни мобилијар су: покретни кофер, сталак-вртешка, сталак испред трговачког објекта или сталак за излагање књига, часописа, других публикација, касета, дискова, украсних предмета, бижутерије, робе старих заната и др. (у даљем тексту: изложбени пулт), слободностојећа и зидна рекламна витрина, расхладни уређај, апарат за кокице, друге печењарске производе и сладолед, покретни плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила.

##### **Члан 52.**

Тезге и покретни мобилијар се постављају тако да:

- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 1,6 m;

- ширина тротоара за кретање пешака у пешачким зонама буде 2 m, башта у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза, стајалишта јавног градског превоза и раскрснице, буде минимално 2 m;

- ивица тезги и покретног мобилијара буде удаљена од ивице коловоза минимално 1 m;

- ивица тезги и покретног мобилијара буде удаљена од пешачког прелаза минимално 2 m;

- ивица тезги и покретног мобилијара буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 2 m;

Није дозвољено постављање тезги и покретног мобилијара на тротарима –пешачким стазама ширине испод 1,5 m.

Изузетно, тезге и покретни мобилијар могу се постављати уколико ширина несметаног кретања тротоаром и пешачким стазама на којима су обележена паркинг места износи 120 cm, док ширина пролаза између непокретних

препрека и тезги и покретног мобилијара може да износи најмање 90 cm за тротоаре ширине од 1,5 m у дужини до 2 m.

##### **Члан 53.**

Изложбени пулт је монтажна конструкција која може да се постави на јавне површине у времену од 08,00 до 24,00 часа која се уклања са јавне површине по истеку наведеног времена.

Изложбени пултови површине преко 2m<sup>2</sup> за излагање књига, цвећа, честитки и других украсних предмета и предмета старих заната могу да се поставе на јавне површине:

1. у дане божићних и новогодишњих празника у периоду од 20. децембра текуће године до 15. јануара наредне године,

2. у периоду од 7. до 8. марта текуће године,

3. у дане државних и верских празника у складу са законом.

Изузетно од става 2. овог члана изложбени пултови површине преко 2m<sup>2</sup> за излагање књига, могу се поставити још два пута у току године у максималном трајању по 30 дана.

##### **Члан 54.**

Слободностојеће и зидне рекламне витрине су објекти направљени од одговарајућег материјала, који се постављају на јавним површинама са наменом за излагање и рекламирање робе ван пословних просторија.

Постављање слободностојећих витрина одобрава се само за пословне објекте који немају излог према улици.

##### **Члан 55.**

Уз захтев за издавање одобрења за постављање слободностојећих витрина прилаже се пројекат који садржи скицу објекта, основу, главни, бочни и задњи изглед, са техничким описом и статистичким прорачуном као и решењем електричних инсталација ако је објекат осветљен, у размери 1 : 50.

Пројекат из става 1. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана наводи се период за који се тражи постављање слободностојеће витрине и прилаже се скица са изгледом рекламног објекта и предлогом локације за постављање.

##### **Члан 56.**

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање зидне витрине мора да достави доказ о власништву на објекту, односно сагласност сувласника или скупштине зграде на коју се витрина поставља.

Уколико је објекат обухваћен режимом заштите подносилац захтева је дужан да достави

и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе.

#### **Члан 57.**

Расхладни уређај за продају напитака, индустријског сладоледа и кремова, може да се постави на јавној површини под условом да заузима највише 2 m<sup>2</sup>.

Испред пословног објекта могу да се поставе највише четири уређаја и то три уређаја за продају напитака и један уређај за продају индустријског сладоледа или кремова у максималној површини до 3 m<sup>2</sup>.

Ималац одобрења дужан је да поред уређаја постави корпу за смеће.

Приликом издавања одобрења, предност има подносилац захтева који има пословну просторију у непосредној близини јавне површине на којој се поставља расхладни уређај (посластичарницу, млечни ресторан и сл.).

#### **Члан 58.**

Апарат за кокице, друге печењарске производе и сладолед, је типски лако покретни објекат, чија бруто површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 m<sup>2</sup>.

Апарат за кокице и друге печењарске производе може се постављати током целе године, а апарат за сладолед у периоду од 1. марта до 1. новембра текуће године.

Апарати из става 1. овог члана могу се постављати у времену од 08,00 до 24,00 часа, а по истеку радног времена апарати се уклањају са јавне површине.

#### **Члан 59.**

Покретни плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила може се постављати на јавним и другим површинама које су одређене овом одуком.

На територији града Ваљева, дозвољено је регистрованим пољопривредним газдинствима, да из свог паркираног возила или приколице, са важећом регистарском ознаком, врше продају сезонских пољопривредних производа, под условом да се не угрожава безбедност и проточност саобраћаја, односно прегледност саобраћаја у зони раскрснице.

Уз захтев се доставља:

-доказ да је регистровано и да је активно пољопривредно газдинство;

-фотокопија личне карте за физичко лице или читана лична карта,

-доказ о уплати градске административне таксе,

-изјава у ком периоду ће се користити део јавне или друге површине,

-фотокопија саобраћајне дозволе или читана саобраћајна дозвола за возило или приколицу,

-предлог садржаја и локације за постављање која садржи: графички или шематски приказ садржаја и површине која се заузима, њене димензије - габарит и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.).

#### **3в) Други монтажни објекти привременог карактера**

##### **Члан 60.**

Други монтажни објекти привременог карактера су: конзолне надстрешнице и тенде, објекти за културна збивања, забаву и спорт, монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна и зоо паркови.

##### **Члан 61.**

Конзолна надстрешница је конструкција са одговарајућим застором која се поставља на фасаду зграде изнад излога и улазних врата у пословни простор, са наменом заштите од сунца.

Конзолна надстрешница се може постављати и уз отворену башту.

Тенда је слободностојећа конструкција са одговарајућим застором која се поставља уз отворену башту са наменом заштите од сунца.

Конзолне надстрешнице и тенде могу бити платнене или од сличних материјала са браварском, дрвеном и другом конструкцијом.

##### **Члан 62.**

Уз захтев за издавање одобрења за постављање конзолне надстрешнице и тенде подноси се:

1. пројекат који садржи скицу са основом, предњим и бочним изгледом у одговарајућој размери, технички опис и статички прорачун, који је израђен од стране одговорног пројектанта;

2. доказ да је подносилац захтева власник објекта, односно да има право коришћења пословног објекта или његовог дела на који се поставља конзолна надстрешница или тенда;

3. сагласност власника објекта, односно скупштине зграде на коју се поставља конзолна надстрешница или тенда.

##### **Члан 63.**

Постављање монтажних објеката врши се на основу одобрења које се издаје у складу са програмима постављања објеката.

##### **Члан 64.**

Захтев за издавање одобрења за постављање монтажних објеката подноси се Одељењу најмање 15 дана пре почетка периода за који се тражи постављање монтажних објеката.

Одобрење за постављање конзолне надстрешнице и тенде издаје Одељење у року од седам дана од дана подношења уредног захтева.

Одобрење за постављање конзолне надстрешнице и тенде издаје се за период од једне до пет година.

Одобрење за постављање конзолних надстрешница и тенди уз отворене баште издаје се за период за који се издаје одобрење за постављање баште.

#### **Члан 65.**

Уз захтев за издавање одобрења за постављање монтажних објеката, изузев платоа за продају пољопривредних производа из возила, конзолних надстрешница и тенди подноси се:

- изјава о периоду на који се постављају ови објекти,

- предлог садржаја и локације за постављање који садржи: графички или шематски приказ садржаја и површине која се заузима, њене димензије - габарит и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.),

- решење о упису у регистар делатности, са матичним бројем и ПИБ-ом,

- изјава лица да ће исти уклонити по истеку времена одређеног одобрењем.

#### **Члан 66.**

По пријему захтева Одељење врши проверу садржаја захтева и приложене документације.

О евентуалним недостацима Одељење у року од седам дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева и одређује рок за њихово отклањање.

Одељење у року од седам дана од дана подношења уредног захтева издаје одобрење за постављање монтажног објеката.

### **III БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ**

#### **Члан 67.**

Балон хале спортске намене могу се постављати на јавне или друге површине које су одређене овом одлуком.

#### **Члан 68.**

Постављање балон хала спортске намене врши се према Програму постављања балон хала спортске намене.

Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Стручне и административно-техничке послове за потребе израде Програма из става 1. овог члана врши одељење градске управе

надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре.

На поступак давања на коришћење јавне или друге површине ради постављања балон хала спортске намене сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на поступак давања на коришћење јавне или друге површине ради постављања киоска.

#### **Члан 69.**

Постављање балон хала спортске намене врши се на основу решења којим се одобрава постављања балон хала спортске намене на јавној или другој површини које издаје Одељење.

Уз захтев за издавање решења из става 1. овог члана за постављање балон хала спортске намене прилаже се пројекат који садржи:

- ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу величину и положај објекта,

- основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта,

- технички опис,

- предмер и предрачун радова и

- пројекте потребних инсталација у одговарајућој размери.

Пројекат из става 2. овог члана израђују одговорни пројектанти са одговарајућом лиценцом.

Подносилац захтева за издавање решења из става 1. овог члана дужан је да приложи уговор о коришћењу јавне или друге површине закључен са градом који може бити за период до привођења парцеле планираној намени у складу са планским документом, али не дужи од 5 година.

#### **Члан 70.**

Захтев за издавање решења за постављање балон хала спортске намене подноси се Одељењу најмање 15 дана пре почетка периода за који се тражи постављање балон хала спортске намене.

По пријему захтева Одељење врши проверу садржаја захтева и приложене документације.

О евентуалним недостацима Одељење у року од седам дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева и одређује рок за њихово отклањање.

Одељење у року од седам дана од дана подношења уредног захтева издаје решење из члана 69. став 1. ове одлуке.

Решење из члана 69. став 1. ове одлуке садржи нарочито податке о: месту, површини, типу, величини и намени објекта, времену коришћења, техничкој документацији на основу које се издаје, року у коме је лице дужно да постави објекат који не може бити дужи од 90 дана, као и друге податке.

#### **IV НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ**

##### **Члан 71.**

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима су монтажне конструкције које се постављају као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја.

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима се постављају на регистрованим стајалиштима јавног превоза где је то могуће, а у складу са просторним могућностима.

##### **Члан 72.**

Постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима врши се према Програму постављања надстрешница за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима.

Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Стручне и административно-техничке послове за израду Програма из става 1. овог члана обавља одељење градске управе надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре.

##### **Члан 73.**

Постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима обезбеђује одељење градске управе надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре у складу са Програмом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева.

#### **V ПЛОВИЛА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ**

##### **Члан 74.**

Пловила на водном земљишту могу бити: угоститељски објекти на води, бродови без сопственог погона адаптирани као угоститељски објекти, сплавови на понтонима наменски изграђени као пловећи објекти и пловећи објекти за потребе манифестација (у даљем тексту: пловила).

##### **Члан 75.**

Пловила се могу постављати на водном земљишту у складу са законом.

##### **Члан 76.**

Поступак давања у закуп водног земљишта спроводи ЈП "Србијаводе" у складу са законом и

Програмом постављања пловила на водном земљишту.

##### **Члан 77.**

Постављање пловила врши се према Програму постављања пловила на водном земљишту.

Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Стручне и административно-техничке послове за израду Програма из става 1. овог члана врши одељење градске управе надлежно за послове грађевинског земљишта и инфраструктуре.

##### **Члан 78.**

Постављање пловила се врши на основу решења којим се одобрава постављања пловила на водном земљишту које издаје Одељење.

Уз захтев за издавање решења из става 1. овог члана прилаже се пројекат који садржи:

- ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу величину и положај објекта,

- основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта,

- технички опис,

- предмер и предрачун радова и

- пројекте потребних инсталација у одговарајућој размери.

Пројекат из става 2. овог члана израђују одговорни пројектанти са одговарајућом лиценцом.

Подносилац захтева за издавање решења из става 1. овог члана дужан је да приложи уговор о закупу водног земљишта закључен у складу са законом.

##### **Члан 79.**

Захтев за издавање решења из члана 78. став 1. ове одлуке подноси се Одељењу најмање 15 дана пре почетка периода за који се тражи постављање пловила.

По пријему захтева Одељење врши проверу садржаја захтева и приложене документације.

О евентуалним недостацима Одељење у року од седам дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева и одређује рок за њихово отклањање.

Одељење у року од седам дана од дана подношења уредног захтева издаје решење из члана 78. став 1. ове одлуке.

Решење из члана 78. став 1. ове одлуке садржи нарочито податке о: месту, површини, типу, величини и намени објекта, времену коришћења, техничкој документацији на основу које се издаје, року у коме је лице дужно да постави пвило које не може бити дужи од 90 дана, као и друге податке.

**Члан 80.**

Одељење води посебан регистар о издатим решењима којима се одобрава постављање пловила са именом и презименом власника, адресом, бројем решења и датумом издавања истог, датумом почетка важења и датумом престанка важења решења.

Одељење је дужно да правноснажно решење којим се одобрава постављање пловила достави одељењу градске управе надлежном за инспекцијске послове и одељењу градске управе надлежном за послове комуналне полиције.

**VI НАЧИН КОРИШЋЕЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА, БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ, НАДСТРЕШНИЦА ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ И ПЛОВИЛА****Члан 81.**

Власник је дужан да монтажне објекте, балон хале спортске намене, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу и пловила користи у складу са одобрењем или решењем и да исти објекат постави, користи и одржава у исправном стању, тако да може да служи намени за коју је постављен и то да:

1. је монтиран и постављен тако да обезбеђује сигурност запослених односно власника, корисника и пролазника, да не ремети безбедност саобраћаја као и да обезбеди несметан пролаз возила и пешака,
2. испуњава естетске и хигијенско-санитарне услове за предвиђену намену,
3. су потребне инсталације (електро, водовод и канализација и друге) у исправном стању,
4. се стара о изгледу објекта и одржавању чистоће у непосредној околини објекта и да обезбеди одговарајућу опрему за прикупљање и одношење отпадака.

**Члан 82.**

Власник објекта из члана 81. ове одлуке може објекте из ове одлуке привремено користити за период за који је издато одобрење или решење, а по истеку важности одобрења или решења обавеза је власника да објекат уклони са јавне или друге површине о свом трошку и то даном истека важности решења односно одобрења.

Ако власник објекта не поступи у складу са ставом 1. овог члана, објекат ће уклонити одељење градске управе надлежно за инспекцијске послове на терет власника.

**Члан 83.**

Обавеза власника из члана 81. ове одлуке изузев власника киоска, балон хале спортске намене и пловила, је да исти и пре истека рока уклони без накнаде, ако се простор на коме се налази објекат приводи намени у складу са планским документом или се мења намена простора или дође до промене уређења јавне или друге површине.

Уклањање из става 1. овог члана врши се на основу решења Одељења.

Промена намене киоска може се извршити у складу са Програмом, на основу захтева власника.

Одељење у року од седам дана од дана подношења захтева доноси решење о промени намене киоска.

**Члан 84.**

Власник из објекта из члана 81. ове одлуке не може преносити на друго лице коришћење јавне или друге површине, нити преносити одобрење, односно решење за постављање ових објеката.

**VII НАДЗОР****Члан 85.**

Надзор на применом одредаба ове одлуке врши одељење градске управе надлежно за послове урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине.

Инспекцијски надзор над постављањем и коришћењем киоска, балон хала спортске намене и пловила врши одељење градске управе надлежно за инспекцијске послове преко грађевинског инспектора.

Инспекцијски надзор над постављањем и коришћењем башти, тезги, покретног мобилијара, других монтажних објеката привременог карактера и надстрешница за склањање људи у јавном превозу врши одељење градске управе надлежно за инспекцијске послове преко комуналног инспектора.

Комунално-полицијске послове обавља одељење градске управе надлежно за послове комуналне полиције.

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен је да: изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком и обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

**Члан 86.**

Монтажни објекти, балон хале спортске намене, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу и пловила уклањају се:

- када је објекат постављен без одобрења, односно решења (у даљем тексту: одобрење),

-када је објекат постављен супротно одобрењу,

-када је објекат постављен на место које није одређено одобрењем,

-када постављени објекат користи неовлашћено лице,

-када се објекат постави или користи супротно издатом одобрењу,

-када власник објекта не почне да користи објекат у року од 90 дана од дана издавања одобрења за постављање објекта,

-када се објекат не користи дуже од 30 дана,

-када је то неопходно због измене режима саобраћаја.

У случајевима из става 1. овог члана надлежни инспектор доноси решење о уклањању објекта.

На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалбу Градском већу, у року од осам дана од дана пријема решења.

## **VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 87.**

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако постави киоск, затворену башту угоститељских објеката без одобрења, балон халу спортске намене и пловило без одобрења.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

### **Члан 88.**

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако постави отворену башту угоститељских објеката, тезгу, покретни мобилијар или други монтажни објекат привременог карактера без одобрења.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

### **Члан 89.**

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. постави монтажни објекат и други објекат привременог карактера супротно одобрењу (члан 23, 63, 70. и 78.),
2. користи монтажни објекат и други објекат привременог карактера супротно одобрењу (члан 81.),
3. не уклони монтажни објекат и други објекат привременог карактера у случајевима из члана (82. и 83.),
4. пренесе на друго лице коришћење јавне и друге површине или одобрење за постављање ових објеката (члан 84.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

## **IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 90.**

Рок за доношење програма прописаних одредбама ове одлуке је 31. децембар 2019. године.

### **Члан 91.**

Поступци по захтевима за постављање киоска, балон хала спортске намене и пловила започети пре ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама ове одлуке.

### **Члан 92.**

Поступци по захтевима за постављање монтажних објеката изузев киоска започети пре ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке по којој су започети.

### **Члан 93.**

Поступци по захтевима за постављање монтажних објеката изузев киоска започети после ступања на снагу ове одлуке, а пре доношења програма прописаних овом одлуком окончаће се по одредбама Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник града Ваљева“, број 10/10, 10/11 и 2/14).

**Члан 94.**

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник града Ваљева“, број 10/10, 10/11 и 2/14) изузев одредаба које се односе на монтажне огласно-рекламне објекте.

**Члан 95.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-89/19-07**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

**123.** На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 46/14-Одлука УС РС, 104/16 и 95/18) и члана 37. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године донела је

**ОДЛУКУ О**  
**ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ**  
**ЗООХИГИЈЕНЕ**

**І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ****Члан 1.**

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене на територији града Ваљева, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, финансирање, начин обезбеђивања континуитета у вршењу комуналне делатности и обавезе у случају планираних и непланираних прекида у пружању комуналне услуге, надзор и друга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности.

**Члан 2.**

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

- 1) **напуштена животиња** јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена је бриге и неге власника, односно држаоца, и коју је он свесно напустио,
- 2) **изгубљена животиња** јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове воље, и коју он тражи,
- 3) **прихватилиште за животиње** јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама,

4) **лишавање животиње живота** је поступак којим се животињи одузима живот на начин који изазива тренутно смрт,

5) **власник животиње** јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиња и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробит животиња,

6) **држалац животиње** јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право, чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиња, као и право продаје животиња на основу писаног одобрења власника, и које је одговорно за живот и за заштиту здравља и добробити животиња,

7) **јавна површина** јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.),

8) **дезинсекција** је примена начина, поступака и метода ради уништавања штетних инсеката и крпеља,

9) **дератизација** је примена начина, поступака и метода за уништавање штетних глодара,

10) **дезинфекција** је примена начина, поступака и метода ради уништавања узрочника болести животиња, укључујући и болести које се са животиња могу пренети на људе.

**Члан 3.**

Корисник услуге делатности зоохигијене је власник, односно држалац: напуштене, изгубљене и одузете животиње; животиње угинуле на површини јавне намене или у објекту за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња; животиње коју је Јавно комунално предузеће „Видрак“ Ваљево сместило у прихватилиште, односно чији је леш уклонило са јавне површине или из објекта за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (у даљем тексту: корисник услуге).

**ІІ УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ****Члан 4.**

Делатност зоохигијене, у складу са Законом, обухвата послове:

-хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште,

-контроле и смањења популације напуштених и изгубљених паса и мачака,

-нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање

такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,

- спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

#### **Члан 5.**

Послове из члана 4. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће "Видрак" Ваљево ( у даљем тексту ЈКП „Видрак“).

Комунална делатност зоохигијене обавља се према Годишњем програму обављања делатности зоохигијене ( у даљем тексту: Програм) који садржи:

1. обим послова који се обављају у оквиру делатности зоохигијене, у складу са законом и подзаконским актима, са динамиком њихове реализације,

2. начин организовања и извршавања послова делатности зоохигијене и

3. износ потребних средстава за реализацију Програма.

Програм доноси ЈКП „Видрак“ до 1. децембра текуће године за наредну годину, уз сагласност Скупштине града Ваљева (у даљем тексту: Скупштина града ).

#### **1. Хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште**

#### **Члан 6.**

ЈКП „Видрак“ обавља послове хватања напуштених и изгубљених животиња на територији града Ваљева савременим методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом поступа тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса у складу са законом којим се уређује добробит животиња.

Власник, односно држалац, који изгуби животињу, дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави ЈКП „Видрак“.

Ако власник, односно држалац животиње, не пријави губитак из става 2. овог члана, сматра се да је напустио животињу.

Послове хватања напуштених и изгубљених животиња са површина које нису јавне површине ЈКП „Видрак“ обавља на основу захтева власника, односно корисника те површине, или по налогу и уз присуство комуналне инспекције.

#### **Члан 7.**

Град Ваљево, у складу са законом којим се уређује добробит животиња, обезбеђује прихватилиште за напуштене и изгубљене животиње.

Прихватилиште из става 1. овог члана мора испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са законом којим се уређује добробит животиња и мора бити уписано у Регистар који води надлежно министарство, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Лица која се брину о животињама у прихватилишту морају бити обучена за добробит животиња.

#### **Члан 8.**

ЈКП „Видрак“ у прихватилишту врши смештај:

- 1) напуштених и изгубљених животиња,
- 2) животиња чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима,
- 3) животиња које надлежно министарство одузме власницима, односно држаоцима и

- 4) животиња које су у опасности.

ЈКП „Видрак“ је одговорно за живот, здравље и добробит животиња које су смештене у прихватилиште и дужно је да о њима брине са пажњом доброг домаћина.

ЈКП „Видрак“ је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту, у складу са законом.

#### **Члан 9.**

Хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште врши се по пријави или на основу сазнања стечених у току редовне контроле.

Пријава из става 1. овог члана подноси се телефонским путем, достављањем електронске поруке или писаним путем. Број телефона на који се подноси пријава и електронска адреса ЈКП „Видрак“ објављује се у средствима јавног информисања и на интернет страници ЈКП „Видрак“. Пожељно је да пријава садржи ближе податке о локацији, опису животиње (боја, висина, раса и др.) времену пријављивања, имену на које се животиња одазива, имену и презимену, адреси и телефону лица које подноси пријаву. Свака пријава се евидентира и у случају хватања животиње, обавештава се подносилац пријаве.



У вршењу послова из става 1. овог члана, ЈКП „Видрак“ је дужно да у складу са законом којим се уређује добробит животиња:

1) прима пријаве о напуштеним и изгубљеним животињама и организује излазак екипа на терен;

2) хвата напуштене и изгубљене животиње;

3) врши превоз ухваћених животиња до прихватилишта у складу са законом;

4) смешта ухваћене животиње у прихватилиште при чему предузима следеће мере: врши тријажу, утврђивање идентитета, обавештавање власника, односно проверу на списку тражених животиња, преглед од стране ветеринара и утврђивање здравственог стања, размешта и разврстава животиње према полу;

5) врши спровођење мера превентивне здравствене заштите и пружања потребне помоћи животињама од стране ветеринара;

6) предузима мере за проналажење власника, односно држаоца животиња;

7) враћа животињу власнику, односно држаоцу, у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;

8) припрема план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или елементарних непогода;

9) врши стерилизацију и обележавање у складу са законом;

10) води евиденцију о животињама и ту евиденцију чува три године,

11) обавља и друге послове у складу са законом.

Прихватилиште могу напустити само стерилисане и обележене животиње, осим у случају када их преузимају власници, односно држаоци који су нестанак животиње пријавили у року из члана 6. став 2. ове одлуке и преузимање изврше у року из става 5. тачка 7. овог члана.

#### **Члан 10.**

ЈКП „Видрак“ је дужно да за болесне или повређене животиње које су смештене у прихватилиште обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ. Са неизлечиво болесним и повређеним животињама поступа се на начин прописан законом.

### **2. Контрола и смањење популације напуштених и изгубљених паса и мачака**

#### **Члан 11.**

У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених и изгубљених паса и мачака, ЈКП „Видрак“ је дужно да поступа у складу са актом којим се уређује контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији града Ваљева.

Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају следеће мере:

1. истраживања популације паса и мачака – процену стања према специфичностима средине којима се прикупљају подаци о популацији ових животиња;
2. регистрације и обележавања;
3. стерилизације;
4. образовања и информисања власника паса путем медијских кампања, едукације, појачаним мерама контроле и санкцијама, а све у циљу одговорног власништва;
5. контроле простора која обухвата посебну контролу одлагања отпада, ефикасно уклањање отпадних материја, отпадака хране и неискоришћене хране за људе и слично;
6. организовање зоохигијенске службе и организовање рада прихватилишта за животиње;
7. удомљавања животиња;
8. враћања, која подразумева да се након регистрације, обележавања, вакцинације и стерилизације, део здраве и неагресивне популације паса враћа на подручје на коме су ухваћени и
9. лишавања живота у случајевима и на начин прописан законом којим се уређује добробит животиња.

Ако се псима и мачкама у року од најмање 30 дана од дана смештања у прихватилиште не пронађе власник, односно ако се не збрине на други начин, са њима се поступа у складу са актом којим се уређује контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији града Ваљева.

**3. Нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину**

#### **Члан 12.**

У вршењу послова нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или

животну средину, ЈКП „Видрак“ Ваљево је дужно да:

- 1) прима пријаве о постојању лешева животиња на начин прописан чланом 9. став 2. ове одлуке;
- 2) нешкодљиво уклања лешеве животиња;
- 3) обави или организује превоз лешева животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

Када ЈКП „Видрак“ прими пријаву из члана 9. став 2. ове одлуке одмах уклања леш, врши дезинфекцију простора на локацији на којој се налази леш угинуле животиње и леш транспортује у објекат за сакупљање лешева животиња.

Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.

Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња и транспорт лешева животиња са јавних површина и објекта за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла ЈКП „Видрак“ врши на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, у складу са посебним прописима.

Трошкове транспорта лешева животиња из објекта за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла сноси власник или држалац животиња.

#### **4.Спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама**

##### **Члан 13.**

Послови спровођења мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама обухватају:

- старање о броју и врсти присутних глодара, инсеката и штетних микроорганизама,
- пријем пријава о присутности глодара, инсеката и штетних микроорганизама,
- предузимање мера ради смањења популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама,

-праћење спровођења смањења популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама,  
-друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама.

У обављању послова из става 1. овог члана ЈКП „Видрак“ је дужно да испуњава услове у погледу просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине препарата и других потребних средстава за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

### **III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП „ВИДРАК“ И КОРИСНИКА УСЛУГА**

#### **Члан 14.**

ЈКП „Видрак“ је дужно да обезбеди:

1. трајно и несметано пружање услуге зоохигијене корисницима услуга под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона,

2. прописани или уговорени обим и квалитет услуге зоохигијене, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника услуга у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима,

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање делатности зоохигијене,

4. развој и унапређење квалитета делатности зоохигијене, као и унапређење организације и ефикасности рада.

#### **Члан 15.**

ЈКП „Видрак“ је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници града Ваљева и ЈКП „Видрак“, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.

ЈКП „Видрак“ је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Градској управи града Ваљева ( у даљем тексту: Градска управа) извештај о резултатима изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника услуга из става 1. овог члана такви да

већина корисника услуга није задовољна пруженом комуналном услугом, Градска управа преиспитује рад ЈКП „Видрак“, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника услуга и доставља је Градском већу града Ваљева (у даљем тексту: Градском већу).

Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт којим налаже ЈКП „Видрак“, да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника услуга, у року који не може бити дужи од 90 дана.

ЈКП „Видрак“ је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.

Корисници услуга, могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге у вези обављања делатности зоохигијене преко интернет странице ЈКП „Видрак“, а исто је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8 дана.

#### **IV ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ**

##### **Члан 16.**

Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:

- прихода буџета града Ваљева,
- прихода од услуга делатности зоохигијене,
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора, у складу са законом.

##### **Члан 17.**

Корисник услуге дужан је да плати цену за извршену услугу:

- хватања, превоза, смештаја, исхране и неге напуштених и изгубљених, односно одузетих животиња;
- збрињавања животиње, ако више не жели или није у могућности да се стара о њој;
- нешкодљивог уклањања лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња, као и трошкове транспорта лешева животиња.

##### **Члан 18.**

Цене услуга делатности зоохигијене утврђују се Ценовником, који доноси ЈКП

„Видрак“, на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних законом којим је уређен начин обављања комуналних делатности, уз сагласност Скупштине града.

#### **У НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ УСЛУГА ЗООХИГИЈЕНЕ И ОБАВЕЗЕ ЈКП „ВИДРАК“ У СЛУЧАЈУ ПЛАНИРАНИХ И НЕПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

##### **Члан 19.**

ЈКП „Видрак“ је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију Програма из члана 5. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет услуга.

##### **Члан 20.**

ЈКП „Видрак“ је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању услуга из делатности зоохигијене, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

##### **Члан 21.**

Пре обављања дезинсекције и дератизације на јавним површинама мора се извршити обавештавање грађана путем средстава јавног информисања.

Обавештење се мора истаћи и на прилазима јавним површинама.

Обавештење мора да садржи и мере које су грађани дужни да спроводе као и најнеопходније мере у случају тровања људи или домаћих животиња.

Обавештавање грађана спроводи ЈКП „Видрак“.

##### **Члан 22.**

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању услуге зоохигијене, ЈКП „Видрак“ је дужно да одмах о томе обавести Градску управу и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

##### **Члан 23.**

По пријему обавештења о непланираном прекиду, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању услуге зоохигијене, Градска управа дужна је да:

1. одреди ред првенства и начин пружања услуге зоохигијене, оним корисницима услуга код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно

ненадокнадива штета;

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена и

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења услуге зоохигијене, као и одговорност за учињену штету.

#### **Члан 24.**

У случају поремећаја или прекида у обављању услуге зоохигијене, као и у случају штрајка запослених, Градско веће предузима оперативне и друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање ЈКП „Видрак“ и обављање делатности зоохигијене у складу са законом и овом одлуком.

### **VI НАДЗОР**

#### **Члан 25.**

Надзор над применом ове одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.

#### **Члан 26.**

Инспекцијски надзора над применом ове одлуке, врши одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове.

Комунално-полицијске послове обавља одељење Градске управе надлежно за послове комуналне полиције.

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен је да: изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком и обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

### **VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 27.**

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се ЈКП „Видрак“ ако:

1. не донесе годишњи програм обављања делатности зоохигијене из члана 5. ове одлуке,

2. не поступи у складу са одредбама члана 9. став 3. тачка 1, 2, 3, 4. и 8. ове одлуке,

3. не поступи у складу са одредбама члана 12. став 1. тачка 1, 2. и 3. ове одлуке,

4. не поступи у складу са одредбама члана 22. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈКП „Видрак“ новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.

#### **Члан 28.**

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се ЈКП „Видрак“ ако:

1. не поступи у складу са одредбама члана 9. став 3. тачка 6, 7. и 10. ове одлуке

2. не поступи у складу са одредбама члана 15. став 1. ове одлуке,

3. не поступи у складу са одредбама члана 20. ове одлуке,

4. не поступи у складу са одредбама члана 21. став 1. ове одлуке,

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈКП „Видрак“ новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.

#### **Члан 29.**

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се друго правно лице ако поступа супротно одредбама члана 6. став 2. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара.

### **VIII ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

#### **Члан 30.**

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе чланови 33-41, члан члан 46. став 1. тачка 12, члан 47. став 1. тачка 13. и члан 48. став 1. тачке 3. и 4. Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 2/15 и 9/15).

#### **Члан 31.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева" и примењује се од дана ступања на снагу, осим чланова 13. и 21. који ће се примењивати од 1.1.2020. године.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-3/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

**124.** На основу члана 6. Закона о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15, 81/16-Одлука УС и 95/18), члана 32. тачка 20) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/07, 83/14-други закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 37. тачка 64) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019.године, донела је

**1. У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017.годину („Службени гласник града Ваљева“, 11/17, 12/17, 14/17, 5/18, 9/18, 20/18 и 4/19) у тачки 2. у табели редни број 1. мења се и гласи:**

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ  
ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ**

1.	Градска управа града Ваљева	263	0	263
----	-----------------------------	-----	---	-----

Редни број 9. мења се и гласи:

9.	Модерна галерија Ваљево	3	0	3
----	-------------------------	---	---	---

Редни број 11. мења се и гласи:

11.	Народни музеј Ваљево	21	2	23
-----	----------------------	----	---	----

Редни број 16. мења се и гласи:

16.	ЈКП “Полеџ“ Ваљево	31	0	31
-----	--------------------	----	---	----

Редни број 18. мења се и гласи:

18.	ЈКП „Водовод-Ваљево“	214	0	214
-----	----------------------	-----	---	-----

Редни број 22. мења се и гласи:

22.	Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево	12	0	12
-----	---	----	---	----

2. Ову одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија и министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.
4. Ова одлука ће се објавити и на веб презентацији града Ваљева.

**Скупштина града Ваљева  
Број:011-71/2019-01/1**

**Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић,с.р.**

**125.**На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16) и члана 37. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године донела је

**ОДЛУКА  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И  
ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ  
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ**

## ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ВАЉЕВУ

### Члан 1.

У Одлуци о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву („Службени гласник града Ваљева“, број 13/17) у члану 12. у ставу 5. тачка 5. мења се и гласи:

„5) за накнаду за исхрану – хранарину спортистима највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета града Ваљева за реализацију активности предвиђене Годишњим програмом, у складу са законским прописима.“

### Члан 2.

У члану 17. у ставу 3. речи: „за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове“ се бришу.

### Члан 3.

Поступци који су започети до дана ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке по којој су започети.

### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број:011-72/2019-09**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**126.** На основу члана 11а. став 15. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник Републике Србије" број 18/2010, 55/2013, 27/18-др.закон и 10/19) и члана 37. став 1. тачка б) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 5/19) Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 31. маја 2019. године донела је

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

### Члан 1.

У Одлуци о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и

усавршавања надарених ученика и студената („Службени гласник града Ваљева“, број 11/16) назив одлуке мења се и гласи: „Одлука о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених и изузетно успешних ученика и студената“.

### Члан 2.

У члановима 1, 2. и 3. после речи: „надарени“ у одговарајућем падежу додају се речи: „и изузетно успешни“ у одговарајућем падежу.

### Члан 3.

У члану 4. став 1. у тачкама 1, 2. и 3. после речи: „надарене“ додају се речи: „и изузетно успешне“.

У тачки 4. реч: „таленованих“ замењује се речима: „надарених и изузетно успешних“.

Тачка 6. се брише.

### Члан 4.

У члановима 6. и 9. после речи: „надарених“ додају се речи: „и изузетно успешних“.

### Члан 5.

У члану 10. став 1. после речи: „надареним“ додају се речи: „и изузетно успешним“.

У делу: „А- Ученици основних школа и то:“ тачка 1) мења се и гласи:

„1) ученици почев од петог разреда ако су у предходној школској години завршили разред са просечном оценом успеха најмање 4,50 и ако су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима или ранжираним међународним такмичењима која су републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта или која су републичког или међународног карактера у организацији републичких гранских спортских савеза признатих од стране министарства надлежног за послове спорта, а не налазе се у календару такмичења и смотри ученика основних школа министарства надлежног за послове образовања.“

У делу: „Б – Ученици средњих школа“ тачка 2) мења се и гласи:

„2) су ученици свих разреда, ако су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима или ранжираним међународним такмичењима која су републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта

или која су републичког или међународног карактера у организацији републичких гранских спортских савеза признатих од стране министарства надлежног за послове спорта, а не налазе се у календару такмичења и смотри ученика средњих школа министарства надлежног за послове образовања.“

У делу: „В- Студенти“ реч: „Фондације“ се бришу.

У ставу 2. речи: „министарстава надлежних за послове образовања и спорта“ замењују се речима: „министарства надлежног за послове образовања“.

#### **Члан 6.**

У члану 11. у ставу 1. реч: „Надарени“ брише се.

#### **Члан 7.**

У члану 12. у ставу 1. после речи: „надарени“ додају се речи: „и изузетно успешни“.

Алинеја 3. мења се и гласи:

„- за остварен изузетно запажен успех на међународним или државним такмичењима у области науке, технике или уметности која се не налазе у календару такмичења и смотри ученика основних и средњих школа министарства надлежног за послове образовања.“

#### **Члан 8.**

У члану 19. став 1. алинеја 7. речи: „талентованих редовних ученика и студената у земљи и иностранству“ се бришу.

Алинеја 9. мења се и гласи:

„- податке и документацију везане за остварен изузетно запажен успех на међународним или државним такмичењима у областима науке, технике или уметности, а која се не налазе у календару такмичења и смотри ученика основних и средњих школа министарства надлежног за послове образовања.“

#### **Члан 9.**

У члану 23. речи: „за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове“ се бришу.

#### **Члан 10.**

Овлашћује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине да изради пречишћен текст ове одлуке.

#### **Члан 11.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“, а примењиваће се почев од школске 2019/2020. године.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-73/2019-09**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

**127.** На основу члана 38. став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 ) и члана 37. став 1. тачка 64) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 31. маја 2019. године, донела је

### **ОДЛУКУ** **О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА** **ИЗБОР ДИРЕКТОРА** **ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА** **„ВИДРАК“ ВАЉЕВО**

#### **Члан 1.**

Овом одлуком започиње се спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево.

#### **Члан 2.**

Оглас о јавном конкурс у објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и у дневним новинама „Данас“, у року од 8 дана од дана доношења ове одлуке.

Оглас о јавном конкурс у (након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће се и на званичној интернет страници града Ваљева, уз навођење дана када је оглас објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

#### **Члан 3.**

На услове за избор директора примењују се одредбе Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16).

#### **Члан 4.**

Пријава на јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево, Ваљево подноси се у року од 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурс у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

#### Члан 5.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована решењима Скупштине града Ваљева број 112-165/17-04 од 14.03.2017.године, број 112-338/18-04 од 08.05.2018.године и број 112-455/18-04 од 05.06.2018.године.

#### Члан 6.

У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености кандидата:

- увидом у податке и
- усменом провером.

#### Члан 7.

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена:

- високим образовањем
- радним искуством

Под радним искуством из става 1.овог члана, сматра се укупно радно искуство које је кандидат стекао на пословима за које се захтева високо образовање, радно искуство које је кандидат стекао на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа као и радно искуство које кандидат има у организовању и вођењу посла.

Комисија оцењује кандидате оценом од један до три, при чему оцене имају следеће значење:

- оцена један (1) - „не задовољава“
- оцена два (2) - „делимично задовољава“
- оцена три (3) - „у потпуности задовољава“

У току усмене провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у разговору са кандидатом, сваки члан Комисије оцењује сваки одговор кандидата појединачно, оценом од један до три, у складу са ставом 3. овог члана.

Питања за усмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата Комисија припрема унапред.

#### Члан 8.

Стручна оспособљеност кандидата проверава се увидом у податке и усмено, у разговору са кандидатом.

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена високим

образовањем и стручна оспособљеност стечена радним искуством.

Под радним искуством у смислу става 2. овог члана, сматра се укупно радно искуство које је кандидат стекао на пословима за које се захтева високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама (у даљем тексту: високо образовање), радно искуство које је кандидат стекао на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа као и радно искуство које кандидат има у организовању рада и вођењу послова.

У разговору са кандидатом Комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу његових одговора на питања која се односе на програм пословања, корпоративно управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа.

#### Члан 9.

Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се оценом два или три, на следећи начин:

1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова - оцена два (2);

2) за високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука) - оцена три (3).

#### Члан 10.

Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним искуством на пословима за које се захтева високо образовање, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин:

1) за стечено радно искуство од пет до 10 година - оцена један (1);

2) за стечено радно искуство од 10 до 15 година - оцена два (2);

3) за стечено радно искуство преко 15 година - оцена три (3).

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, (у даљем тексту: послови), оцењује се оценом од један до три, на следећи начин:

1) за радно искуство стечено на пословима у трајању од три до пет година - оцена један (1);

2) за радно искуство стечено на пословима у трајању од пет до седам година - оцена два (2);



3) за радно искуство стечено на пословима у трајању преко седам година - оцена три (3).

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством које кандидат има у организовању и вођењу послова, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин:

1) за стечено радно искуство до три године - оцена један (1);

2) за стечено радно искуство од три до седам година - оцена два (2);

3) за стечено радно искуство преко седам година - оцена три (3).

#### **Члан 11.**

Знања кандидата, осим знања страних језика и познавања рада на рачунару, проверава Комисија у разговору са кандидатом.

Провера знања страних језика врши се усменим или писаним путем.

Проверу знања страних језика врши стручно лице у разговору са кандидатом или провером одговора на тесту, који стручно лице саставља.

Стручно лице из става 3. овог члана доставља Комисији писани налаз о резултатима разговора или теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава“, „делимично задовољава“ или „у потпуности задовољава“.

#### **Члан 12.**

Познавање рада на рачунару проверава се симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у стандардним програмима за обраду текста, електронску комуникацију и претраживање интернета, односно другим програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.

Проверу познавања рада на рачунару врши стручно лице које Комисији, доставља налаз са квалификацијом кандидата ознаком „не задовољава“, „делимично задовољава“ или „у потпуности задовољава“.

#### **Члан 13.**

Вештине кандидата проверавају се писаним путем, преко стандардизованих тестова.

Проверу вештина из става 1. овог члана врши стручно лице које Комисији, доставља налаз са квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава“, „делимично задовољава“ или „у потпуности задовољава“.

Вештину комуникације у међуљудским односима, Комисија проверава у разговору са кандидатом.

#### **Члан 14.**

Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора

јавног предузећа („Службени гласник РС“ број 65/16) и овом одлуком.

Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу следећа мерила:

1) дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства);

2) дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства);

3) виши степен високог образовања.

У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2. овог члана имају једнак резултат, предност има кандидат за којег Комисија у поновном разговору утврди да најбоље испуњава захтеве за обављање послова директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево.

#### **Члан 15.**

Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево.

Ранг листу и Записник о изборном поступку Комисија доставља Градском већу града Ваљева.

Решење о именовању директора је коначно.

#### **Члан 16.**

Решење о именовању са образложењем објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на интернет страници града Ваљева.

#### **Члан 17.**

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев за увид у конкурсну документацију.

Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана Комисије.

На достављање акта о именовању директора примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

#### **Члан 18.**

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана.

Директор Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево заснива радни однос на одређено време.

**Члан 19.**

Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним чланом 18. ове одлуке, за директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево именује се следећи кандидат са ранг листе.

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из члана 18. ове одлуке, спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним овим законом.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова из члана 18. ове одлуке.

**Члан 20.**

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним овим законом.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.

**Члан 21.**

Вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево уколико му мандат истекне пре именовања директора по одредбама ове одлуке, дужан је да врши текуће послове из своје надлежности до ступања на функцију директора именованог у складу са овом одлуком.

**Члан 22.**

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број:011-69/2019-02**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева оглашава

**ЈАВНИ КОНКУРС**  
**ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ**  
**КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ВИДРАК“ ВАЉЕВО**

**1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ**

Јавно комунално предузеће „Видрак“ Ваљево.

**2. ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Јавно комунално предузећа „Видрак“ Ваљево је основано ради обављања делатности:

-шифра делатности 38.11-Сакупљање отпада који није опасан

**3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:**

- 1) да је пунолетан и пословно способан;
  - 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
  - 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
  - 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
  - 5) да познаје област корпоративног управљања;
  - 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
  - 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
  - 8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
  - 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
    - (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
    - (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
    - (3) обавезно лечење наркомана;
    - (4) обавезно лечење алкохоличара;
    - (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
- Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
- Директор се именује на период од четири године.

**4. МЕСТО РАДА**

Ваљево, Ул. Војводе Мишића бр.50

**5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:**

Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата, а у складу са Одлуком о

спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево.

## 6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

## 7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљево, број телефона 014/294-853

Рада Марковић, секретар Комисије, број телефона 014/294-792.

## 8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ:

Пријаве се подnose на адресу: Град Ваљево, Скупштина града Ваљево, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево, Карађорђева 64, Ваљево.

Пријаве се подnose у затвореном коверту са знаком „За јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево, Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и предају се путем поште или на писарници Градске управе града Ваљево.

На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца.

## 9. ПРИЈАВА

Пријава на конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања и својеручни потпис кандидата.

## 10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

- извод из матичне књиге рођених;
- потврда да лице није лишено пословне способности издата од надлежног суда/ Центра за социјални рад
- диплома о стеченом високом образовању;
- исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодавца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима);

- оверена изјава подносиоца пријаве дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изјава оверена код јавног бележника);

- уверење од надлежног органа да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (Министарство унутрашњих послова, надлежни суд);

- уверење од надлежног суда да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

## 11. НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија одбацује закључком против кога није допуштена жалба.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево, коју је образовала Скупштина града Ваљево.

Поступак спровођења јавног конкурса регулисан је Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево, који се објављује у „Службеном гласнику града Ваљево“.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, као и на званичној интернет презентацији града Ваљево [www.valjevo.org.rs](http://www.valjevo.org.rs).

**Председник  
Скупштине града Ваљево  
Милорад Илић, с.р.**

**128.** На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 37. Статута града Ваљево ("Службени гласник града Ваљево" бр. 5/19), Скупштина града Ваљево на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА  
ДОГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА  
„БОСИС“ Д.О.О ПОПУЧКЕ У ДЕЛУ  
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПОПУЧКЕ**

## Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за доградњу производног комплекса „БОСИС“ д.о.о Попучке у делу насељеног места Попучке (у даљем тексту: План).

## Члан 2.

Оквирна граница обухвата Плана су кат. парцеле бр.1965/2, 1962/1, 1636 и делови кат.парц.бр. 2764 и 2795/1 све у КО Попучке, оквирне површине 3.00.00 хектара.

Коначне границе ће бити утврђене Нацртом плана.

## Члан 3.

Плански основ за израду Плана су плански документи ширег подручја: Просторни план града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/2013) и План генералне регулације за село Попучке („Службени гласник општине Ваљево“ бр.09/07).

## Члан 4.

Начела планирања дата су у Просторном плану града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 3/2013). и Плану генералне регулације за село Попучке („Сл.гл.општине Ваљево“ бр.09/07).

Даљом разрадом у плановима нижег реда се омогућава управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности.

План ће имплементирати све потребне услове и мишљења надлежних институција, као и сва решења и захтеване истражне радње.

## Члан 5.

Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења у складу са смерницама и обавезама из Просторног плана града Ваљева и Плана генералне регулације за село Попучке, и стварање планског основа и примене других урбанистичких параметара из плана ширег подручја за издавање одговарајућих дозвола за планирану доградњу производног објекта постојеће намене производње амбалаже од папира и картона (шифра делатности 1721) односно серијске производње штампане каширане и картонске амбалаже са „офсет“ технологијом штампе ( штампа из табака), у складу са законом.

Овим Планом стварају се законски и плански услови за грађење производних објеката постојеће намене за предметно подручје кроз имплементацију одговарајућих параметара у складу са смерницама из плана ширег подручја и стварање планског основа за издавање локацијских услова и одговарајућих дозвола и условима надлежних институција, у складу са Законом о планирању и изградњи.

## Члан 6.

Носилац израде Плана је Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине.

## Члан 7.

Финансирање израде Плана сноси подносилац иницијативе за израду Плана „БОСИС“ д.о.о. Попучке, са седиштем у Попучкама бб, на основу уговора о финансирању израде Плана са градом Ваљево у складу са чланом 27. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09-105, 81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

## Члан 8.

Рок за израду Плана је 6 месеци од дана доношења одлуке о изради Плана.

## Члан 9.

Рани јавни увид у документацију поводом израде Плана и јавни увид у Нацрт Плана биће оглашени у локалном листу “Напред” и дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

и локалном листу “Напред”, у складу са законом.

Оглашавање и временски период јавног увида обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09-105, 81/09-76-исправка, 64/10-66-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС” број 64/15).

## Члан 10.

За потребе израде Плана неприступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину.

Решење о неприступању израде стратешке процене утицаја на животну средину бр. 350-229/2019-07 од 11.04.2019. године донео је руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине које је саставни део ове Одлуке.

## Члан 11.

План ће се израдити у четири (4) истоветна примерка у штампаном (аналогном) и четири примерка (4) у дигиталном облику у формату прописаном законом и подзаконским актима.

## Члан 12.

Саставни део ове Одлуке чини графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја.


Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 350-228/19-07**

**Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић,с.р.**

графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја



**129.** На основу члана 36. став 2. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 83/14) и члана 37. став 1. тачка 64) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 5/2019), Скупштина града Ваљева на седници одржаној на дан 31. маја 2019. године донела је

## ОДЛУКУ

### О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОЦЕНТА ЈАВНОГ КАПИТАЛА ГРАДА ВАЉЕВА У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ "ТЕХНОХЕМИЈА " А.Д. БЕОГРАД КОЈИ СЕ ПРИВАТИЗУЈЕ

I Проценат јавног капитала у власништву града Ваљева у привредном друштву "Технохемија" а.д. Београд (у даљем тексту: Субјект приватизације), који се приватизује у поступку прописаном Законом о приватизацији износи 100% капитала који град Ваљево има у Субјекту приватизације, израженог у 345 акција, односно 0,03367% од укупно 1.024.544 акција, ISIN број: RSTHEME70352, CFI код ESVUFR, које је емитовао Субјект приватизације.

II Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева  
Број: 011-91/2019-06/1

Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.

**130.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

## ОДЛУКУ

### О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДИВЦИ

#### Члан 1.

Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Дивци, на територији града Ваљева.

#### Члан 2.

У насељеном месту Дивци, одређују се називи улица и то:

- 1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА** - чија траса се простире од границе насељеног места Кланица, између кп 9/3 и кп 799/1, простире се целом дужином кп 782 и завршава на граници насељеног места Лукавац, између кп 797 и кп 799/1, КО Дивци; представља продужетак улице Београдске која је заједничка са насељеним местом Ваљево, Горић, Попучке. Улица је део државног пута IB реда бр. 27 - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница)-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац.
- 2. УЛИЦА БАЧКА** - чија траса се простире од улице Београдске, између кп 383 и кп 381/2, простире се делом кп 369/1 и завршава између кп 369/1 и кп 370/1, КО Дивци.
- 3. УЛИЦА ШКОЛСКА** - чија траса се простире од улице Београдске, између кп 398 и кп 397/1, простире се делом кп 478 и завршава између кп 389/1 и кп 403, КО Дивци.
- 4. УЛИЦА СТАРЦА НИКАНОРА** - чија траса се простире од улице Београдске, између кп 438/2 и кп 437/1, простире се целом дужином кп 481 до предложене улице број 10. Улица завршава између кп 43 и кп 265/1, КО Дивци.
- 5. УЛИЦА БАШЧИНА** - чија траса се простире од улице старца Никанора, између кп 189/1 и кп 194, простире се целом дужином кп 192 и завршава између кп 151 и кп 331/1, КО Дивци.
- 6. УЛИЦА ЈЕВТЕ ПОПОВИЋА** - чија траса се простире од улице старца Никанора, између кп 222 и кп 240/2, простире се целом дужином кп 242, пролази између кп 223/1 и кп 212 и завршава између кп 224/1 и кп 224/3, КО Дивци.
- 7. УЛИЦА РАБРОВИЧКА** - чија траса се простире од улице Јевте Поповића, између кп 229/2 и кп 240/2, простире се делом кп 482 и завршава између кп 56/2 и кп 45, КО Дивци.
- 8. УЛИЦА КОЛАРСКА** - чија траса се простире од улице Београдске, између кп 304/2 и кп 308/3, простире се делом кп 308/9 и завршава између кп 308/1 и кп 305, КО Дивци.
- 9. УЛИЦА КЛАНИЧКА** - чија траса се простире од улице Београдске, између кп 272 и кп

276/5, простире се целом дужином кп 275/2 и завршава између кп 277/1 и кп 275/8, КО Дивци.

**10. УЛИЦА ЦРКВЕНА** - чија траса се простире од улице Београдске, између границе насељеног места Лукавац и кп 486/1, простире се целом дужином кп 797, кп 785 и кп 798. Улица завршава на граници насељеног места Лукавац и кп 2, КО Дивци; представља заједничку улицу са насељеним местом Лукавац.

**11. УЛИЦА МИОНИЧКА** - чија траса се простире од улице Београдске, на кп 449, пролази кроз кп 799/1, кп 728/2 и простире се целом дужином кп 783, кп 794 и кп 726/2. Улица завршава на граници са насељеним местом Клашнић, на кп 728/2, КО Дивци; представља заједничку улицу са насељеним местима Кланица и Клашнић.

**12. УЛИЦА ДОЛИНА МИРА** - чија траса се простире од улице Мионичке, између кп 471/3 и кп 471/1, простире се целом дужином кп 801, кп 800 и кп 27. Улица завршава на граници са насељеним местом Кланица, између кп 12/4 и кп 26/2, КО Дивци.

**13. УЛИЦА СУВОПОЉСКА** - чија траса се простире од улице Мионичке, на кп 726/1, пролази између кп 727/1 и кп 728/1, између кп 729/3 и кп 728/1 и завршава између кп 730 и кп 728/1, КО Дивци.

**14. УЛИЦА ЛИВАДАРСКА** - чија траса се простире од улице Мионичке, између кп 546/1 и кп 535/1, простире се целом дужином кп 684 до предложене улице број 15. Улица завршава између кп 590/1 и кп 620/2, КО Дивци.

**15. УЛИЦА КОЛУБАРСКА** - чија траса се простире од улице Београдске, између кп 804/1 и кп 804/2, пролази кроз кп 514/3, кп 514/4, кп 525/7 и простире се делом кп 809, кп 525/10 и кп 787/2 и кп 511. Улица завршава између кп 621/2 и кп 619, КО Дивци.

**16. УЛИЦА КЛУПИЦА** - чија траса се простире од улице Клупица, између кп 593 и кп 618/2, пролази између кп 595/1 и кп 616/3 и између кп 597 и кп 613/2. Улица завршава на кп 612/3, КО Дивци.

### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

### Члан 4.

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Дивци, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 12.06.2018. године.

### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00083/2019-24 од 16.04.2019.године.

### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-44/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**131.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181.став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

## ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГОРИЋ

### Члан 1.

Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Горић, на територији града Ваљева.

### Члан 2.

У насељеном месту Горић, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА БЕОГРАДСКА** - чија траса почиње од границе насељеног места Попучке, простире се границом насеља Ваљева, делом кп 11392 (КО Ваљево) и завршава на граници насељеног места Ваљево и кп 2360/15, КО Попучке; представља део државног пута IB реда бр. 27; представља део заједничке улице за насељено место Ваљево и насељено место Попучке.

**2. УЛИЦА РАЈКА МИТИЋА** - чија траса почиње од улице Београдске, између кп 2314/14 и кп 2314/15, простире се делом кп 2314/8 и завршава између кп 2314/50 и кп 2314/54, КО Попучке.

**3. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА** - чија траса почиње од Београдске улице, између кп 2314/20 и кп 2314/17, простире се целом дужином кп 2314/42 и завршава између кп 2314/38 и кп 2314/48, КО Попучке.

**4. УЛИЦА РАДОМИРА ПАНТИЋА** - чија траса почиње од Београдске улице, између кп 2314/12 и кп 2313/2, простире се делом кп 2314/4 и завршава између кп 2311/19 и кп 2311/8, КО Попучке.

**5. УЛИЦА БЕЛИХ БРЕЗА** - улица почиње од Београдске улице, између кп 2360/20 и кп 2360/7, простире се делом кп 2360/2 и завршава између кп 2360/55 и кп 2360/2, КО Попучке.

**6. УЛИЦА МИОДРАГА ПАНТИЋА** - чија траса почиње од улице Београдске, иде границом насељеног места Ваљево, простире се целом дужином 12284 (КО Ваљево) и завршава на граници насељеног места Ваљево и кп 2377/2, КО Попучке; заједничка је са насељеним местом Ваљево.

**7. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА** - чија траса почиње од улице Миодрага Пантића, између кп 2362/2 и кп 2368/3, простире се целом дужином кп 2362/1 и кп 2363/4 и завршава између кп 2363/8 и кп 2363/25, КО Попучке.

**8. УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ** - чија траса почиње од улице Миодрага Пантића, између кп 2371/12 и кп 2371/1, простире се делом кп 2366/5 и завршава између кп 2366/4 и кп 2367/1, КО Горић.

**9. УЛИЦА БРАЋЕ ЈУГОВИЋА** - чија траса почиње од улице Миодрага Пантића, између кп 2372/25 и кп 2372/9, простире се целом дужином кп 2372/16 и завршава између кп 2372/18 и кп 2372/1, КО Попучке.

**10. УЛИЦА БОРИСАВА СТОЈАНОВИЋА** - чија траса почиње од улице Миодрага Пантића, између кп 2372/8 и кп 2372/3, простире се делом кп 2372/1 и завршава између кп 2372/7 и кп 2372/27, КО Попучке.

**11. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ** - чија траса почиње од улице Миодрага Пантића, на граници насељеног места Јасеница и кп 2376/2, простире се делом кп 2781 (КО Попучке) и завршава у насељеном месту Јасеница, између границе насељеног места Горић и кп 406/1, КО Јасеница;

представља заједничку улицу са насељеним местом Јасеница.

**12. УЛИЦА БОШКА БУХЕ** - чија траса почиње од улице Николе Тесле, између кп 2301/4 и кп 2301/7, простире се целом дужином кп 2301/8 и завршава на кп 2304/1, КО Попучке.

**13. УЛИЦА НЕПЧИНСКА** - чија траса почиње од улице Београдске, између кп 2324/4 и кп 2178/9, простире се делом кп 2765 и целом дужином кп 2766 и завршава између границе насељеног места Горић и кп 2242, КО Попучке; представља заједничку улицу са насељеним местом Попучке.

**14. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ** - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп 2310/5 и кп 2318/4, простире се целом дужином кп 2310/44 и завршава између кп 2310/43 и кп 2317/3, КО Попучке.

**15. УЛИЦА ЈАДРАНСКА** - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп 2310/36 и кп 2310/42, простире се делом кп 2310/4 и завршава између кп 2310/47 и кп 2317/45, КО Попучке.

**16. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА** - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп 2310/23 и кп 2310/24, простире се целом дужином кп 2310/34 и завршава између кп 2310/14 и кп 2310/33, КО Попучке.

**17. УЛИЦА МИКЕ АЛАСА** - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп 2273/6 и кп 2273/4, простире се целом дужином кп 2273/14 и завршава између кп 2273/18 и кп 2273/17, КО Попучке.

**18. УЛИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ** - чија траса почиње од улице Непчинске, између кп 2273/6 и кп 2273/10, простире се целом дужином кп 2273/11 и кп 2273/13 и завршава између кп 2273/2 и кп 2273/20, КО Попучке.

### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и обележавање кућним бројевима спровећиће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

### Члан 4.

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Горић, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 22.06.2018. године.

### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о



давању претходне сагласности за одређивање назива улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00057/2019-24 од 09.04.2019.године.

#### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-20/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**132.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премуру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### **ОДЛУКУ** **О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У** **НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БЕЛОШЕВАЦ**

#### **Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Белошевац, на територији града Ваљева.

#### **Члан 2.**

У насељеном месту Белошевац, одређују се називи улица и то :

**1. УЛИЦА БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА** – чија траса почиње од улице Белошевачке и од кп 1000, прижа се дуж кп 118, између кп 79/4 и 117, преко кп 109, 91/1, кп 95 и 997/2 све до кп 28/3, КО Белошевац.

**2. УЛИЦА БЕЛОШЕВАЧКА** - чија траса почиње између кп 61/3 и кп 848/14, иде дуж кп 1000 и кп 1017 (дуж границе са насељеним местом Пауне) и завршава се код кп 403, све у КО

Белошевац; представља заједничку улицу са насељеним местом Пауне.

**3. УЛИЦА СУВОБОРСКА** - чија траса се простире дуж границе са насељеним местом Петница, и то од кп 58/4 дуж кп 1019, и завршава се између кп 61/3 и кп 1020, све у КО Белошевац; представља продужетак улице Сувоборске и заједничку улицу са насељеним местом Петница.

**4. УЛИЦА ЉУБОМИРА ПАВЛОВИЋА** - чија траса почиње од улице Белошевачке и од кп 1019, дуж границе са насељеним местом Петница и дуж кп 1020 све до улице Рајковачке и кп 1021, све у КО Белошевац, тј. до заједничке улице са КО Петница; представља заједничку улицу са насељеним местом Петница .

**5. УЛИЦА КОЛУБАРСКИХ РАТНИКА** - чија траса почиње од простире од улице Белошевачке и од кп 1000 дуж кп 848/1 све до кп 848/28 и 848/32, КО Белошевац.

**6. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ** - чија траса почиње од од предложене улице Белошевачке и од кп 1000 пролази између кп 848/5 и 848/7 дуж кп 848/2 све до кп 848/4, КО Белошевац.

**7. УЛИЦА ЦРНОБАРСКА** - чија траса почиње од од предложене улице Љубомира Павловића и од кп 1020 дуж кп 843 и 842/1 све до кп 840/10 и 838/1, КО Белошевац

**8. УЛИЦА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА** - чија траса почиње од улице Љубомира Павловића и од кп 1020 дуж кп 1007, 1005 и 1006 све до улице краља Александра Обреновића и кп 1001, КО Белошевац.

**9. УЛИЦА ПЕЋИНСКА** – која почиње од улице краља Александра Обреновића и од кп 758 дуж кп 1008 све до улице Рајковачке и кп 1021, све у КО Белошевац, тј. до границе са насељеним местом Петница.

**10. УЛИЦА РАЈКОВАЧКА** – чија траса се простире дуж кп 1021 од кп 936 све до кп 993/1, КО Белошевић; представља продужетак постојеће улице Рајковачке и заједничка је са насељеним местом Петница.

**11. УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА** - чија траса почиње од од улице Белошевачке и од кп 1000 између кп 309/1 и 310 дуж кп 1001, 758, 1009 све до кп 916 и 931/3, све у КО Белошевац, тј. до границе са насељеним местом Петница.

**12. УЛИЦА ОСОЈСКА** – чија траса почиње од улице краља Александра Обреновића и од кп 1001 између кп 451 и 757 дуж кп 1001 и 1003 све до кп 1004, КО Белошевац, и улице Орловачке.

**13. УЛИЦА ПРОТЕ НИКОЛЕ ЈАКОВЉЕВИЋА** - чија траса почиње од улице Белошевачке и од кп 1000 између кп 834/2 и 807/8 дуж кп 812/ 5 и 823 све до кп 813/2 и 817, КО Белошевац.

**14. УЛИЦА БОРЕ ТОДОРОВИЋА** - чија траса почиње од улице Белошевачке и од кп 1000 дуж кп 1005 све до улице Радоја Домановића и кп 805/3 и 771/1, КО Белошевац.

**15. УЛИЦА ПАУНСКА** - чија траса почиње од улице краља Александра Обреновића и од кп 1001, између кп 319/1 и 430/5 дуж кп 1002, 521/3, 535/5 и 533/4 све до кп 531/2 и 545, све у КО Белошевац, тј. до границе са насељеним местом Пауне.

**16. УЛИЦА ВОДЕНИЧКА** - чија траса почиње од улице Осојске и од кп 1003, преко кп 705, 709, 718 и дуж кп 726 све до кп 723 и 722/3, КО Белошевац.

**17. УЛИЦА ДРАГАНА НИКОЛИЋА** - чија траса почиње од улице Осојске и од кп 1003 између кп 704 и 700/3, дуж кп 702 све до кп 709 и 700/1, КО Белошевац.

**18. УЛИЦА ОРЛОВАЧКА** - чија траса почиње од границе са насељеним местом Клинци од кп 677/2 и 662/1 дуж кп 1004 све у КО Белошевац и кп 171 КО Пауне, и иде до кп 1018 КО Белошевац, и иде до границе са насељеним местом Пауне.

**19. УЛИЦА САРАПИНСКА** - чија траса почиње од улице Белошевачке и од кп 1000, дуж кп 292, преко кп 210/6 и 209/1 све до кп 135/2 и 209/2, КО Белошевац

**20. УЛИЦА МАРКА НИКОЛИЋА** - чија траса почиње од улице Црнобарске и од кп 843, дуж кп 852/5 све до кп 851/3 и 852/4, КО Белошевац.

### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

### Члан 4.

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Белошевац, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 23.06.2018. године.

### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00066/2019-24 од 09.04.2019.године.

### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-45/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**133.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

## ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАУНЕ

### Члан 1.

Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Пауне на територији града Ваљева.

### Члан 2.

У насељеном месту Пауне, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Белошевац и од кп 48 и 53/3 дуж кп 1720, 1721 и 1752 све до кп 1766, КО Пауне, и улице Мионичке.

**2. УЛИЦА МРЧИЋКА** - чија траса се простире од улице Грабљанске и од кп 65 и 135 дуж кп 1732 све до кп 92 и 93, КО Пауне, тј. до границе са насељеним местом Мрчић.

**3. УЛИЦА ГРАБЉАНСКА** - чија траса се простире од улице Виноградарске и од кп 1720, дуж кп 1732 и 1731 све до кп 314 и 316, КО Пауне, тј. до границе са насељеним местом Мрчић.

**4. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА** - чија траса се простире од улице Грабљанске и од кп 1732 дуж кп 1735 све до кп 226 и 228, КО Пауне.

**5. УЛИЦА ИЗВОРСКА** - чија траса се простире од улице Виноградарске и од кп 1720, дуж кп 1739 и 1734 све до кп 242, КО Пауне.

**6. УЛИЦА ЛИПНИЧКА** - чија траса се простире од улице Виноградарске и од кп 1720, дуж кп 1745 потом дуж кп 1747, 977/1 и 979/1 и границом са насељеним местом Клинци све до кп 1240/1, КО Пауне; представља заједничку улицу са насељеним местом Клинци.

**7. УЛИЦА СВЕТОГ ЈОВАНА** - чија траса се простире од улице Липничке и од кп 1745 преко кп 750/4, 750/1, 749/1 све до кп 726/1 и 726/2, КО Пауне.

**8. УЛИЦА ВОТЊАЧКА** - чија траса се простире од улице Виноградарске и од 1752 преко кп 557/9, 557/1 и 557/6 све до кп 558/6, КО Пауне.

**9. УЛИЦА ЛИПЉАНСКА** - чија траса се простире од улице Виноградарске и од кп 346 и 547 дуж кп 1721 све до кп 1751 и завршава се између кп 1502 и 686/2 КО Пауне, и границом са насељеним местом Ђурђевац.

**10. УЛИЦА БУНАРСКА** – чија траса почиње од улице Липљанске и иде целом дужином кп 1723 КО Пауне.

**11. УЛИЦА ЂУРЂЕВАЧКА** - чија траса се простире дуж границе са насељеним местом Ђурђевац од кп 336, дуж кп 1724, 1725 и 1726 све до кп 1751, КО Пауне; представља заједничку улицу са насељеним местом Ђурђевац.

**12. УЛИЦА МИОНИЧКА** - чија траса се простире од улице Рајковачке односно од кп 1757 и иде дуж кп 1766 и 1751 све до кп 721/1, КО Пауне, иде до границе са насељеним местом Рајковић и продужава у насељено место Рајковић до објекта на

кп 1/1 КО Рајковић и завршава се између кп. 1502 КО Пауне и 1/1 КО Рајковић; представља заједничку улицу са насељеним местом Рајковић.

**13. УЛИЦА ЖУБЕРИЧКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1757, дуж кп 1754 и 1759 све до кп 1021 и 1020, КО Пауне.

**14. УЛИЦА БАЊСКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1757 дуж кп 1758 све до предложене улице бр. 1 и кп 1752, КО Пауне.

**15. УЛИЦА ЂУЗИЋА СОКАК** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1766 дуж кп 1196 и преко кп 1181 све до кп 1180, КО Пауне.

**16. УЛИЦА ВРУЈАЧКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1766 дуж кп 1074 све до кп 1064/2 и 1066/1, КО Пауне.

**17. УЛИЦА ТУЛЕШКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1766, између кп 1448 и 1449/2, дуж кп 1750 све до кп 580/1 и 583/2, КО Пауне.

**18. УЛИЦА ШЉИВАЧКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1757 дуж кп 1254, преко кп 1236 све до кп 1246/1, КО Пауне.

**19. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА** - чија траса је продужетак постојеће улице Солунских ратника у насељеном месту Клинци и простире се од кп 977/1 и 17652 КО Пауне и иде дуж кп 1757 и 1767 све до кп 1695 и 1694/7, КО Пауне, односно до границе са КО Рајковић.

**20. УЛИЦА КОВАЧКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1766 дуж кп 1607/12, преко кп 1607/18, 1607/4 и све до кп 1616, КО Пауне.

**21. УЛИЦА МАЈДАНСКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1561 дуж 1564 све до кп 1602, КО Пауне.

**22. УЛИЦА ЛЕПЕНИЧКА** - чија траса се простире од улице Мионичке и од кп 1766 дуж 1561 све до кп 1584/2 и 1658, КО Пауне.

**23. УЛИЦА БАШЧИЈСКА** - чија траса се простире се налази на граници са насељеним местом Мрчић и обухвата објекте који се налазе на кп 34 и 39/3, КО Пауне; представља заједничку улицу са насељеним местом Мрчић

**24. УЛИЦА БЕЛОШЕВАЧКА** - чија траса се простире границом насељеног места Белошевац и то од кп 1/1 дуж кп 1713 све до кп 10/6, КО Пауне; представља заједничку улицу са насељеним местом Белошевац.

**Члан 3.**

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

**Члан 4.**

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Пауне, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 24.06.2018. године.

**Члан 5.**

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00067/2019-24 од 09.04.2019. године.

**Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-46/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

134. На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**ОДЛУКУ****О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И  
ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖАБАРИ****Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту Жабари, на територији града Ваљева.

**Члан 2.**

У насељеном месту Жабари, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА ЛЕПЕНИЧКА** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Пауне од кп 335/1 и 350 дуж 1086 све до границе са насељеним местом Пријездић, до кп 985 и 991/4, КО Жабари.

**2. УЛИЦА МИЛИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Пауне и од кп 333/6 и 334/2 дуж к. п. 333/8, 333/13 и 330/5 све до кп 338/1, КО Жабари.

**3. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА** - чија траса се простире од предложене улице бр. 1 и од кп 1086 дуж кп 1087 и 1085 све до границе са насељеним местом Клинци, до кп 259/1 и 305/1, КО Жабари; представља продужетак постојеће улице Светогорске и заједничка је улица са насељеним местом Клинци.

**4. УЛИЦА ЗЛАТИБОРСКА** - чија траса се простире од улице Светогорске и од кп 1087 дуж кп 299 и 278/2 све до кп 276 и 278/4, КО Жабари.

**5. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА** - чија траса се простире од улице Светогорске и од кп 1087 дуж кп 1085 све до улице Ваљевске и кп 468/2, КО Жабари.

**6. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА** - чија траса се простире од улице песника Сретена Кушаковића и од кп 1084 дуж кп 219 све до кп 229, КО Жабари.

**7. УЛИЦА ХИЛАНДАРСКА** - чија траса се простире од улице песника Сретена Кушаковића и од кп 1084 дуж кп 652 и 236/1 све до кп 233 и 216/2, КО Жабари.

**8. УЛИЦА ПЕСНИКА СРЕТЕНА КУШАКОВИЋА** - чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп 2015 и 651 дуж кп 1084 све до границе са насељеним местом Клинци, до кп 221 и 200/1, КО Жабари; представља продужетак постојеће улице песника Сретена Кушаковића и заједничка је са насељеним местом Клинци.

**9. УЛИЦА БАЊСКА** - чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп 1084 дуж кп 653 и 1094 све до границе са насељеним местом Петница тј. до кп 36 и 1, КО Жабари.

**10. УЛИЦА ЗЛАТАРСКА** – чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп 97, преко кп 107, 106 и 105/1 све до кп 104/1, КО Жабари.

**11. УЛИЦА ВАЉЕВСКА** – чија траса се простире од границе са насељеним местом Зарубе од кп 75/2 и 77/1 дуж кп 1084, 1088, 617, 1085 и 476 све до предложене улице бр. 1 и кп 1086, КО Жабари.

**12. УЛИЦА ГАЈСКА** - чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп 1084 дуж кп 705 све до кп 708 и 748, КО Жабари.

**13. УЛИЦА ОРАШАЧКА** – чија траса се простире од улице пилота Миленка Павловића и од кп 1092 дуж кп 1089, преко кп 858/5, 770/2, 770/4 све до кп 784, КО Жабари.

**14. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА** – чија траса се простире од улице Ваљевске и од кп 1088 дуж кп 1089 и 1092 све до границе са насељеним местом Зарубе, до кп 883/3 и 974/2, КО Жабари; до границе са насељеним местом Зарубе.

**15. УЛИЦА ВРЕЛСКА** – чија траса се простире од предложене улице Лепеничке и од кп 1086 дуж кп 1093, 1088, 1091, 1090 све до предложене улице бр. 14 и кп 1089, КО Жабари.

У насељеном месту Жабари одређује се назив засеока и то:

1. **ЗАСЕЛАК ШУМИЦЕ** - обухвата објекте који се налазе на кп 997, 998/1, 998/2 и 999/1 КО Жабари.

#### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и засеока и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

#### Члан 4.

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Жабари, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 18.06.2018. године.

#### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр.015-05-00073/2019-24 од 09.04.2019.године.

#### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**

**Број: 011- 47/2019-04**

**Председник**

**Скупштине града Ваљева**

**Милорад Илић,с.р.**

**135.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181.став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РАЂЕВО СЕЛО

#### Члан 1.

Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Рађево Село, на територији града Ваљева.

#### Члан 2.

У насељеном месту Рађево Село, одређују се називи улица и то :

1. **УЛИЦА ШАБАЧКИ ПУТ** - чија траса почиње од границе са насељеним местом Ваљево, између кп 993/9 и кп 988/4, простире се целом дужином кп 1080/2 и завршава на граници са насељеним местом Јазовик, између кп 193/1 и кп 194/5, КО Рађево Село; представља део државног пута IB реда.

2. **УЛИЦА СЛОБОДАНА ТОДОРОВИЋА** - чија траса почиње од улице Шабачки пут, између кп 992/3 и кп 993/2, простире се делом кп 994/1 и завршава између кп 994/3 и кп 992/1, КО Рађево Село.

3. **УЛИЦА ДРОЧИНСКА** - чија траса почиње од предложене улице улице Шабачки пут,

између кп 364/2 и кп 364/4, простире се целом дужином кп 364/3, кп 1081 и делом кп 1069 до Дрочинске улице. Улица завршава између кп 1024/4 и кп 1033/5, КО Рађево Село; представља заједничку улицу са насељеним местом Горња Грабовица.

**4. УЛИЦА ПИЛОТА МИЛОША ЖУЊИЋА** - чија траса почиње од предложене улице Дрочинске, између кп 393/2 и кп 388/3, простире се целом дужином кп 384 и завршава између кп 381/2 и кп 385, КО Рађево Село.

**5. УЛИЦА ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА** - чија траса почиње између границе насељеног места Ваљево и кп 1024/4, простире се делом кп 11431 (КО Ваљево) и завршава између границе насељеног места Ваљево и кп 1024/1, КО Рађево Село; представља продужетак постојеће улице Јакова Ненадовића односно заједничку улицу са насељеним местом Ваљево.

**6. УЛИЦА ТОМЕ ЈОВАНОВИЋА** - чија траса почиње од улице Шабачки пут, између кп 193/1 и кп 193/2, простире се целом дужином кп 193/5, делом кп 1077/1 и делом кп 1076. Улица завршава између границе насељеног места Рађево Село и кп 1475/1, КО Котешица; представља заједничку улицу са насељеним местоима Јазовик и Котешица.

**7. УЛИЦА РАТКА САРИЋА** - чија траса почиње од предложене улице глумца Томе Јовановића, између границе насељеног места Рађево Село и кп 1545/3 (КО Ваљево), простире се делом кп 1076 и кп 166/4. Улица завршава између кп 166/6 и кп 168/4, КО Рађево Село; представља заједничку улицу са насељеним местом Котешица.

**8. УЛИЦА КНЕЗА АРСЕНА** - чија траса почиње између границе насељеног места Котешица и кп 164/1, простире се делом кп 1075 и завршава између границе насељеног места Котешица и кп 1074, КО Рађево Село; представља заједничку улицу са насељеним местом Котешица.

**9. УЛИЦА ЂЕРДАПСКА** - чија траса почиње од границе насељеног места Ваљево, између кп 887/5 и кп 18001/1 (КО Ваљево), простире се делом кп 1060 и завршава између кп 299/3 и кп 884, КО Рађево Село; представља заједничку улицу односно продужетак постојеће улице Ђердапске у насељеном месту Ваљево.

**10. УЛИЦА КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА** - чија траса почиње на раскрсници улице Браће Драгојловића и улице Стублина, између кп 647 и кп 846/1, простире се делом кп 1059 и завршава на граници насељеног места Ваљево, између кп 1055 и кп 861/1, КО Рађево Село.

**11. УЛИЦА РАДИВОЈА ПЕШИЋА** - чија траса почиње од улице Коло српских сестара, између кп 844/2 и кп 841, простире се целом дужином кп 842, кп 650/6, кп 650/5 и делом кп 843. Улица завршава између кп 661 и кп 660, КО Рађево Село.

**12. УЛИЦА БРАЋЕ ДРАГОЈЛОВИЋ** - чија

траса почиње на раскрсници улице Коло српских сестара и улице Стублина, између кп 644/5 и кп 846/1, простире се делом кп 1059 и завршава између кп 450/3 и кп 442, КО Рађево Село.

**13. УЛИЦА СТУБЛИНА** - чија траса почиње на раскрсници улица Коло српских сестара и улице Браће Драгојловић, између кп 644/5 и кп 647, простире се целом дужином кп 1066, кп 504, делом кп 1065, кп 1057, кп 1058 и пролази кроз кп 579/1 и кп 579/2. Улица завршава између кп 436/1 и кп 431/3, КО Рађево Село.

**14. УЛИЦА МИОМИРА ВУКОБРАТОВИЋА** - чија траса почиње од улице Браће Драгојловић, између кп 644/12 и кп 644/18, простире се целом дужином кп 644/13 до предложене улице број 13. Улица завршава између кп 644/7 и кп 644/14, КО Рађево Село.

**15. УЛИЦА ДР ЕЛСИ ИНГЛИС** - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 871 и кп 802/1, простире се делом кп 869 и делом кп 863/1 и завршава на кп 863/1, КО Рађево Село.

**16. УЛИЦА ЕВЕЛИН ХАВЕРФИЛД** - чија траса почиње од улице др Елси Инглис, између кп 863/4 и кп 863/5, простире се делом кп 863/1 и завршава на кп 863/1, КО Рађево Село.

**17. УЛИЦА ДР ЕЛИЗАБЕТЕ РОС** - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 803/7 и кп 802/2, простире се делом кп 804/1 и завршава између кп 803/24 и кп 803/16, КО Рађево Село.

**18. УЛИЦА ФЛОРЕ СЕНТС** - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 803/5 и кп 801/1, простире се целом дужином кп 804/8 и завршава између кп 803/12 и кп 804/4, КО Рађево Село.

**19. УЛИЦА ОЛИВЕ КИНГ** - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 785/1 и кп 784/13, простире се делом кп 784/1 и завршава између кп 785/3 и кп 784/3, КО Рађево Село.

**20. УЛИЦА БРАЋЕ ВАЈАГИЋ** - чија траса почиње од Радничке улице, између кп 765/3 и кп 762/2, простире се целом дужином кп 1068, кп 1084, кп 1067 и кп 1083. Улица завршава на граници насељеног места Доња Буковица, између границе насељеног места Рађево Село и кп 98/2 (КО Златарић, представља заједничку улицу са насељеним местима Златарић и Доња Буковица).

**21. УЛИЦА МИЛА ПЕТРОВИЋА** - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између кп 729/4 и кп 609/4, простире се целом дужином кп 729/3, кп 728/5 и кп 729/5 до предложене улице број 22. Улица завршава између кп 609/7 и кп 729/1, КО Рађево Село.

**22. УЛИЦА СТОЈАНА ПАЈИЋА** - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између кп 717 и кп 734/1, простире се делом кп 1065 и завршава између кп 683 и кп 612/2, КО Рађево Село.

**23. УЛИЦА КРАЉИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ** - чија траса почиње од улице Сликара Стојана Пајића, између кп 686/1 и кп 686/2, простире се целом дужином кп 686/8 и завршава између кп

697/3 и кп 697/1, КО Рађево Село.

**24. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ПЕРСИДЕ-** чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између кп 562/1 и кп 560/1, простире се целом дужином кп 1064 до предложене улице број 13. Улица завршава између кп 579/2 и кп 513/2, КО Рађево Село.

**25. УЛИЦА ПРИНЦЕЗЕ ЈЕЛЕНЕ** - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између кп 546/3 и кп 546/13, простире се целом дужином кп 546/2 и завршава између кп 546/11 и кп 546/13, КО Рађево Село.

**26. УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ** - чија траса почиње од улице Браће Вајагић, између кп 401/1 и кп 536, простире се целом дужином кп 1063 и делом кп 1057 до предложене улице број 13. Улица завршава између кп 505/5 и кп 513/2, КО Рађево Село.

**27. УЛИЦА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ** - чија траса почиње од улице Краљице Марије, између кп 524 и кп 528/4, пролази кроз кп 525/1, кп 525/2, кп 525/4, кп 525/9 и кп 525/10. Улица завршава између кп 525/6 и кп 545/2, КО Рађево Село.

**28. УЛИЦА КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ** - чија траса почиње од улице Краљице Марије, између кп 521/1 и кп 521/2, пролази кроз кп 517/4 и кп 518. Улица завршава на кп 517/2, КО Рађево Село

У Рађевом Селу одређују се називи заселака и то:

**1. ЗАСЕЛАК МИТРОВИЋА** - који обухвата кп 271 и кп 272/1, КО Рађево Село.

**2. ЗАСЕЛАК ЈЕЗДИЋА** - који обухвата обухвата кп 212, кп 263, кп 259, кп 258, кп 262, кп 321 и кп 323, КО Рађево Село.

**3. ЗАСЕЛАК СТОЈАНЦА** - који обухвата обухвата кп 315/6, кп 315/9, кп 316/2, кп 310, кп 316/3, кп 315/4, кп 309/4, кп 303, кп 300/4 и кп 300/2, КО Рађево Село.

**4. ЗАСЕЛАК ДУБРОВНИК** - који обухвата обухвата кп 987/1, кп 987/24, кп 987/23 и кп 987/25, КО Рађево Село.

### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и заселака и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

### Члан 4.

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Рађево Село, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 13.07.2018. године.

### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне

самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00104/2019-24 од 20.05.2019.године.

### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-75/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**136.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181.став 1. Закона о државном премуру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31.маја 2019. године, донела је

### ОДЛУКУ

**О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И**  
**ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ САНДАЉ**

### Члан 1.

Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту Сандаљ, на територији града Ваљева.

### Члан 2.

У насељеном месту Сандаљ, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА** - чија траса се простире између кп 391 и кп 18, простире се целом дужином кп 593 и завршава се између кп 559 и кп 239, КО Сандаљ.

**2. УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, између кп 643/2 (КО Лелић) и кп 559 (КО Сандаљ), простире се делом кп 604 (КО Сандаљ), кп 599 (КО

Сандаљ) и завршава се између кп 540 и кп 569 (КО Сандаљ).

**3. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, између кп 556 и кп 559, простире се целом дужином кп 558, делом кп 472 и завршава се између кп 481 и кп 550, КО Сандаљ.

**4. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, између кп 457/1 и кп 464, простире се целом дужином кп 471, делом кп 598 и завршава се између кп 399 и кп 380/1, КО Сандаљ.

**5. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА** - чија траса се простире од улице Десанке Максимовић, између кп 444/1 и кп 495, простире се целом дужином кп 429 и завршава се између кп 428 и кп 438/1, КО Сандаљ.

**6. УЛИЦА СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, између кп 18 и кп 334, простире се целом дужином кп 19, делом кп 594, кп 595 и завршава се између кп 36 и кп 322/2, КО Сандаљ.

**7. УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА** - чија траса се простире од улице Степе Степановића, између кп 334 и кп 327, простире се делом кп 594, кп 596, кп 152, кп 605 и завршава се између кп 388 (КО Стрмна Гора) и кп 161/1 (КО Сандаљ).

**8. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ** - чија траса се простире од улице Карађорђево, између кп 289 и кп 316, простире се целом дужином кп 294, делом кп 596, пролази кроз кп 60/2, кп 59, кп 37/5, кп 51, кп 48 и завршава се на кп 44, кп 28/1, КО Сандаљ.

**9. УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА** - чија траса се простире од улице Карађорђево, између кп 198 и кп 197/1, простире се делом кп 596 и завршава се између кп 215 и кп 178, КО Сандаљ.

У насељеном месту Сандаљ одређује се назив засеока и то:

**1. ЗАСЕЛАК БРДО** – који обухвата кп 247 и део кп 246, КО Сандаљ.

### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и засеока и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

### Члан 4.

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Дивци, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 12.07.2018. године.

### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00085/2019-24 од 16.04.2019. године.

### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-53/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

**137.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### ОДЛУКУ

### О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАКЉЕ

### Члан 1.

Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Пакље, на територији града Ваљева.

### Члан 2.

У насељеном месту Пакље, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА** – чија траса почињена раскрсници Владике Николаја и улице сликара Богдана Бакића, између кп 160/1 и кп 135/2, простире се делом кп 478, целом дужином кп 489, кп 488 (КО Пакље) и завршава се између кп 13 (КО Стубо) и кп 53 (КО Пакље); представља заједничку улицу са насељеним местом Стубо.



**2. УЛИЦА МИХАИЛА ПУПИНА** – чија траса почиње од улице Алексе Ненадовића, између кп 22/2 и кп 116, простире се делом кп 6 и завршава се између кп 8 и кп 128, КО Пакље.

**3. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ** – чија траса почиње од улице Алексе Ненадовића, између кп 118 и кп 135/1, простире се делом кп 126, пролази кроз кп 131/1, кп 2/2, кп 2/1, кп 3 и завршава се на кп 5, КО Пакље.

**4. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА** – чија траса почиње од улице Алексе Ненадовића, између кп 115/2 и кп 112, простире се целом дужином кп 113 и завршава се између кп 109 и кп 110, КО Пакље.

**5. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА** – чија траса почиње од раскрснице улица Алексе Ненадовића и улице сликара Богдана Бакића између кп 112 и кп 160/1, простире се целом дужином кп 161, делом кп 479, кп 480, кп 481 и завршава се између кп 200 и кп 185, КО Пакље.

**6. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА** – чија траса почиње од улице Владике Николаја, између кп 111/1 и кп 78, простире се целом дужином кп 479 и завршава се између кп 86 и кп 87, КО Пакље.

**7. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА** – чија траса почиње од улице Милоша Обилића, између кп 85 и кп 82/1, простире се делом кп 60, пролази кроз кп 59/1 и завршава се на кп 57/1, КО Пакље.

**8. УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА** – чија траса почиње од раскрснице улице Алексе Ненадовића и улице Владике Николаја између кп 135/2 и кп 135, простире се делом кп 482 и завршава се између кп 345 и кп 299/2, КО Пакље.

**9. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА** – чија траса почиње од улице сликара Богдана Бакића, између кп 154 и кп 321, простире се делом кп 385 и завршава се између кп 301 и кп 302, КО Пакље.

У насељеном месту Пакље одређују се називи заселака и то:

**1. ЗАСЕЛАК ДУБРАВЕ** – који обухвата делове кп 220 и кп 471, КО Пакље.

**2. ЗАСЕЛАК ШУМСКИ ГАЈ** – који обухвата делове кп 461 и кп 460, КО Пакље

**3. ЗАСЕЛАК ЛИВАДЕ** – који обухвата делове кп 482, кп 401 и кп 403/1, КО Пакље.

#### **Члан 3.**

Начин и поступак обавештавања о овој

Одлуци, означавање назива улица и заселака и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

#### **Члан 4.**

Називи улица и заселака из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Пакље, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 11.07.2018. године.

#### **Члан 5.**

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00084/2019-24 од 16.04.2019. године.

#### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-51/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**138.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### **ОДЛУКУ** **О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И** **ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ** **БАЛИНОВИЋ**

#### **Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица и заселака у насељеном месту Балиновић, на територији града Ваљева.

**Члан 2.**

У насељеном месту Балиновић, одређују се називи улица и то:

1. **УЛИЦА ЖИВАНА ЂУРЂЕВИЋА** - чија траса се простире од раскрснице двеју предложених улица бр. 2 и бр.3, између кп 856/2 (КО Тупанци) и кп 181/2 (КО Балиновић), простире се делом кп 803 (КО Балиновић), кп 187 (КО Балиновић), кп 802 (КО Балиновић), делом кп 784 и завршава се између кп 461 и кп 496 (КО Балиновић); представља заједничку улицу са насељеним местом Тупанци.
2. **УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА** - чија траса се простире од раскрснице улица Живана Ђурђевића и Милоша Обилића, између кп 586/2 (КО Тупанци) и кп 180 (КО Балиновић), простире се делом кп 804 (КО Балиновић), кп 781 (КО Балиновић), целом дужином кп 787 (КО Балиновић) и завршава се између кп 43 и кп 44/1 (КО Балиновић).
3. **УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА** - чија траса се простире од раскрснице улица Живана Ђурђевића и Краљевића Марка, између кп 180 и кп 181/1, простире се целом дужином кп 778 и завршава се између кп 754 и кп 253, КО Балиновић.
4. **УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА** - чија траса се простире од улице Милоша Обилића, између кп 172 и кп 173, простире се делом кп 165 и завршава се између кп 159 и кп 160, КО Балиновић.
5. **УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА** - чија траса се простире од улице Краљевића Марка, између кп 48 и кп 67, простире се целом дужином кп 49, пролази кроз кп 47, кп 46/2, кп 45/1 и завршава се на кп 45/2, код границе са насељеним местом Тупанци, КО Балиновић.
6. **УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА** - чија траса се простире од улице Живана Ђурђевића, између кп 193 и кп 365/1, простире се делом кп 785 и завршава се између кп 401 и кп 440, КО Балиновић.
7. **УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА** - чија траса се простире од улице Живана Ђурђевића, између кп 678/3 и кп 697/2, простире се целом дужином кп 777 и завршава се између кп 736/2 и кп 732/1, КО Балиновић; представља продужетак постојеће улице Живојина Мишића и заједничка је улица са насељеним местима Стрмна Гора, Златарић, Ровни и Балиновић.
8. **УЛИЦА КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, пролази кроз кп 2176/3 (КО Јовања), кп 561/2, простире се делом кп 784 и завршава се између кп 655/1 и кп 457, КО Балиновић.
9. **УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, пролази кроз кп 687, кп 665/2, кп 665/1, простире се

делом кп 656 и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 597 и кп 658/3, КО Балиновић.

10. **УЛИЦА ЛАЗЕ КОСТИЋА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића, пролази кроз кп 733, кп 776, простире се делом кп 782, пролази кроз кп 741/1, кп 740/2, кп 742/2 и завршава се на кп 743/3, код кп 743/1, КО Балиновић.

11. **УЛИЦА ПAKЉАНСКА** - чија траса се простире између кп 2193/3 (КО Јовања) и кп 580 (КО Балиновић), простире се целом дужином кп 798 (КО Балиновић) и завршава се између кп 2190/2 (КО Јовања) и кп 571 (КО Балиновић); представља заједничку улицу са насељеним местом Јовања.

У насељеном месту Балиновић одређују се називи заселака и то:

1. **ЗАСЕЛАК ЂУРЂЕВИЋА БРДО** - обухвата део кп 21, КО Балиновић.
2. **ЗАСЕЛАК БАЛИНОВИЋА БРДО** - обухвата кп 4/2 и делове кп 4/1 и кп 4/2, КО Балиновић.

**Члан 3.**

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и заселака и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

**Члан 4.**

Називи улица и заселака из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Дивци, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 05.07.2018. године.

**Члан 5.**

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и заселака из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00082/2019-24 од 16.04.2019.године.

**Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева  
Број: 011-52/2019-04

Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић,с.р.

**139.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### **ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РОВНИ**

#### **Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица у насељеном месту Ровни, на територији града Ваљева.

#### **Члан 2.**

У насељеном месту Ровни, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА** - чија траса се простире од улице Јабланичке и од кп 970 преко кп 814/2, 779, 789, 719, 289/3, 226/3, 181/3, 167/3, 161/3, 353/2, 386/2, 402/3, 431/6 и 430/4 све до кп 430/1 и 430/8. до границе са насељеним местом Ситарце, КО Ровни; представља продужетак постојеће улице Живојина Мишића и заједничка је улица са насељеним местима Стрмна Гора, Златарић, Ровни и Балиновић.

**2. УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Бобова и од кп 96 и 64/3 дуж кп 67 све до кп 53 и 20, до границе са насељеним местом Бобова, КО Ровни.

**3. УЛИЦА ДРАГИЋА ИВАНКОВИЋА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића и од кп 402/3 и 393/ 2 дуж кп 971 и 990 све до кп 119 КО и границе са насељеним местом Балиновић, КО Ровни.

**4. УЛИЦА ЈНА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића и од кп 385/2 и 334/3 дуж кп 383 и 972 све до кп 171 и 274, КО Ровни.

**5. УЛИЦА ИЛИЈЕ НЕНАДОВИЋА** - чија траса се простире од улице Живојина Мишића и од кп 972 дуж кп 975, 976/1 и 708/3 све до кп 708/2 и улице Живојина Мишића, КО Ровни.

**6. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА** - чија траса се простире од улице Илије Ненадовића и од кп 975 дуж кп 625 и 973/1 све до кп 974/1 и 502, КО Ровни.

**7. УЛИЦА ЈАБЛАНИЧКА** - чија траса се простире од од границе са насељеним местом Балиновић и од кп 825/1 и 829/1 дуж кп 970 и 987/2, КО Ровни; представља заједничку улицу са насељеним местом Стубо.

#### **Члан 3.**

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и обележавање кућним бројевима спровестиће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

#### **Члан 4.**

Називи улица из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Дивци, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 17.06.2018. године.

#### **Члан 5.**

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00081/2019-24 од 16.04.2019.године.

#### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева  
Број: 011-50/2019-04**

**Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић,с.р.**

**140.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18),

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И  
ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЈОВАЊА**

**Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту Јовања, на територији града Ваљева.

**Члан 2.**

У насељеном месту Јовања, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА** – чија траса почиње између кп 936 и кп 1808, простире се целом дужином кп 2246, кп 2245, кп 2244 и завршава се између кп 2176/3 и кп 2178/1, КО Златарић; представља заједничку улицу односно продужетак улице за насељена места Стрмна Гора, Златарић, Ровни и Балиновић;

**2. УЛИЦА ПAKЉАНСКА** – чија траса почиње од улице Живојина Мишића, између кп 2180/3 и кп 2180/8, простире се целом дужином кп 2184, делом кп 2293 (КО Златарић) и завршава се између кп 577/2 (КО Балиновић) и кп 2190/1 (КО Златарић); представља заједничку улицу са насељеним местом Балиновић.

**3. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША** – чија траса почиње од улице Живојина Мишића, пролази кроз кп 2123, кп 2235, простире се целом дужином кп 2166 и завршава се између кп 2161/1 и кп 2163, КО Златарић.

**4. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА** – чија траса почиње од улице Живојина Мишића, између кп 2227/3 и кп 2227/1, пролази кроз кп 2227/2, кп 2225/3, кп 2233/19, кп 2233/9, кп 2228/5 и завршава се на кп 2229/2, код кп 2229/1, КО Златарић.

**5. УЛИЦА НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА** – чија траса почиње од улице Живојина Мишића, између кп 1822 и кп 1820, простире делом кп 1816 и завршава се између кп 1811 и кп 1808, КО Златарић.

**6. УЛИЦА СЛИКАРА БОГДАНА БАКИЋА** – чија траса почиње од улице Живојина Мишића, простире се кроз кп 1845, кп 2237, простире се целом дужином кп 1789, делом кп 2262, кп 2292 и завршава се између кп 2543/3 (КО Причевић) и кп 2082/1 (КО Златарић).

**7. УЛИЦА СЛИКАРА СТОЈАНА ПАЈИЋА** – чија траса почиње од улице сликара Богдана Бакића, између кп 1869 и кп 1866,

простире се делом кп 1855 и завршава се између кп 1865 и кп 1875, КО Златарић.

**8. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ** – чија траса почиње од улице сликара Богдана Бакића, између кп 1982 и кп 2000/2, простире се делом кп 2264 и завршава се између кп 1981 и кп 1997, КО Златарић.

**9. УЛИЦА СЛИКАРА МИЛА ПЕТРОВИЋА** – чија траса почиње од улице СЛИКАРА Богдана Бакића, између кп 1980 и кп 1957/1, простире се целом дужином кп 1969 и завршава се између кп 1971/2 и кп 1968, КО Златарић.

**10. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА** – чија траса почиње од улице СЛИКАРА Богдана Бакића, између кп 1974/1 и кп 1971/4, простире се целом дужином кп 1972 и завршава се на кп 1975/1, код кп 1976, КО Златарић.

**11. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ** – чија траса почиње од улице сликара Богдана Бакића, пролази кроз кп 1989/2, кп 1989/3, простире се делом кп 2265, целом дужином кп 1993, делом кп 2264 и завршава се између кп 2073 и кп 2033, КО Златарић.

**12. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ** – чија траса почиње између кп 728/2 (КО Седлари) и кп 1729/3 (КО Златарић), простире се делом кп 2291 (КО Златарић) и завршава се између кп 722/4 (КО Седлари) и кп 1737/2 (КО Златарић); представља заједничку улицу са насељеним местом Седлари.

**13. УЛИЦА РАДОМИРА ПУТНИКА** – чија траса почиње од улице Светог Саве, између кп 1651/2 и кп 1736, простире се делом кп 2260 и завршава се између кп 1573 и кп 1672, КО Златарић. почиње

**14. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА** – чија траса почиње од улице Светог Саве, између кп 1737/2 и кп 1650, простире се делом кп 2259, пролази кроз кп 1581/1, кп 1580, поново кп 2259 и завршава се на раскрсници са предложеном улицом бр. 17, између кп 1173 и кп 1508, КО Златарић.

**15. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА** – чија траса почиње од улице Илије Бирчанина, између кп 1156/2 и кп 1145/1, простире се делом кп 1159, пролази кроз кп 1153/4, кп 1153/2, кп 1146, кп 1147 и завршава се на кп 1149, КО Златарић.

**16. УЛИЦА РЕДИТЕЉА МИЛА ГАЈИЋА** – чија траса почиње од улице Илије Бирчанина, између кп 1516/4 и кп 1513/1, простире се целом дужином кп 1515 и завршава се између кп 1519 и кп 1527, КО Златарић.

**17. УЛИЦА МАТИЈЕ НЕНАДОВИЋА** – чија траса почиње од улице Илије Бирчанина, између кп 1224/2 и кп 1508, простире се целом дужином кп 1507, пролази кроз кп 1462/2, кп 1466/2, кп 1451, простире се делом кп 2260 и завршава се између кп 1470/3 и кп 1471/4, КО Златарић.

**18. УЛИЦА МИХАИЛА ПУПИНА** – чија траса почиње од границе са насељеним местом Златарић, полази код кп 2234, простире се делом кп 1160, пролази кроз кп 1151/1, кп 1150/1, кп 1055/1, кп 1111, кп 1117, кп 1119, простире се делом кп 1137, кп 2261, кп 1080 и завршава се између кп 1072 и кп 1093, КО Златарић.

**19. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА** – чија траса почиње између кп 1274 и кп 2234, простире се делом кп 2241 (КО Златарић) и завршава се између кп 785/1 и кп 1236/1, КО Златарић, **представља заједничку улицу са насељеним местом Златарић.**

У насељеном месту Јовања одређује се назив засеока и то :

1. **ЗАСЕЛАК БРДО** - који обухвата кп 1434, кп 1435, кп 1477 и део кп 1399/1, КО Златарић.

#### **Члан 3.**

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и засеока и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

#### **Члан 4.**

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Јовања, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 05.07.2018. године.

#### **Члан 5.**

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00079/2019-24 од 16.04.2019.године.

#### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-48/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**141.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181.став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

#### **ОДЛУКУ**

#### **О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СТУБО**

##### **Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту Стубо, на територији града Ваљева.

##### **Члан 2.**

У насељеном месту Стубо, одређују се називи улица и то:

1. **УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА** – чија траса се простире од границе са насељеним местом Пакље и од кп 14/1 и 178 дуж кп 1165/1, 1165/2, 1165/3 и 1191 све до кп 1070/3 и границе са насељеним местом Сушица, КО Стубо; представља заједничку улицу са насељеним местима Пакље и Сушица.

2. **УЛИЦА ПРОТЕ БОГОСАВА КОВАЧЕВИЋА** – чија траса се простире од улице Алексе Ненадовића и од кп 1165/2 дуж кп 1163/1 и 1170 све до улице Висока и до кп 217 и 215, КО Стубо.

3. **УЛИЦА ВИСОКА** – чија траса се простире од улице проте Богосава Ковачевић, и од кп 1170 дуж кп 1163/1, 221 и 1170 све до кп 213 и 21 до границе са насељеним местом Пакље, КО Стубо.

4. **УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ** – чија траса се простире од улице Алексе Ненадовића, и од кп 1165/3 дуж кп 1167, 68, преко кп 62 све до кп 61 и 63/2, КО Стубо.

**5. УЛИЦА ЛЕЛИЋКИ ПУТ** – чија траса се простире од улице Алексе Ненадовића и од кп 1165/3 дуж кп 1174 и 1176 све до кп 843 и 1141/1, до границе са насељеним местом Сушица, КО Стубо.

**6. УЛИЦА ЖИВАНА ЂУРЂЕВИЋА** – чија траса се простире од улице Алексе Ненадовића и од кп 1165/32 дуж кп 1172/ 1, преко кп 166 све до кп 155/1, КО Стубо.

**7. УЛИЦА КОШТИЦА** – чија траса се простире од улице Живојина Мишића и од кп 366/2 дуж кп 366/1 и 374/3 све до кп 374/2 и 374/1, КО Стубо

**8. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА** – чија траса се простире од улице Алексе Ненадовића и од кп 1165/2 дуж кп 366/2, 465/2, 460, 1166/1 и 1169 све до кп 984, КО Ровни

**9. УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА** – чија траса се простире од улице Алексе Ненадовића и од кп 1165/3 дуж кп 1166/1 све до предложене улице бр. 8 и кп 460 и 620/3, КО Стубо.

**10. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА** – чија траса се простире од улице Живојина Мишића и од кп 1169 дуж кп 971 и 771 све до кп 610 и 770, КО Стубо.

**11. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ** – чија траса се простире од улице Карашке и од кп 933 дуж кп 971 и 1173 све до кп 773 и 614, КО Стубо.

**12. УЛИЦА КАРАШКА** – чија траса се простире од улице Живојина Мишића и од кп 984, дуж кп 1169, 971, 933 све до кп 925, КО Стубо.

**13. УЛИЦА ЈАБЛАНИЧКА** – чија траса се простире дуж границе са насељеним местом Ровни од кп 4 дуж кп 1182/2 и 1182/1 све до кп 1/2, КО Стубо; представља заједничку улицу са насељеним местом Ровни.

У насељеном месту Стубо одређује се назив засеока и то:

**1. ЗАСЕЛАК ЂУКАНОВИЋИ** - који се налази на граници са насељеним местом Сандаљ и обухвата објекте који се налазе на кп 127, КО Стубо.

#### **Члан 3.**

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и засеока и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

#### **Члан 4.**

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Стубо, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 17.06.2018. године.

#### **Члан 5.**

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00080/2019-24 од 16.04.2019.године.

#### **Члан 6.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 011-49/2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

**142.** На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/18), члана 181. став 1. Закона о државном премоу и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“ бр. 63/17) члана 37. став 1. тачка 59. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) члана 4. став 1. и 5. Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, улицама и трговима („Службени гласник општине Ваљево“, број 2/04-пречишћен текст) и члана 6. и 10. Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 18/18), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### **ОДЛУКУ** **О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И** **ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТАОР**

#### **Члан 1.**

Овом Одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеном месту Таор, на територији града Ваљева.

#### **Члан 2.**

У насељеном месту Таор, одређују се називи улица и то:

**1. УЛИЦА ОСТРЕШКА** - чија траса се простире од улице Саве Сирогојна и од кп 3083/1,

преко кп 456/2 КО Таор, потом кроз територију КО Брезовице и преко кп 2175/1, па поново на територију КО Таор и дуж кп 513, 507, 565, 571/1 и до 574, КО Таор, тј. до границе са насељеним местом Маковиште.

**2. УЛИЦА САВЕ СИРОГОЈНА** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Доње Лесковице од кп 35 и 64/1, дуж кп 3083/1, 3083/2 све до кп 456/2 и 650, КО Таор; представља заједничку улицу са насељеним местом Доње Лесковице.

**3. УЛИЦА ЗАБАВСКА** - чија траса се простире од улице Саве Сирогојна и од кп 3083/1 преко кп 177/9, 188/1 и 199 све до кп 14/1, КО Таор.

**4. УЛИЦА 30. ОКТОБРА** - чија траса се простире од улице Саве Сирогојна и од кп 3083/1 преко кп 324/1, 323, 303/3, 302/2, 353, 662, 667, 680/1, 681, 288 и 171/1 све до кп 3083/1 поново и кп 282/1 и 105, КО Таор.

**5. УЛИЦА КУКАЉСКА** - чија траса се простире од улице Саве Сирогојна и од кп 3083/1, дуж кп 3084, 973, 981 и 894 до кп 895 и 896, КО Таор.

**6. УЛИЦА ЉЕШЋАНСКА** - чија траса се простире од улице Кукаљске и од кп 3084, дуж кп 116 све до кп 711 и 149/2, КО Таор.

**7. УЛИЦА АНАТЕМА** - чија траса се простире најпре дуж границе са насељеним местом Маковиште и то од кп 1331/2, дуж кп 3119/3, 1340, 1342/4 и 1342/1 све до кп 1361 и 1362, КО Таор.

**8. УЛИЦА ТАОРСКИХ БОРАЦА** - чија траса се простире од улице Таорска брда и од кп 3091/3, дуж кп 3091/1 све до кп 1619/2 и 1619/5, КО Таор, тј. до улице Равни крај.

**9. УЛИЦА ТАОРСКА БРДА** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Маковиште и од кп 1331/2 и 1331/1, дуж кп 3091/1, 3090 и 2146 све до кп 3120, КО Таор, и границе са насељеним местом Радановци.

**10. УЛИЦА РАВНИ КРАЈ** - чија траса се простире од границе са насељеним местом Маковиште и од кп 3121 дуж кп 3093, 3094 и 3091/1 све до кп 2576, КО Таор.

**11. УЛИЦА ТАОРСКИ КИК** - чија траса се простире од кп 3091/1 дуж кп 1783, 1740, 1739, 1748, 3106 све до кп 2654 и 2638, КО Таор.

**12. УЛИЦА ПРУЖЕВИНЕ** - чија траса се простире дуж границе са насељеним местом

Радиновци и то од кп 1083 дуж кп 3120 све до кп 2021, КО Таор.

**13. УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МИЈАИЛОВИЋА** - чија траса се простире од кп 2364 и 2576, дуж кп 3100, 3097, 2289, 2183, 2195, 2205, 2211, 2216, 2246, 2254 и 2258 све до кп 2256, КО Таор.

**14. УЛИЦА СКРАПЕШКА** - чија траса се простире од кп 2575 и 2576, дуж кп 2555, 3104, 2545/2, 2630, 3105, 2765 и 3109 све до кп 2933 и 2934/2, КО Таор, и до границе са насељеним местом Маковиште.

**15. УЛИЦА ТАОРСКА ВРЕЛА** - чија траса се простире од предложене улице Скрапешке и од кп 2608 и 3080/1 дуж кп 2630, 3103, 3102 и 3110 све до кп 3109, КО Таор, и поново до предложене улице бр. 14.

У насељеном месту Таор одређује се назив засеока и то :

**1. ЗАСЕЛАК РИДОВИ** - обухвата објекте који се налазе на кп 3036, 3034, 3055, 2946 и 2945, КО Таор.

#### Члан 3.

Начин и поступак обавештавања о овој Одлуци, означавање назива улица и засеока и обележавање кућним бројевима спровешће се у складу са Уредбом о адресном регистру и актима органа града Ваљева, донетим у складу са овом Уредбом.

#### Члан 4.

Називи улица и засеока из чл. 2. ове Одлуке одређени су сходно Елаборату уличног система за насељено место Таор, израђеног од стране Републичког геодетског завода од 05.07.2018. године.

#### Члан 5.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије доставило је акт о давању претходне сагласности за одређивање назива улица и засеока из члана 2. ове Одлуке бр. 015-05-00078/2019-24 од 16.04.2019. године.

#### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева  
Број: 011-25/2019-04

Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић,с.р.

**143.** На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011 ), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19) Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА**  
**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**  
**СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**  
**„КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО**

**1.** ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево број: 28-11000-209/2018 коју је донео Управни одбор Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево на седници одржаној 25.09.2018. године.

**2.** Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број:110-14 /2019-04**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић,с.р.**

На основу члана 21. Закона о јавним службама (Сл. гласник РС бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др. закон), чл.114. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.24/2011) и чл.40.алинеја 1 и чл.78. Статута Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, бр. 55100-3-1503-28 од 07.10.2011. године Управни одбор Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево на својој седници одржаној дана 25.09.2018.године доноси :

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**  
**СТАТУТА**  
**ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**  
**"КОЛУБАРА" ВАЉЕВО**

**Члан 1.**

У Статуту Центра за социјални рад "Колубара" Ваљево број 55100-3-1503-28 од 07.10.2011. у члану 1.брише се алинеја 13.

Досадашња алинеја 14 постаје алинеја 13.

**Члан 2.**

У члану 3.став 2. се мења и гласи:

"Центар је уписан у судски регистар Привредног суда Ваљево, у регистарском улошку 5-43-00 под пословним бројем Фи.бр.59/2011 од 01.06.2011.године."

**Члан 3.**

У члану 7.у ставу 3. број "48" се замењује бројем "50Б".

**Члан 4.**

У члану 28.у ставу 1. у алинеји 1. после речи "струци" додају се речи "у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите."

Алинеја 2. се мења и гласи :

"-који није правоснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободe, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије, односно против којег се не води истрага или кривични поступак за неко од наведених дела ",  
После алинеје 2. додају се алинеје 3-8.које гласе:

- знање рада на рачунару;
- знање страног језика;
- организационе вештине;
- комуникационе вештине;
- менаџерске вештине;
- вештина презентације;"

**Члан 5.**

Члан 34. мења се и гласи:

"Директор је одговорно лице, које на нивоу Центра обезбеђује законитост рада, поштовање стандарда стручног рада, унутрашњу и спољну координацију, планирање, организовање и контролу рада запослених.

Директор

- заступа и представља Центар, у складу са законом и статутом;
- руководи, организује рад и управља радом Центра;
- предлаже план и програм рада Центра и предузима мере за њихово спровођење;
- организује и усклађује процесе рада у Центру;
- извршава одлуке управног и надзорног одбора;
- доноси одлуке и издаје налоге у вези са радом и пословањем Центра;
- учествује у планирању и развоју социјалне заштите и политике на локалном нивоу;
- одлучује о пријему, радном времену, одсуству са рада , престанку радног односа;
- обавља и води рачуна о пословима противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду у Центру;
- одлучује о изрицању мера за повреду радне обавезе -привременом удаљењу запослених са посла и другим правима запослених;
- предлаже План развоја и Програм рада и предузима мере за њихово спровођење;



- предлаже Финансијски план Центра и План набавки;
- одлучује о набавкама и избору најповољнијег понуђача у складу са законом, другим прописима, финансијским планом и планом набавки и организује спровођење поступка набавки, вођење евиденција и извештавање о набавкама у складу са законом;
- доноси Правилник о организацији и систематизацији послова уз сагласност оснивача и друга општа акта у складу са законом;
- руководи Колегијумом руководиоца;
- доноси правила и процедуре о поступању запослених у Центру;
- одговоран је за планирање и развој;
- одговоран је за послове одбране, израду докумената планирања одбрамбених припрема и сарадњу са лицем у Градској управи овлашћеним за израду Плана одбране града Ваљева;
- закључује уговоре за рачун Центра, обавља надзор над финансијским пословањем и наредбодавац је за извршење финансијског плана;
- израђује годишњи статистички извештај;
- израђује годишњи извештај о раду Центра у сарадњи са руководиоцима служби, а и чешће уколико то потреба налаже;
- доноси одлуку о измештању организационих јединица или појединих стручних радника из седишта Центра у удаљена подручја када за тим постоји потреба;
- иницира развој недостајућих услуга;
- иницира међусекторска партнерства и израду протокола о сарадњи;
- редовно информисе локалну заједницу о идентификованим потребама корисника и капацитетима Центра да одговори на те потребе;
- прати квалитет пружених услуга Центра;
- спроводи све друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање квалитета услуга које обезбеђује Центар;
- дужан је да обезбеди јавност рада ,поштовање права и достојанства корисника, заштиту од дискриминације, доступност услуга, развијање социјалних функција локалне заједнице, ефикасност и економичност у раду, стручно усавршавање, вођење евиденције и документације и поверљивост;
- обавља друге послове у складу са законом и општим актима."

#### Члан 6.

У члану 47.после става1. додаје се став 2. који гласи:

"Посебне организационе јединице Центра су:  
-служба помоћи у кући  
-саветовалиште за брак и породицу."

#### Члан 7.

Члан 48.се мења и гласи:

"У циљу повезивања и интегрисања различитих организационих делова, правовременог обавештавања и координације између појединаца и организационих јединица у вршењу јавних овлашћења, у Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела.

Стална тела Центра су:колегијум руководиоца, колегијум службе и стална комисија органа старатељства.

Повремена тела која се образују у Центру су стручни тимови."

#### Члан 8.

Члан 49.се мења и гласи:

"Колегијум руководиоца је саветодавно тело директора.

У раду колегијума руководиоца учествују руководиоци организационих јединица.

Колегијум руководиоца помаже директору у доношењу управљачких одлука које се односе на унутрашњу организацију рада и предузимање мера за унапређење ефикасности и економичности у обављању послова.

Колегијум руководиоца разматра општа питања и доноси закључке од значаја за унапређење стручног рада, додатног образовања запослених, унапређење положаја корисника, остваривање сарадње са другим установама и удружењима грађана и остваривање стручне сарадње и координације између организационих јединица Центра."

#### Члан 9.

Члан 50.се мења и гласи:

"Колегијум службе је стручно тело у чијем раду учествују руководиоци службе, супервизори и водитељи случаја.

Колегијум службе разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и унапређење стручних процедура у раду са корисницима."

#### Члан 10.

Члан 52.се мења и гласи:

" Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују :супервизор, водитељ случаја и стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице Центра, односно из других установа и организација.

Руководилац службе, односно супервизор формира стручни тим на предлог водитеља случаја кад овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подршка стручњака других специјалности ради извршења процене стања и потреба појединог корисника, планирања активности, пружања услуга и предузимања мера правне заштите појединог корисника.

Стручни тим се обавезно формира одлуком руководиоца службе :

1. када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да се обављају тимски ( као нпр. процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и старатеља);

2. када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења;

3. када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља;

4. када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе оквира редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом имовином;

5. када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за располагање имовином штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем.

У случајевима из става 3. тач. 2-5. овог члана, у раду стручног тима, поред стручњака из става 1. овог члана, обавезно учествују и правник и руководиоца службе у оквиру које се доносе наведене одлуке."

#### Члан 11.

Члан 72. се мења и гласи:

"На Статут Центра и Правилник о организацији и систематизацији послова сагласност даје оснивач.

На Статут Центра и Правилник о организацији и систематизацији послова у делу који се односи на вршење поверених послова сагласност даје Министарство."

#### Члан 12.

У члану 75. у алинеји 1. реч "унутрашњој" се брише, а речи "са описом послова и систематизацијом" замењују речима "и систематизацији послова".

#### Члан 13.

Глава XVI се брише, а досадашња глава XVII постаје глава XVI.

Члан 77. се брише, а досадашњи чланови 78-81. постају чланови 77-80.

#### Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Центра, а објавиће се по добијању сагласности од Министарства и оснивача.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "КОЛУБАРА"  
ВАЉЕВО

БРОЈ:28-11000-209/2018 од 25.09.2018.

Председник Управног одбора  
Милица Марковић, с.р.

**144.** На основу члана 59. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/2018), члана 37. Статута града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 31. маја 2019. године донела је

### РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Измену и допуну  
Програма пословања  
Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево»  
Ваљево за 2019. годину

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2019. годину, коју је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Одлуком број 01-5823/1 од 17.05.2019. године.

2. Ово Решење доставити ЈКП «Водовод-Ваљево» Ваљево.

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града Ваљева».

Скупштина града Ваљева  
Број: 02-45/19-02

Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.

**145.** На основу члана 20. став 1. тачка 15) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 29. став 1. тачка 11) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/19); Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

### ЗАКЉУЧАК

#### О

**УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА  
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА У  
2018. ГОДИНИ**

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева у 2018. години.

2. Саставни део овог закључка је Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева у 2018. години.

3. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 112-352/2019-04/1**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

На основу члана 10. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите на територији града Ваљева ("Службени лист града Ваљева" број 5/13) и члана 16. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, Штаб усваја

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**  
**ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА**  
**ВАЉЕВА**  
**У 2018. ГОДИНИ**

Активности Штаба за ванредне ситуације града Ваљева у 2018. години биле су условљене угрожавањем територије Града од догађаја – екстремних кишних падавина. Као последица овог

догађаја дошло је до узрока – поплава и угрожавања живота, рада и безбедности становништва.

**У јулу 2018. године, као последица екстремних кишних падавина дошло је до поплава и угрожавања живота, рада и безбедности становништва.**

Услед интензивних падавина у току јула 2018. године на територији града Ваљева дошло је до значајног оштећења дела општинских путева, на којима се саобраћај одвијао отежано, због присутне воде и наноса муља у зони пута, као и рупа и канала које је бујица отворила дуж насуте трасе пута. На појединим путевима саобраћај је био у потпуном прекиду, чиме је био отежан рад јавних служби и реализовање потреба локалног становништва. Мештани су били принуђени да се служе алтернативним правцима.

На основу података до којих се дошло после обиласка готово 70% територије Града, установљено је да је, због стања општинских путева, посебно тешка ситуација у следећим насељеним местима:

рб	Насељено место	назив пута	опис
1.	Вујиновача	Засеок Арсићи	Оштећено 800м
2.	Брезовица	Горњи крај (засеок Тошићи)	Оштећено 500м
		Засеок Петровићи	Оштећено 300м пута и три цеста пропуста
3.	Бачевци	Засеок Ниновићи	Одрон
4.	Суводање	Бирчанско гробље - Буцуре	Оштећено 500м
5.	Ребељ	Бебића Лука – Дом	Оштећено око 2000м
6.	Белић	Оштећени су путеви на готово целој територији и непроходни	Оштећено око 4000м

због чега је Градоначелник града Ваљева био принуђен да на предлог Штаба прогласи ванредну ситуацију на делу територије града Ваљева и то:

1. у насељеним местима: Брезовица, Суводање, Бачевци, Ребељ и Белић проглашена је 26.07.2018. године

2. у насељеном месту Горња Буковица проглашена је 03.08.2018. године.

Након пријема извештаја о отклањању последица елементарне непогоде стварани су услови за укидање ванредне ситуације:

3. у насељеним местима: Бачевци, Ребељ и Белић укинута је 17.08.2018. године.

4. у насељеним местима: Брезовица и Суводање укинута је 19.08.2018. године.

5. у насељеном месту Горња Буковица укинута је 24.08.2018. године.

**У 2018. години одржано је петнаест седница Штаба и то:**

**ПРВА (телефонска) – 18. јануара** – која је сазвана поводом Молбе Војне поште.

Дата је сагласност за предузимање додатног обезбеђења војног објекта "Бело Поље".

**ДРУГА (телефонска) – 20. фебруара** – која је сазвана поводом Молбе Дома здравља Ваљево, ради епидемије морбила.

Дата је сагласност за предузимање додатних процедура и протокола хигијене у Дому здравља Ваљево.

**ТРЕЋА – 27. фебруара** – која је сазвана поводом молбе Ватрогасно-спасилачке чете Ваљево.

Дата је сагласност за обезбеђење зимске опреме за службена возила Ватрогасно-спасилачке чете Ваљево.

**ЧЕТВРТА – 02. април** – на којој је након разматрања материјала:

Усвојен Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2018. годину.

Усвојен Годишњи извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2017. годину.

Донет Закључак о одређивању повереника и заменика повереника у насељеним местима.

Дато позитивно мишљење на Предлог процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији града Ваљева.

Усвојен извештај Одсека за ванредне ситуације и послове одбране о спремности субјеката који учествују у спровођењу мера одбране од поплава и наложено Одељењу за финансије, Градске управе града Ваљева, да обезбеди додатна средства за уређење водотокова II реда.

**ПЕТА – 10. април** – која је сазвана поводом молбе Општинског ватрогасног савеза Ваљево.

Дата је сагласност на доделу средстава Општинском ватрогасном савезу Ваљево за извршење програмских активности.

**ШЕСТА – 24. маја** – која је сазвана поводом захтева Leader Point.

Донете су мере у циљу превазилажења ризика од несреће (спречавања даљег пропадања око 40 т кокошјег меса).

**СЕДМА (телефонска) – 05. јун** – која је сазвана поводом стања потпорног зида изграђеног на кат. парцели бр. 5355/2 КО Ваљево.

Наложено је Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру да започне са поступком пројектовања, рушења и изградње новог потпорног зида у Улици Цаке Миливојевић испред броја 46.

**ОСМА – 24. јула** – која је сазвана поводом интензивних падавина које су погодиле територију града Ваљева.

Наложено је Градској управи града Ваљева да изврши формирање Комисија ради обиласка и утврђивања стања општинских путева на територији Града.

**ДЕВЕТА – 26. јула** – на којој је након разматрања Извештаја о стању општинских путева на територији града Ваљева предложено Градоначелнику града Ваљева да услед елементарне непогоде – поплаве и угрожавања живота, рада и безбедности становништва – прогласи ванредну ситуацију на делу територије града Ваљева и то у насељеним местима: Брезовица, Бачевци, Суводање, Ребељ и Белић.

**ДЕСЕТА – 26. јула** – на којој је донета Одлуке о проглашењу ванредне ситуације и одређено лице за радове на отклањању последица причињених елементарном непогодом – поплавом на општинским путевима.

**ЈЕДНАЕСТА – 27. јула** – која је сазвана поводом изливања водотокова и плављења дела територије града Ваљева.

**ДВАНАЕСТА – 30. јула** – на којој је након разматрања стања на територији града Ваљева после временске непогоде усвајено следеће:

Наложено Одсеку за ванредне ситуације и послове одбране да направи распоред дежурства чланова Штаба за ванредне ситуације.

Наложено Градској управи Ваљево да упути захтев ЈВП "Србијаводе" да изврши чишћење корита реке Љубостиње, ради омогућавања протицања великих вода и приступи изради пројектне документације за регулацију тока и корита реке Кривошије, у циљу конкурисања за средства код Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Наложено Републичкој водопривредној инспекцији да изврши ванредни инспекцијски надзор и утврди да ли су правни субјекти спровели мере уређења водотокова кроз њихов посед, које су наложене решењима водопривредне инспекције у претходном периоду.

Наложено Одељењу за инспекцијске послове да сачини извештај о бесправно саграђеним објектима у току реке Љубостиње и исти достави Штабу за ванредне ситуације града Ваљева.

**ТРИНАЕСТА (телефонска) – 03. август** – на којој је након разматрања Извештаја о стању општинских путева на територији града Ваљева предложено Градоначелнику града Ваљева да услед елементарне непогоде – поплаве и угрожавања живота, рада и безбедности становништва – прогласи ванредну ситуацију на делу територије града Ваљева и то у насељеном месту Горња Буковица.

**ЧЕТРНАЕСТА – 07. август** – на којој је донета Одлуке о проглашењу ванредне ситуације и одређено лице за радове на отклањању последица причињених елементарном непогодом – поплавом на општинским путевима у насељеном месту Горња Буковица.

**ПЕТНАЕСТА – 17. августа** – на којој су након прихватања Анализе угрожености од поплава у сливу реке Љубостиње усвојени предлози унапређења заштите Ваљева од великих вода.

Такође је предложено Градоначелнику града Ваљева укидање ванредне ситуације на делу територије града Ваљева и то у насељеним местима: Бачевци, Ребељ, Белић, Брезовица, Суводање и Горња Буковица.

У Ваљеву, 03.04.2019. године  
Број: 112-290/19-04/1

Командант штаба  
Др Слободан Гвозденовић, с.р.

146. На основу члана 20. став 1. тачка 15. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 29. став 1. тачка 11) Закона о смањењу ризика од катастрофа

и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/19); Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

### О

#### УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2019. годину.

2. Саставни део овог закључка је Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2019. годину.

3. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева

Број: 112-353/2019-04/1

Председник

Скупштине града Ваљева

Милорад Илић, с.р.

#### ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

**1. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама за одбрану од поплава на територији града Ваљева за 2019. годину.**

Носилац: Градска управа града Ваљева.  
Сарађује: ОВС у Ваљеву, ЈВП „Србијаводе“, ПД „Ерозија Ваљево“ и ЈП „Колубара“ Ваљево.  
Рок: I квартал

**2. Разматрање и усвајање Извештаја о образовању јединица цивилне заштите и именовању повереника цивилне заштите на подручју града Ваљева.**

Носилац: Градска управа града Ваљева.  
Сарађује: ОВС у Ваљеву и субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање  
Рок: II квартал

**3. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу превентивних мера заштите од земљотреса на подручју града Ваљева.**

Носилац: Градска управа града Ваљева.

Сарађује: ОВС у Ваљеву.

Рок: II квартал

**4. Разматрање и усвајање Анализе стања система за јавно узбуњивање становништва на подручју града Ваљева са посебним освртом на систем обавештавања и узбуњивања „Стубо-Ровни“.**

Носилац: Градска управа града Ваљева.

Сарађује: ОВС у Ваљеву, ЈП „Колубара“ Ваљево и Институт „М. Пупин“ Београд

Рок: II квартал

**5. Разматрање и усвајање Информације о спремности организације Црвеног крста за збрињавање угроженог и пострадалог становништва у ванредним ситуацијама на подручју града Ваљева.**

Носилац: Организација Црвеног крста Ваљево

Сарађује: Градска управа града Ваљева

Рок: III квартал

**6. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу превентивних мера заштите од шумских пожара на подручју туристичког центра Дивчибаре.**

Носилац: Градска управа града Ваљева и ЈП

“Агроразвој – Ваљевске долине“ Ваљево

Сарађује: ОВС у Ваљеву и ШУ Ваљево.

Рок: III квартал

**7. Разматрање и усвајање Извештаја о достигнутом степену организованости и оспособљености града Ваљева, привредних друштава и других правних лица и субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за реаговање у катастрофама.**

Носилац: Градска управа града Ваљева.

Сарађује: Овлашћена и оспособљена правна лица града Ваљева.

Рок: IV квартал

**8. Разматрање предлога Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева за 2019. годину.**

Носилац: Градска управа града Ваљева

Сарађује: ОВС у Ваљеву

Рок: IV квартал

**9. Разматрање предлога Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Града Ваљева за 2020. годину.**

Носилац: Градска управа града Ваљева

Сарађује: ОВС у Ваљеву

Рок: IV квартал

Број:

У Ваљеву, 11.04.2019. године

Командант

Штаба за ванредне ситуације града Ваљева  
Др Слободан Гвозденовић, с.р.

147. На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), и члана 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19), уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије бр 320-11-3237/2019-14 од 09.04.2019. године Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 31. маја 2019 године, донела је

### ЗАКЉУЧАК

**1. УСВАЈА СЕ** Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2019. годину.

**2. Годишњи Програм** заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2019 годину објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**Скупштина града Ваљева**  
**Број 320-11/19-02**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта коју је образовао Градоначелник града Ваљева решењем број 112-1055/18-02 од 27.11.2018 године, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, израдила је :

### **ГОДИШЊИ ПРОГРАМ \*** **ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА** **ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА** **НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2019.** **ГОД.**

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2019 годину ( у даљем тексту :Годишњи програм) утврђује се :врста и

обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамику извођења радова и улагања средстава, а садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике Србије(у даљем тексту:државна својина).

Годишњи програм садржи и податке о: укупној површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ваљева, корисницима пољопривредног земљишта у државној својини, површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење, укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп.

Саставни делови овог програма су: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

У Програма је дат:

**УВОД** - текстуални део о граду Ваљеву.

**ТАБЕЛА 1.** - Преглед површина пољопривредног земљишта на територији града Ваљева по катастарским општинама и културама,

**ТАБЕЛА 2.** - Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине

**ТАБЕЛА 3.** - Површине пољопривредног земљишта по културама и класама,

**ТАБЕЛА.** - План прихода сопственог учешћа

**ТАБЕЛА.** - Намена улагања

**ТАБЕЛА:** извештај о важећим уговорима и коришћењу безн накнаде пољопривредног земљишта у државној својини,

**ТАБЕЛА** - предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде

**ТАБЕЛА** - преглед груписаних јавних надметања

**ТАБЕЛА** - Збирна табела

**ТАБЕЛА** - величина ЈН

**ТАБЕЛА** - катастарских парцела у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупшом или давањем на коришћење без накнаде-разлози изузимања

### **І ОПШТИ ДЕО**

Град Ваљево (74 катастарских општина) располаже са укупно 1.574.3086 ха пољопривредног земљишта, од тога обрадивог 878.9133 ха, док под пашњацима, и осталог неплодног земљишта има 695.3953 ха.

**Анализа стања уређености и заштите пољопривредног земљишта**

У целини посматрано пољопривредно земљиште на подручју града Ваљева је доста неуређено. Многобројне су ситне парцеле (испод 10 ари) у већини случајева неправилног облика, на стрмим

теренима где је отежана механизована обрада.

Ако се томе дода да се око већег броја ових парцела налази обала која се не одржава и да је због тога отежана обрада земљишта, јер део површина остаје необрађен и нарастао у коров, тамо где се и обради трпи се штета због засењавања гајених култура. Још ако су ове ситне парцеле доста удаљене од места становања, трошкови обраде оваквих парцела су доста велики и углавном се не исплати вршити њихово коришћење.

На подручју града Ваљева велики је проблем заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у речним сливовима река Љубостиње и Рабаса, као и других мањих речних токова. Због честих изливања ових река из својих корита долази до одношења – уништавања пољопривредног земљишта као и уништавања засејаних култура.

Узрок честих поплава река је растиње и дрвеће поред речних токова чијим запрецавањем долази до изливања тока, а онда и до одношења земљишта. Пријаве за неодржавање земљишта се ретко подnose, а казне су доста ниске па не дају резултате.

Клизишта су такође један од проблема са којим смо суочени, где је на подручју града регистровано око 730 клизишта са огромним штетним последицама, рушење кућа и других економских објеката, до зарушавања речних токова и путева. На великим земљишним површинама због клизишта немогућа је механизована обрада земљишта.

Коровска биљка амброзија захватила је око 80% пољопривредног земљишта на територији града што значајно умањује приносе, отежава обраду, такође задњих година угрожава здравље људи појавом великог броја тешких алергија, а која има тенденцију великог ширења.

Када говоримо о тренутном стању уређености и заштите пољопривредног земљишта, треба истаћи да је присутна велика, неконтролисана и нестручна употреба хербицида, вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља, што проузрокује присуство штетних материја (остаци хемијских средстава у земљишту и води.)

Такође, евидентно је неодговорно и несавесно понашање произвођача у погледу поступања са амбалажом од коришћених хемијских препарата (амбалажа се може наћи поред њива, путева и речних токова) као и велика закоровљеност и запуштеност међа и њива.

Код поседа појединих старачких домаћинстава, или напуштених поседа присутна је закоровљеност, што представља велики проблем за суседна земљишта

која се редовно обрађују и одржавају.

Пољски путеви су у веома лошем стању (неки су скоро непроходни), обрасли густим шипражјем и са каналима који су обрасли коровом и готово затрпани, а најчешће одводних канала поред пољских путева нема а често су предмет судских спорова и то ометање уласка у посед.

Пољопривредно земљиште се често користи за изградњу стамбених, економских и других објеката, а да се претходно не прибавља сагласност надлежног градског органа о промени намене земљишта.

Чести су случајеви да се врши пошумљавање парцела чија катастарска култура и класа земљишта нису у сагласности са важећим Законом да се на њима може вршити пошумљавање.

Последњих година велики проблем представља формирање породичних гробаља по њивама па чак и на ближој окућници, без прибављања сагласности надлежних инспекција.

Вишегодишње узастопно гајење појединих биљних култура без одговарајуће примене агротехничких мера и заштите гајених култура доводи до потпуног осиромашења земљишта као и умножавања биљних болести и штеточина.

Гајење појединих култура на земљиштима која по својим структурама, физичким и хемијским особинама нису погодна за то, за последицу има ниске приносе гајених култура.

Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за 2019. годину објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

\*Табеле из овог Програма могу се погледати као приложени електронски документи уз овај број „Службеног гласника града Ваљева“ на интернет презентацији града Ваљева; [www.valjevo.rs/sluzbeni-glasnici](http://www.valjevo.rs/sluzbeni-glasnici)

**148.** На основу члана 55. става 5. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12 и 101/16), и члана 37. став 1. тачка 30). Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 31. маја 2019. године, донела је

## ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, за воде II реда града Ваљева за 2019. годину.

2. Саставни део овог закључка је ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА за воде II реда града Ваљева за 2019. годину.

3. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".

**Скупштина града Ваљева**  
**Број: 325-12/2019-04/1**

**Председник**  
**Скупштине града Ваљева**  
**Милорад Илић, с.р.**

**ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД**  
**ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ГРАДА ВАЉЕВА**  
**ЗА 2019. ГОДИНУ**

**1. ОПШТИ ДЕО**

1.1. Правни основ за израду Оперативног плана за воде II реда

Чланом 55. став 5. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.

Чланом 55. став 6. истог Закона прописано је да Оперативни план за воде II реда нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководиоца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Такође истим чланом Закона о водама прописано је да се Оперативни план за воде II реда доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда.

Општим планом за одбрану од поплава дефинисано је:

- институционално организовање одбране од поплава
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава
- фазе одбране од поплава
- превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава
- проглашење и укидање одбране од поплава
- овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама I реда

- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране од поплава.

Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде ("Сл. гласник РС" бр. 14/2019) утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину.

1.2. Извод из Оперативног плана одбране од поплава за воде I реда

1.2.1. Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар  
уметности бр 2а, Нови Београд  
тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70.  
E-mail: [vodoprivreda@minpolj.gov.rs](mailto:vodoprivreda@minpolj.gov.rs), WEB sajt:  
[www.rdvode.gov.rs](http://www.rdvode.gov.rs)

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail:  
[natasa.milic@minpolj.gov.rs](mailto:natasa.milic@minpolj.gov.rs)

Помоћници:

Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail:  
[merita.borota@minpolj.gov.rs](mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs)

Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail:  
[dragana.jankovic@minpolj.gov.rs](mailto:dragana.jankovic@minpolj.gov.rs)

1.2.2. Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Булевар уметности бр 2а, Београд

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03

E-mail: [odbrana@srbijavode.rs](mailto:odbrana@srbijavode.rs), WEB sajt:  
[www.srbijavode.com](http://www.srbijavode.com)

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, E-mail:  
[goran.puzovic@srbijavode.rs](mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs)

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail:  
[zvонimir.kocic@srbijavode.rs](mailto:zvонimir.kocic@srbijavode.rs)

ЗАМЕНИК за унутрашње воде:

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71,  
[milos.radovanovic@srbijavode.rs](mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs)

1.2.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његов заменик



"САВА"	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Бродарска бр. 3, Нови Београд тел. 011/214-31-40, 311-43-25, 213-58-64, 201-81-00, факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: <a href="mailto:vpcsava@srbijavode.rs">vpcsava@srbijavode.rs</a> РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ Директор: Душан Панић, моб. 064/840-41-00 Е-mail: <a href="mailto:dusan.panic@srbijavode.rs">dusan.panic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранислав Ћамиловић, моб. 064/840-40-26 Е-mail: <a href="mailto:branislav.camilovic@srbijavode.rs">branislav.camilovic@srbijavode.rs</a>	Колубара - Ваљево	С.5. - С.5.1, С.5.2, С.5.3, С.5.7, С.5.8, С.5.9, С.5.10.
--------	--	-------------------	--

1.2.4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководиоца одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

"САВА"	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 Е-mail: <a href="mailto:odbrana@srbijavode.rs">odbrana@srbijavode.rs</a> WEB sajt: <a href="http://www.srbijavode.com">www.srbijavode.com</a> РУКОВОДИЛАЦ: Љубиша Миљковић, моб. 064/840-40-16 Е-mail: <a href="mailto:ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs">ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs</a> ЗАМЕНИК: Јован Јанковић, моб. 064/840-40-13 Е-mail: <a href="mailto:jovan.jankovic@srbijavode.rs">jovan.jankovic@srbijavode.rs</a>	"ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО"	Колубара - Ваљево	ПК1.3, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 10.
--------	--	------------------------	-------------------	---

1.2.5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд  
Е-mail: [srhydra@hidmet.gov.rs](mailto:srhydra@hidmet.gov.rs), [office@hidmet.gov.rs](mailto:office@hidmet.gov.rs),  
WEB sajt: [www.hidmet.gov.rs](http://www.hidmet.gov.rs)  
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46  
Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58  
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:  
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Е-mail: [dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs](mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs)  
ЗАМЕНИК:  
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, Е-mail: [jelena.jerinic@hidmet.gov.rs](mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs)  
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА:  
тел. 011/305-09-68 ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

1.2.6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, Е-mail: [bojan.tomic@mup.gov.rs](mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs)  
Горан Николић, моб.064/892-12-56, Е-mail: [goran.nikolic@mup.gov.rs](mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs)

Управа за ватрогасно спасилачке јединице  
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: [sasa.rancic@mup.gov.rs](mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs)  
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, Е-mail: [dragan.doncevski@mup.gov.rs](mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs)  
Владо Племић, моб. 064/892-55-28, Е-mail: [vlado.plemic@mup.gov.rs](mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs)

Управа за управљање ризиком  
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, Е-mail: [zivko.babovic@mup.gov.rs](mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs)  
Јелена Јасовић, моб. 064/892-32-79, Е-mail: [jelena.jasovic@mup.gov.rs](mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs)  
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: [vlastimir.vulikic@mup.gov.rs](mailto:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs)  
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, Е-mail: [upravljanjerizikomsvs@mup.gov.rs](mailto:upravljanjerizikomsvs@mup.gov.rs)

Управа за цивилну заштиту  
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, Е-mail: [bratislav.rancic@mup.gov.rs](mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs)  
Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: [bojana.ikodinovic@mup.gov.rs](mailto:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs)

Републички центар за обавештавање  
моб. 064/892-96-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28, Е-mail: [rcs.svs@mup.gov.rs](mailto:rcs.svs@mup.gov.rs)

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ Дежурни центар: тел. 021/488-53-59

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-956, 661-27-04

Руководилац: Душко Шуман, моб. 064/892-68-41, тел. 021/488-53-59

Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01, тел. 021/488-53-59

#### МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ

Драган Бујић, моб. 064/892-25-09, тел. 011/313-93-35

#### ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД,  
ОГРАНАК ХЕ "ЂЕРДАП" Трг краља Петра бр. 1,  
Кладово - на Дунаву у зони акумулација у складу са  
Законом о потврђивању између Савезне владе  
Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о  
експлоатацији и одржавању хидроенергетских и  
пловидбених система "Ђердап I" и "Ђердап II", са  
прилозима ("Службени лист СРЈ" – Међународни  
уговори, број 7/98).

На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 -  
ледоломци из Републике Мађарске у складу са  
закључцима трилатералног састанка централних и  
локалних органа за везу Србије, Мађарске и  
Хрватске. За обезбеђење техничког особља за  
ледоломце задужено је "Дунав и Тиса" д.о.о.  
Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28,  
Сомбор, вршилац дужности директора: Адам  
Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, Е-mail:  
[dutis@mts.rs](mailto:dutis@mts.rs), [dutists@mts.rs](mailto:dutists@mts.rs)

#### ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА

#### ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:

Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87,  
тел. 011/206-31-12,

Е-mail: [miodrag.kostic@vs.rs](mailto:miodrag.kostic@vs.rs)

Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40,  
тел. 021/483-54-27

Институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д.,  
ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-  
64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55; Марина  
Бабић Младеновић, моб. 063/385-545, Е-mail:  
[marina.babic-mladenovic@jcerni.co.rs](mailto:marina.babic-mladenovic@jcerni.co.rs)

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ  
(ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА,  
ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ,  
ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И  
СТАТИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ  
ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ  
ОБЈЕКТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА  
ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА  
ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА  
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА)

Институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д.,  
Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77,  
390-64-61, факс 011/390-79-55

1.2.7. Лица задужена за евидентирање података о  
поплавним догађајима на водама I реда и  
системима за одводњавање у јавној својини

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Булевар уметности бр. 2а,  
Београд

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс  
011/311-94-03

Е-mail: [odbrana@srbijavode.rs](mailto:odbrana@srbijavode.rs). WEB сајт:  
[www.srbijavode.com](http://www.srbijavode.com)

#### ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59,  
факс 011/311-94-03,

Е-mail: [ivana.spasic@srbijavode.rs](mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs)

За водна подручја "Сава":

Игор Анђелић, моб. 064/840-40-80, Е-mail:  
[igor.andjelic@srbijavode.rs](mailto:igor.andjelic@srbijavode.rs),

ВПЦ "Сава-Дунав", Београд, тел. 011/214-31-40,  
201-81-13, факс 011/311-29-27

Е-mail: [ypcsava@srbijavode.rs](mailto:ypcsava@srbijavode.rs)

#### ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39,  
факс 011/311-29-27

Е-mail: [zoran.vuckovic@srbijavode.rs](mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs),

ВПЦ "Сава-Дунав", Београд, тел. 011/214-31-40,  
201-81-13, факс 011/311-29-27

Е-mail: [ypcsava@srbijavode.rs](mailto:ypcsava@srbijavode.rs)

Током одбране од поплава јавно водопривредно  
предузеће обезбеђује:

- у редовној одбрани од поплава од спољних  
вода свакодневно осмочасовно дежурство  
руководећег особља из овог плана као и чуварске  
службе у току радног времена;

- у ванредној одбрани од поплава од спољних  
вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по  
12 часова или три смене по 8 часова);

- у редовној одбрани од леда свакодневно  
дежурство од 08<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> часова;

- у ванредној одбрани од леда свакодневно  
дежурство, по правилу од 08<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup> часова,  
односно од 0<sup>00</sup> до 24<sup>00</sup> часа када долази до  
нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;

- у редовној одбрани од поплава од  
унутрашњих вода потребан број лица за рад у  
времену од 06<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> часова (једна смена), а на  
црпним станицама у времену од 0<sup>00</sup>- 24<sup>00</sup> часа (две  
смене по 12 часова);

- у ванредној одбрани од поплава од  
унутрашњих вода и на црпним станицама потребан  
број лица за рад у времену од 0<sup>00</sup>- 24<sup>00</sup> часа (две  
смене по 12 часова).

Током одбране од поплава, Републички  
хидрометеоролошки завод Србије:

- свакодневно до 8,30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;

- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се врши одбрана од поплава до 11,30 часова.

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде - главном координатору;

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине - координатору;

- Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" - главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;

- Јавном водопривредном предузећу "Србијаводе" - главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима;

- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације - Републичком и градском центру за обавештавање;

- Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде - главном координатору;

Бране: "Каменица", "Поцибрава" и "Ровни"

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине - координатору;

- Јавном водопривредном предузећу - главном руководиоцу;

- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава - секторском руководиоцу;

- Републичком хидрометеоролошком заводу;

- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације - Републичком центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља:

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;

- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

### 1.3. ВОДНА ЈЕДИНИЦА "КОЛУБАРА – ВАЉЕВО"

Воде I реда: Колубара, Љубостиња, Каменица, Поцибрава

Сектор – деонице: С.5. - С.5.1., С.5.2, С.5.3.

Дужина области: 11,43 km

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
С.5.1.	Колубара, Љубостиња код Ваљева 11.43 km	1. Регулисано корито Колубаре кроз Ваљево, од сточне пијаце до пиваре, 5.13 km са **обостраним насипима (2x0.24 km) <sup>уз</sup> регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5.61 km 2. Регулисано корито Љубостиње од ушћа у Колубару 4.14 km и обострани насипи (2x0.84 km) уз регулисано корито 0.84 km, укупно 5.82 km	В Колубара: Ваљево (Р); л, лим, и; "0" 179.65 ВВ 340 (15.05.2014.) РО 150 181.15 ВО 200 181.65 МВ 340 (за О <sub>1%</sub> ) КВЗ 420	"Ваљево" Чвор	
С.5.2.	Каменица, Поцибрава Бране "Каменица" и "Поцибрава" у зони Ваљева	1. Брана са акумулацијом "Каменица" на реци Каменици, левој притоци Обнице (лева притока Колубаре) Простор за пријем поплавног таласа 200.000m <sup>3</sup> . 2. Брана са акумулацијом "Поцибрава" на реци Поцибрава, десној притоци Колубаре (десна притока Саве) Простор за пријем поплавног таласа 143.000m <sup>3</sup>	Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава Одбрана се врши према елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од поплава	11.43 km ВАЉЕВО	
С.5.3.	Јабланица Брана "Ровни"	1. Брана са акумулацијом "Ровни" на Јабланици, десној притоци Колубаре Простор за пријем поплавног таласа: до коте шахтног прелива: 19.500.000 m <sup>3</sup> до коте успора 361,85 m.n.m: 28.000.000 m <sup>3</sup> Кота акумулације за прихватање и трансформацију поплавног таласа за Q <sub>0,01%</sub> и РМФ 352,00 m.n.m Критична кота за узбуњивање 361,85 m.n.m Евакуација великих вода се врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације "Ровни"	Карактеристичне коте 360.00 прелив 360.00 нормални ниво 361.85 максимални ниво 363.50 круна бране	"Ровни" ВАЉЕВО	

Напомена:	Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.
-----------	--

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:			
ПОМОЋНИК за С.5.1, С.5.2, С.5.3, С.5.7, С.5.8, С.5.9, С.5.10.: Владимир Бељинац, моб. 064/840-40-47, тел. 011/201-81-29, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs			
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-94, факс 011/201-33-95			
ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Београд, тел. 011/214-31-40, 311-43-25, факс 011/311-29-27, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs			
С.5.		П.Д. "ЕРОЗИЈА" а.д. Ваљево, тел. 014/227-311, факс: 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Немања Мојсиловић, моб. 065/840-44-00	С.5.1, С.5.2, С.5.7, С.5.8, С.5.9, С.5.10.
	Брана "РОВНИ"	ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Београд, тел. 011/201-81-48, 201-81-49, факс: 011/311-29-27, E-mail: odbrana@srbijavode.rs Душан Панић, моб. 064/840-41-00, E-mail: dusan.panic@srbijavode.rs ЈП "КОЛУБАРА" Ваљево, тел. 014/226-567, факс: 014/221-584 Директор: Зоран Митровић, моб. 063/224-886 Милан Милутиновић, тел. 014/226-567, моб. 065/437-01-40, E-mail: rovní@ptt.rs	С.5.3.
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима			
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава:			
Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, E-mail: darko.janic@srbijavode.rs,			
ЈВП "Србијаводе", Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-22, факс 011/311-94-03, E-mail: odbrana@srbijavode.rs,			
уз употребу пловних средстава на Сави			
"РЕГУЛАЦИЈЕ" д.о.о. Сремска Митровица, тел. 022/626-344, факс 022/626-344, E-mail: regulacije@ptt.rs			
Директор: Љубо Јакшић, моб. 063/534-865, 064/823-72-00			
Драган Васиљевић, моб. 064/823-72-16			
ВД "ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ" ДОО Шабац, тел. 015/342-102, факс 015/342-104, E-mail: vppodrinje@mts.telekom.rs, jugokop@gmail.com			
Директор: Златомир Јанковић, моб. 064/816-42-20			
Бобан Јанковић, моб. 065/813-30-97			
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:			
Развојно Иновациони Систем д.о.о., Београд, тел. 011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs			
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071			
Мр Милан Марковић, моб. 064/81-35-069			

Мелиорационо подручје: ХМС

Београд Сава 2: БГ С2 16.

Подрињско-Колубарско: ПК 1.3., ПК 2., ПК 4., ПК 5., ПК 6., ПК 7., ПК 10.

Ознака ХМС	Хидромели о-рациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина каналске мреже (ДКМ) (m)	Реципијент	Евакуацион и објект	
					Гравитациони испуг (ГИ)	Црна станица (ЦС)
ПК 1.3.	Колубара 3	Горњи Лајковац, Брежђе, Осеченица, Бачевци, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Брезовице, Вујиновача, Козличић, Забрдица, Дупљај, Грабовица, Јасеница, Попучке, Лукавац, Дивци, Клашнић, Радобић, Ђурђевац, Санковић, Мионица Варош, Пакље, Сандаљ, Стрмна Гора, Кунице, Тубравић, Стубо, Сушица, Лелић, Богатић, Белић, Бранговић, Ковачице, Робаје, Рајковић, Кључ, Толић, Равње, Пријездић, Мратишић, Буковац, Голубац, Крчмар и делови КО: Ћелије, Пепељевац, Боговађа, Врачевић, Стрмово, Придворица, Ратковац, Словац, Лозница, Маркова Црква, Веселиновац, Вировац, Табановић, Вртиглав, Мионица Село, Маљевић, Команице, Паштрић, Попадић, Струганик, Планиница, Ба, Ребељ, Суводање, Совач, Ситариче, Бобова, Ровни, Балиновић, Тупанци, Причевић, Златарић, Седлари, Ваљево, Рађево Село, Котешица, Рабас, Доња Буковица, Горња Буковица, Гола Глава, Јошева, Бранковина, Слатина, Бли.зоње, Бабина Лука, Кланица, Гвозденовић, Белошевац, Мрчић, Шушеока, Дегурић, Драчић, Зарубе, Жабари, Бујачић, Петница, Клинци и Пауне, Врховине, Степање, Непричава, Рубрибреза, Лајковац, Дивчибаре, Таор и Каленић.	36.350	Колубара	+	-

ПК 4.	Бања	Делови КО: Ваљево, Бујачић, Петница, Белошевац, Мрчић, Пауне, Клинци, Жабари, Зарубе, Драчић и Дегурић	2.850	Колубара	+	-
ПК 5.	Обница	Стапар, Беомужевић, Мајиновић и делови КО: Миличиница, Оглађеновац, Каменица, Горња Буковица, Гола Глава, Рабас, Доња Буковица, Рађево Село, Ваљево, Седлари, Златарић, Причевић, Тупанци, Балиновић, Ровни, Бобова, Ситарнице, Совач, Ребел, Суводање и Осладић, Станина Река, Врагочаница.	3.585	Обница	+	-

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:	
ПОМОЋНИК: Зоран Вучковић, моб: 064/840-41-17, тел. 011/201-81-39, E-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Милутин Јорговић, моб: 064/840-40-15, E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs ВПЦ "САВА-ДУНАВ", Београд, тел. 011/201-81-46, факс 011/311-29-27	
БГ С2 16.	ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ". Београд, тел./факс 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02 E-mail: office@beogradvode.rs Директор: Ненад Ђинђић, моб. 063/442-728 Слободан Стојчић, моб. 069/814-57-34 Томислав Братић, моб. 069/444-18-45
ПК 1.3, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 10.	П.Д. "ЕРОЗИЈА" А.Д.. Ваљево. Тел. 014/227-311, факс 014/227-330, E-mail: erozija@mts.rs Директор: Милена Гајић, моб. 066/821-75-04 Ђорђе Малешевић, моб. 064/646-96-45 Миле Пиргић, моб. 064/340-41-14

1.4. Карактеристике територије града Ваљева од значаја за одбрану од поплава

#### 1.4.1. Основни подаци о територији града Ваљева

Територија града Ваљева налази се у северозападном делу републике Србије, и захвата површину од 905 км<sup>2</sup>. Граничи се са са општинама Љубовија, Осечина, Коцељева, Уб, Лајковац, Мионица, Пожега, Косјерић и Бајина Башта.

Најнижа надморска висина на територији града је 133 м, а највиша 1.347 м (Мали Повлен). Око 70% територије налази се на надморској висини изнад 500 м, па је стога претежан део града брдско планинског карактера. Сам град Ваљево лежи на реци Колубари, на 183 м надморске висине, док су периферни делови града на надморским висинама између 202 и 330 м.

Територија града захвата обод и дно ваљевске котлине. За положај града посебан значај има долина реке Колубаре, којом је град повезан са Ибарском магистралом и у том правцу су усмерени гравитациони и функционални утицаји. У погледу природне инфраструктуре на територији града се уочавају две маркантне целине: планинско-подгорски део на југу и југозападу и долинско брежуљкасти на северу и североистоку.

За рељеф долинског-котлинског дела карактеристични су облици флувијалног рељефа, речне долине, речне терасе са низом флувијалних површи. Речне долине имају доста морфолошких сличности (Колубара, Обница, Јабланица, Рабас, итд.), а предности овог рељефа огледају се у присуству пространих долина и благо заталасаних површи. Угроженост земљишта, услед ерозије тла и сл. у овом делу је мала, а истовремено речне долине су важан фактор и предиспозиција за развој саобраћајне мреже.

Услови планинског рељефа (на југу и југозападу) су далеко неповољнији, јер већи нагиби, већа хоризонтална и вертикална рашчлањеност отежавају искоришћеност земљишта и убрзавају његово еродирање. Знатан део планинске области, такође карактерише присуство специфичних облика крашког рељефа и појава вртача.

Према резултатима Пописа 2011. године на подручју града Ваљева живи 90.312 становника. Град Ваљево има велики број насеља, чак 78. Гледано у целини, Ваљево карактерише врло ниска густина становника по квадратном километру и износи око 100 ст/ км<sup>2</sup>. У самом граду густине варирају од 154 ст/км<sup>2</sup> МЗ "Попаре", до 10.146 ст/км<sup>2</sup> у МЗ "Жикица Јовановић Шпанац".

#### 1.4.2. Геолошке карактеристике територије

Геолошка грађа земљишта је претежно од серпентинских стена (Маљен), масивних кречњака, доломита и флишних стена (Повлен, Јабланик, Медведник) и нешто мало магматских стена. Северни и северо-западни делови територије града изграђени су од стена пермокарбонске дијабаз рожне формације (различите врсте шкриљаца, кречњака и дијабаза), док је највећи део дна ваљевске котлине испуњен миоценским и приоценским седиментима (песак, пешчар, лапор, шљунак) и алувијалним наносима.

#### 1.4.3. Хидрографска мрежа на ширем подручју града Ваљева

**Хидрографске карактеристике.** Највећи део територије Ваљева богат је и површинским и подземним водама. Густа речна мрежа је доминантно везана за слив Колубаре и Саве, док се

врло мали део јужног обода одводњава према Западној Морави и Дрини. Карактеристично за овај простор је постојање крашких зона без или са минималним појавама површинских вода, као и распрострањене појаве подземних термалних вода у и по ободу долине Колубаре.

**Реке, водотоци, речице.** Највећи део територије града одликује густа и развијена речна мрежа. Ваљево као град лежи на четири реке: Јабланица, Обница, Колубара која настаје спајањем ове две у самом граду и реци Градац. У јужној, планинској зони, захваљујући доминантним кречњачким површинским формацијама, већина водотока је у свом горњем али и средњем току усецала дубоке речне долине клисурастог и кањонског типа. Протицај је релативно стабилан током читаве године са израженим растом водостаја услед великих кишних падавина и наглог топљења снега. У крашким зонама неколико површинских токова је попримило периодични ток (Суваја, Сушица), док је регистровано и неколико правих понорница. У

водопривредном смислу најзначајнији водени ток је Колубара са своја два изворишна крака (Јабланица и Обница) и притокама Градац, Рабас, Љубостиња, Бања, Кривошија и Лозничка река.

Скоро све текуће воде имају бујичаст режим. Највећи део ових вода протекне у виду поплавних таласа, најчешће у пролеће и зиму, док је воде у њиховим коритима веома мало у вегетационом периоду. Због особености генезе великих вода на сливу Колубаре (високи модули отицања, реда 2÷5 м³ у секунди са км² за поводње ређих повратних периода и кратко време концентрације таласа великих вода, од само неколико сати) јављају се велики и рушилачки поводњи, који угрожавају низводна подручја. Обичне, а често и катастрофалне поплаве су последица већих интензитета падавина, наглог отапања снега, изразитијег нагиба терена, меандрирања свих равничарских токова у речној мрежи, постојање повећаних ерозионих процеса уништавањем шумског покривача.

река	Сливно подручје (П) у км²	Протицај (Q1%**) у м³/с	Средњи вишегодишњи протицај (Q) у м³/с
Колубара	340*	816	3,94
Обница	187	543	1,9
Јабланица	163	540	1,79
Градац	159	540	3,05
Љубостиња	16,61	57,5	0,32

\* податак се односи на сливно подручје код станице Ваљево, 9 км од извора.

\*\* податак се односи на протицај стогодишњих вода.

**Подземне воде.** У оквиру тријаских кречњака формирани су карстни издани који се одводњавају преко већег броја мањих или већих карстних врела. Нека од ових врела каптирана су за потребе водоснабдевања града (Пакље). Дубина ових издана на просторима карстних површи отежава експлоатацију воде и чини ове површине безводним и сувим. У долини Колубаре, испод неогених седимената а унутар зоне тријаских кречњака констатовано је присуство термалних вода нижих температура (до 30°C) од којих се на територији града, експлоатисала само вода у Петници са дубине до око 600 m.

#### 1.4.4. Воде I реда (надлежност ЈВП "Србијаводе" – ВПЦ "Сава-Дунав" Београд)

Воде I реда су: Колубара, Обница, Јабланица, Љубостиња, Поцибрава и Каменица.

#### Слив реке Колубаре.

Сливни базени Јабланице и Обнице формирају код Ваљева реку Колубару. Кроз град траса корита реке Колубаре протиче подужно у правцу развоја града.

Сливно подручје износи П=340 км².

Карактеристични протицаји се крећу:


Q1% = 816 м³/с

Q = 3,94 м³/с (средњи вишегодишњи протицај воде).

Река Колубара је регулисана у дужини од 11.899 m', а деоница кроз град Ваљево у дужини од 5.080 m' (ст. 0+000 – 5+080).

Ова деоница почиње од стационаже 0+000 код Сточне пијаце и у дужини од 295 m' је урађена регулација као двогубо корито. Форланд је поплочан бетонским плочама, а косине минор, мајор корита урађене од камена у цементном малтеру. Насип се коси ручно и машински.

Следећа деоница 0+295 – 1+380 је регулисана изградњом обалоутврда у 2018. години.



Изливна грађевина 1+380 – 1+575 обухвата наставак регулације, корито је двогубо. Минор и мајор корито, као и дно, урађени су од камена у цементном малтеру, форланд је затрављен.

Следећи деоница је код железничког моста, стационажа 1+575 – 2+587, корито двогубо, форланд затрављен. Ушће реке Градца у реку Колубару (2+470), јаза (2+587), оптерећује ову деоницу вученим наносом у низводном делу.

Деоница поред Дома културе 2+587 – 3+680 такође је урађена од камена у цементном малтеру, погодна за одржавање машинским путем. Облога мајор корита се мора ручно чистити а неопходна су и хемијска средства. Ова деоница се мора косити минимум 4-6 пута годишње.

До Пећине 3+680 – 4+530 регулација је урађена од камена у цементном малтеру, а форланд је делимично затрављен, а један део попљочан бетонским плочама. У кривинама, урађени су консолидациони појасеви, дно је од камена у цементном малтеру. Одржавање је машинско, а облога се мора чистити ручно и хемијским средствима.

У 2018. години изграђена је регулација до бетонског чешља.

Деоница поред Пиваре је урађена у виду рекреационог простора са ширином тока од 40 m. Међутим, баш та превелика ширина корита

условила је прекомерно таложење наноса на овој деоници (4+830 – 5+080). Одржавање на овом делу реке Колубаре се изводи машински и ручно.

Лева и десна одбрамбена линија испресецана је мостовима, а између њих густо постављене зграде, тако да је у случају одбране од поплава на овим просторима тешко реаговати.

Прошле године окончани су радови на нерегулисаном делу Колубаре у дужини од 1.500 m, затим 300 m низводно од предузећа "Аустротерм" и део корита у дужини од 300 m (од тениских терена до стадиона). Такође су реконструисана постојећа корита каменим набачајем река Јабланица (1100 m) и Обнице (300 m).

У разматрању оствареног степена заштите дуж р. Колубаре у Ваљеву треба имати у виду и да је у Водопривредној Основи Србије из 1995. г. стогодишња велика вода процењена на 305 m<sup>3</sup>/s. Према приказаним меродавним великим водама усвојеним у пројектима, може се закључити да је дуж р. Колубаре кроз Ваљево остварена заштита од стогодишње велике воде.

Поплаве из маја 2014. године указују да постојећи системи заштите од поплава града Ваљева нису довољни да обезбеде прихват и

протицај великих вода већих од 100-годишњих на подручјима угроженим поплавама и неопходно је хитно приступити пројектовању и изградњи система система заштите од поплава који ће ризик од поплава ублажити и обезбедити потребан ниво заштите.

Пажњу треба обратити и на одржавање и реконструкцију објеката кишне канализације и улива атмосферских вода из градске канализације у корито тока реке.

Трасу корита реке Колубаре после изласка из града одликује велики број оштрих кривина, што условљава интензивну флувијалну ерозију и велике локалне хидрауличке отпоре. У већини кривина конкавне обале су рушевне, што проузрокује нестабилност постојеће речне трасе. С тим у вези постоје подаци о оштећеним и еродираним парцелама:

– у КО Лозници катастарске парцеле бр. 2180 и 2269/2, власника Божић Милана и

– у КО Дивци катастарске парцеле бр. 634/1, 634/3 и 635/3, власника Андрић Радована.

Како на овој деоници не постоје заштитни регулациони водни објекти у јавној својини Републике Србије, за заштиту обала и подручја од утицаја великих вода, у будућности ваља размишљати о радовима и мерама за заштиту од ерозије и бујица на нивоу јединице локалне самоуправе.

**Слив реке Обнице.** Дуга 21,5 км а површина слива 187 км<sup>2</sup>. Од састава изворишних кракова Јасиковачког, Буџурског и Дренајићког потока (дужине 2-4 км) Обница првих 8 км иде од ЈЗ ка СИ. Доњи део Обнице има правац од 3 ка И. Ту, на дужини од 12 км, она на више места меандерски скреће из општег источног правца, и најзад, 1 км далеко од састава са Јабланицом, скреће ка југу.

За Обницу се везују мање притоке. Нешто су изразитије Станина и Врагочанска Река (8-10 км) које долазе са запада и Мајиновачка Река (3,5 км), која долази са југоистока. У доњем току су изразитије леве притоке (Каменичка Река и Буковица) усечене у Влашић, дугачке и до 12 км. Даље са леве стране у Обницу пада Паланачки поток, који долази из Паланке и Сењевачки поток, који долази од Царића и Доње Буковице и одваја ово село од Белог Поља.

Активна хидролошка станица се налази у Белом Пољу, 1,5 км од ушћа.

У горењем делу тока услед великог падавина и наглог отапања снега река Обница има бујични режим, док је у доњем делу тока проток воде мирнији, делимично због равничарског терена, а већим делом због бетонске бране – "Чешља" на реци Колубари код „Пиваре“, који врши успор тока и изазива таложење наноса. Корито Обнице је нерегулисано. Последњих око 1,2 км река Обница протиче кроз урбанизовани део града од којих је, у

2018. години, 300 м реконструисано каменим набачајем. Корито је доста фиксирано у терен. Површине тј. падине поред реке нису још изграђене те за сада не постоје потребе за неким регулационим радовима сем на локалним местима и местима улива атмосферске канализације. Ако се користи јавно купалиште уливе атмосферске канализације извести испод јавног купатила.

Карактеристични протицаји се крећу:

$$Q1\% = 543 \text{ m}^3/\text{c}$$

$$Q0 = 1,9 \text{ m}^3/\text{c} \text{ (средњи протицај)}$$

При интензивним и обилним падавинама река Обница у самом граду Ваљеву може изливањем воде да угрози становнике у насељу "Веселиновићи", са 20-30 стамбених и других објеката, као и штићенике, запослене и објекте Казнено-поправног завода "Ваљево".

Потребно је извршити санацију – надвишење десно обалног насипа реке Обнице код насеља "Веселиновићи", од улице Суботичке до Казнено-поправног завода "Ваљево" и извршити чишћење и профилисање корита реке од "Веселиновића моста" до ушћа у реку Колубару. Надвишење обале код КЗП је изведено.

Узводно од КПЗ "Ваљево" река Обница својим изливањем наноси штету пољопривредним – ратарским културама засејаним на парцелама непосредно уз реку.

**Слив реке Јабланице.** Дуга 21,5 км, површине слива 163 км<sup>2</sup> и просечног протока 1,79 м<sup>3</sup>/с. Активна хидролошка станица се налази у Седларима, 3,5 км од ушћа. Последњих око 500-600 метара река Јабланица протиче кроз урбанизовани део града. Корито је нерегулисано целом својом дужином. Последњих 1100 м је реконструисано каменим набачајем. Корито је доста фиксирано у терен. Површине тј. падине поред реке нису још изграђене те за сада не постоје потребе за неким регулационим радовима сем на локалним местима и местима улива атмосферске канализације. Поплаве из маја 2014. године су потврдиле да ће акумулација на овој реци у потпуности регулисати протицај Колубаре.

Преграда бр. 1 се налази у главном току (средњем току) реке Јабланице на стационажи км 7+46.00. Преграда је корисне висине 3 м и изграђена је од камена у цементном малтеру.

Преграда бр. 2 се налази у главном току (горњи ток) реке Јабланице на стационажи км 0+32.00. Преграда је корисне висине 2 м и изграђена је од бетона МБ-20.

Преграда бр. 3 се налази у главном току (горњи ток) реке Јабланице на стационажи км 12+77.00. Преграда је корисне висине 2,40 м и изграђена је од бетона МБ-20.

Нешто изразитија је десна притока Сушица.

На реци Јабланице је изграђена хидро-акумулација "Ровни", која ће поред водоснабдевања



имати и важну функцију у заштити од поплава града Ваљева.

**Слив реке Љубостиње.** Река Љубостиња је врло кратког тока (9,2 км) и малог слива (16,6 км<sup>2</sup>) и чини леву притоку реке Колубаре. На дужини од 4 км протиче кроз стамбену и индустријску зону. С обзиром на конфигурацију терена, у свом горњем току је бујична и брза. Иста је регулисана од ушћа у реку Колубару до уливне грађевине у Ђердапској улици у дужини од 4.980 м. Регулација је извршена за хиљадугодишњу воду тако да је изливање ове реке, мало вероватно. Узводно од уливне грађевине корито реке није регулисано. Десна обала је нарушена а корито делом засуто наносом што може довести до изливања воде и угрожавања постојећих стамбених и пословних објеката на простору између Ђердапске улице и Шабачког пута.

Неопходно је извршити постављање меродавног водомера на регулисаном делу реке Љубостиње у циљу праћења пораста водостаја и проглашења редовне и ванредне одбране од поплава.

На реци Љубостињи неопходно је преко инспекцијског надзора, налагати мере у циљу реконструкције постојећих мостова бесправно изграђених и уклањање других објеката и инсталација који утичу на промене у водном режиму.

Карактеристични протицаји се крећу:

$$Q_{1\%} = 57,5 \text{ m}^3/\text{s}$$

$Q = 0,32 \text{ m}^3/\text{s}$  (средњи вишегодишњи протицај воде)

Регулација Љубостиње (С.5.1.2.) је изведена од ушћа у Колубару до моста на путу за Шабац, на дужини од 4,160 км. Због великих штета које би изливање овог водотока изазвало у приобаљу, за овај водоток је усвојен висок степен заштите. По карактеристикама речног корита разликују следеће деонице:

- Деоница код ушћа у Колубару (дуга 670 м) са каменом обложеним минор коритом и обостраним насипима. На овој деоници је меродавна за димензионисање регулисаног корита била хиљадугодишња велика вода.

- Деоница кроз Ново насеље и код фабрике "Србијанка", дуга 1,23 км, има једногубо трапезно корито, димензионисано на  $Q_{1\%}$  односно  $Q_{0,1\%}$  (500 м код фабрике).

- Деоница код фабрике "Крушик" (830 м) са двогубим коритом, обложеним каменом, које је димензионисано на  $Q_{0,1\%}$ .

- Деоница поред болнице (920 м), која се протеже од моста код западне капије "Крушика", поред болничког круга до моста за насеље Пети пук. Регулисано корито има двогуби облик. Комплетно мајор корито је укопано, нема насипа. Минор корито је урађено у комбинацији бетона у дну и зидова од камена у цементном малтеру на косинама. Меродавна за димензионисање регулисаног корита била је  $Q_{0,1\%}$ , а контролна вода  $Q_{0,01\%}$ .

- Деоница код Елбија и Економске школе (510 м), од моста за насеље "Пети пук" до моста на путу за Шабац има регулисано корито са сложенем, асиметричном формом. На рубу левог форланда је потпорни зид. Тип облоге минор корита и степен заштите је исти као на низводној деоници.

- Деоница узводно од моста на путу за Шабац до уливне грађевине (820 м). Од Шабачког пута до моста у Душановој улици 300 м' је нерегулисано. Од моста узводно регулисано је 150 м', 200 м' зацељење  $\varnothing 1500 \text{ mm}$ .

Оштећења која су се јавила на делу од 1+416 – 4+176, услед поплаве 1995. године, углавном су санирана, осим поправке облоге на стационажи 1+405 (обезбеђење моста).



На делу кроз фабрички круг "Србијанке" 1+042 долази до већег таложења наноса, појаве контра пада, што ствара успор и спорије отицање воде. Исто се дешава на делу моста код стоваришта "Попекс" (0+575) у дужини од 255 m, односно до прелаза из једногубог у двогубо корито. На овом делу, код "Попекса", дошло је и до оштећења дна корита, као и до смањења протицајног профила, (мост код "Попекса" смањује протицајни профил како по висини тако и по ширини).

Надземне инсталације које су постављене у "Србијанци" не налазе се на одговарајућој висини.

#### Каменица

Каменица постаје од Којића потока који долази са Влашића изнад Миличинице и Насића потока који долази из језера а који се састају у самој варошици. Река тече више источним крајем села и има правац јужни до Трапића Страна, а одатле окрене на југо-исток и пада у Обницу. У ову реку са

десне стране силазе потоци, од којих је најзначајнији Видаковића поток, који се улива испод пумпе.

Због наслага материјала у кориту, низводно од насељеног места, код већих падавина река тече по њивама. На месту улива Видаковића потока угрожен је регионални пут ПА 142.

**Природна и акумулациона језера.** Вештачке хидроакумулације су малобројне (три мања језера: "Каменица" у Ваљевској Каменици 240.000 м³, "Поцибрава" у Петници 184.000 м³, "Градац" у Ваљеву 16.000 м³) и углавном у функцији заштите од поплава и бујица. Готово да је изграђена и хидроакумулација "Стубо-Ровни" на реци Јабланици капацитета 50.000.000 м³, са вишеструким функцијама (водоснабдевање, заштита од поплава, стабилизација протицаја Колубаре и др).

акумулација	година завршетка изградње	водоток	тип бране	висина бране (m)	запремина акумулације (m³)	намена	укључена у систем заштите од поплава
Каменица	1983	Каменица	земљана	12,0	240.000	наводњавање	да

			брана				
Поцибрава	1989	Поцибрава	камена брана	12,0	184.000	туризам и рекреација	да
Градац	1975	Градац	бетонска брана	4,0	16.000	туризам и рекреација	да
Стубо-Ровни	у изградњи	Јабланица	земљана брана	75,0	50.000.000	водоснабдевање	да

### Акумулација "Каменица"

Брана Каменица је изграђена на истоименој реци око 2 км узводно од насеља Горња Каменица (у близини засеока Радојчићи) а око 30 км од Ваљева и налази се на сектору С.5. и деоници С.5.2. Река Каменица је лева притока реке Обнице и оне заједно припадају сливу реке Колубаре. Површина слива реке Каменице је 6,5 км<sup>2</sup> од чега је узводно од профила бране 2,7 км<sup>2</sup>. Локација и висина бране усвојени су након анализе различитих природних (хидролошких, топографских, геолошких) и друштвено-политичких (положај насеља, потребе становништва, намена објекта и др.) фактора. Уз уважавање наведених услова и потреба усвојена је висина бране од  $X=12$  м, чиме је дефинисана кота круне бране ККБ=374,0 мнм.

Формирана акумулација је запремине 240.000 м<sup>3</sup> (КНУ) односно 400.000 м<sup>3</sup> (до КМУ). Основна намена ове бране и акумулације треба да буде изравњање вода чиме би се обезбедило водоснабдевање Горње Каменице. Планирано је да акумулација оствари и друге водопривредне функције као што су: прихватање и трансформација поплавних таласа (заштита од поплава), наводњавање, као и стварање услова за различите спортско-рекреативне активности.

### Акумулација "Поцибрава"

Брана Поцибрава налази се у Петници, месту у близини Ваљева. Припада сектору С.5. и деоници С.5.2. по Оперативном плану одбране од поплава. Брана је подигнута на истоименом потоку и са радовима је почето 1987. године, а радови су завршени 1989.

Висина бране износи 12,50 м, а њена дужина по круни бране је 191 м. У тело бране је уграђено 48.000 м<sup>3</sup> материјала и припада типу насутих земљаних брана.

Сталан ниво воде у акумулацији одржава се уз помоћ евакуатора (цев Ø1200) чија је кота нижа 1,5 м од круне бочног прелива. Овим се обезбедио потребан простор за пријем поплавног таласа. Максималне воде се евакуишу бочним преливом и брзотоком, а воде се даље сабирним каналом спроводе у стари ток реке, а потом у главни реципијент - реку Бању.

Главна функција ове бране је заштита насеља, пољопривредног земљишта и спортско-рекреативног центра у Петници.

### Акумулација "Градац"

Брана Градац је изграђена на истоименој реци 1976. године. Река Градац је десна притока реке Колубаре и оне заједно припадају сливу реке Саве. Висина бране је од  $X=6,3$  м, чиме је дефинисана кота круне бране ККБ=189.30 мнм.

Формирана акумулација је запремине 16.000 м<sup>3</sup> (КНУ). Основна намена ове бране и акумулације је заштита од поплава и рекреативне активности.

### Акумулација Ровни

Регионални водопривредни систем Ровни представља један од најважнијих водопривредних система у западној Србији. Најзначајнији објекат водопривредног система "Ровни" је свакако истоимена брана и акумулација.

Брана "Ровни" се налази на реци Јабланица 15 км узводно од Ваљева између села Стубо на десној и села Ровни на левој обали, по којима је брана и добила име.

Изградњом бране висине 74,5 метара формирана је акумулација запремине 49,5х106 м<sup>3</sup> до нивоа коте нормалног успора 360 мнм. Брана је насута, са вертикалним глиненим језгром. У прошлој години се започело са пробним пуњењем акумулације, и то до најављене коте 360. Тренутно је у току техничко испитивање. Брана Ровни већ сада представља значајни елемент заштите од поплава за територију Града.

Намена акумулације је у следеће сврхе:

- обезбеђење потребног протока на захвату на реци Колубари за потребе будуће термоелектране Колубара Б у склопу РЕИК "Колубара",
- водоснабдевање града: Ваљева, општина: Мионица, Уб и Лајковац и градске општине Лазаревац,
- обезбеђење биолошког минимума у реци Јабланица низводно од бране "Стубо-Ровни",
- ублажавање поплавног таласа и задржавање наноса,
- производња електричне енергије.

У наставку се дају карактеристични подаци за брану и акумулацију:

- кота мин. радног нивоа 310,00 мнм,
- кота нормалног успора (КНУ) 360,00 мнм,
- кота максималног успора за Q0,01% 361,85 мнм,
- кота круне бране 363,50 мнм,
- корисна запремина акумулације 49,5х106м<sup>3</sup>,
- највећа дубина акумулације 67 м,

- површина слива 104 km<sup>2</sup>,
- велика вода вероватноће 0,01% 665 m<sup>3</sup>/s,
- површина акумулације на коти 360 мнм 2,3 km<sup>2</sup>.

#### 1.4.5. Воде II реда (надлежност Града Ваљева)

Водотоци II реда су сви остали водотоци на територији града Ваљева: Буковица, Градац, поток Липовац, Бања, поток Шеварице, поток Крушик, поток Ђеновац, Доњограбовачки поток, Перајица, Кривошија, Рабас, поток Црнобара, Кланичка река, Лозничка, Уб и други.

##### Река Буковица

Буковица је лева притока Обнице. Извире у Радији, протиче кроз Горњу и Доњу Буковицу и Златарић. Зову је и Буковичка река.

Настаје од Медовице и Ковачице. Леве притоке су поток Дубојевац и Видачка река.

##### Река Градац

Река Градац је дуга 17,8 км а површина слива је 156 km<sup>2</sup>. Активна хидролошка станица се налази у Дегурићу, 3,5 км од ушћа. Последњих око 2,0 km река Градац протиче кроз урбанизовани део града. Корито је нерегулисано сем места улива у реку Колубару и дела места преграде које је одређено за јавно купање. Регулација корита Градца (С.5.1.1.) извршена је 1972. године на деоници, од ушћа у Колубару до пешачког моста, дугој 240 m. Регулација је изведена са стогодишњу велику воду. Профил регулисаног корита је двогуби, са косинама обложеним каменом у цементном малтеру и затрављеним форландима. Планирано је уређење овог водотока и на узводној деоници, дужине 635 m.

Од саставака Буковске реке и Забаве, где уствари настаје, до ушћа у Колубару ова река, мерено речним коритом има дужину од 28 км и укупни пад од 187 м. Првих 14 км је несталног тока и стални проток воде има само у време топљења снегова и током обилних падавина. Тај део се зове Суваја и одликује га изузетна геоморфолошка разноврсност. Од извора Зелени, једног већег и више мањих извора, па до ушћа у Колубару, које се налази у самом Ваљеву, река је сталног тока у дужини од 14 км. Градац је кањонског типа, са мало широких ливада у свом приобаљу. Падине поред реке нису још изграђене те за сада не постоје потребе за неким регулационим радовима сем на локалним местима и местима улива воде атмосферске канализације. Поплаве из маја 2014. године указале су на места где треба обезбедити обалу од поткопавања. Такође, брана и акумулација на реци изграђени су ради регулисања протицаја Колубаре, односно задржавања поплавног таласа. Како механизам бране тренутно не ради,

акумулација не може да се празни, и нема заштитну функцију.

Корито реке Градац, од ушћа у реку Колубару узводно регулисано је у дужини од 191 m' (ст. 0+000 – 0+191) у којој је као меродаван за овај водоток увојен максимални протицај од 158 m<sup>3</sup>/сек.

Регулација реке Градац је урађена као двогубо корито. Минор корито и део косина мајор корита су обложени каменом у цементном малтеру. Форланди су затрављени и у добром стању.

Кошење се обавља машински, осим дела косина мајор корита, које се косе ручно (8%).

Обзиром да је то деоница која је у граду, облога се мора чистити и ручно и хербицидирати.

Река Градац је понорница. Део речног корита у коме се повремено губи површинска вода је Суваја, дужине 5 км. Понирућа вода тек под селом Богатић избија из веома јаким врела – Коловрата и Зеленица. Одатле река Градац тече површином терена до ушћа у реку Колубару. С обзиром да је ова река бујична, брза и ерозивна представља опасност и може да угрози постојеће стамбене и пословне објекте у улици Прва бразда, конструкцију челичног путничког моста и бетонске стубове железничких мостова. Средњи вишегодишњи протицај р. Градац износи око 3 m<sup>3</sup>/сек.

На реци Градац налазе се 4 ретардационе преграде

Преграда бр. 1 је корисне висине 4 м од зида у бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном малтеру. Налази се на стационажи км 4+200

Преграда бр. 2 је корисне висине 4 м од зида у бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном малтеру. Налази се на стационажи км 13+100

Преграда бр. 3 је корисне висине 3,5 м од зида у бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном малтеру. Налази се на стационажи км 16+600

Преграда бр. 4 је корисне висине 4 м од зида у бетону МБ-160 са преливом од камена у цементном малтеру. Налази се на стационажи км 18+500

Пројекат преграда је рађен 1968. године.

##### Поток Липовац

Липовац је десна притока Колубаре. Иде у два крака са Обилазнице. Први крак путним каналом прелази обилазницу (код стоваришта) и између кућа, поред Сточне пијаце улива се у регулисани ток Колубаре. Регулисан је у дужини од 310 m' (ст. 0+000 – 0+310). Минор корито је урађено од бетонских плоча, а дно од бетона, а улив је преко цеви Ø1000 постављен у деснообални насип. Коси се 100% ручно. Само ушће у реку Колубару је оштећено и неопходно је извршити поправку облоге, изградити изливну главу и поставити жабљи поклопац.

Други крак поред Гробља прелази Суворовску улицу и поред Ингап-омнија се улива у Колубару.

Канал који Липовац води из објекта који је у изградњи (у функцији новог водовода), једним делом тече готово слободно, не постоји речно корито. Касније улази у формирано корито.

### **Река Бања**

Река Бања је десна притока реке Колубаре и настаје од карстног врела који се јавља у Петничкој великој пећини. Тече ка северо-истоку до Белошевца и на том делу је дно долине широко око 300 м и под културом. Лева страна долине је благо нагнута, док је десна стрма. Код Белошевца се спаја са долином Колубаре. На том делу Бања тече од запада ка истоку и улива се у реку Колубару код Беле Стене. Дужина водотока износи око 8 км.

У горњем делу тока река Бања прима воде два потока Врело (Поцибрава) и Безименог потока. Врело је мали поток који настаје од слабог извора и нема довољно воде да би се у сушном периоду нормално одржавао. Безимени поток настаје спајањем повремених водотока у јаругама код с. Клинци. Воду имају само у периоду великих киша и отапања снега.

Река Бања од ушћа у реку Колубару узводно регулисана је у дужини од 200 м (ст. 0+000 – 0+200). Врло се често излива из свог корита изазивајући знатне материјалне штете. Корито реке Бање је врло мало и нерегулисано. Због пута који је виши од околине терена, при изливању воде долази до задржавања исте и плављења површина, стамбених и помоћних објеката и индустријских капацитета.

Слив реке Бање обухвата површине од око 28 км<sup>2</sup>.

### **Поток Шеварице**

Поток Шеварице је лева притока реке Љубостиње (улива се код Касарне). Површина слива потока Шеварица је 3,73км<sup>2</sup>. Протицај вероватноће појаве 1% (стогодишњи) износи 15,5м<sup>3</sup>/с. Средња надморска висина слива износи 259 мнм.

Други крак овог потока иде са Дрочина.

### **Поток Крушик**

После ушћа у поток Ђеновац регулисан је у дужини од 437 м' (ст. 0+000 – 0+437). Обложен је бетонским плочама, а дно је од бетона.

### **Поток Ђеновац**

Поток Ђеновац је лева притока реке Љубостиње. Површина слива потока Ђеновац је 3,40км<sup>2</sup>. Протицај вероватноће појаве 1%(стогодишњи) износи 19,9м<sup>3</sup>/с. Средња надморска висина слива износи 238мнм. Дужина по главном току износи 2,94км.

### **Доњограбовачки поток**

Овај поток почиње од Косјерићке улице, пролази испод фарми, сече Ул. Бошка Стојановића, и иза бившег Пољоплода долази до магистрале. Овај поток има успорење на делу којим тече у каналу поред Улице Владике Николаја, у дужини од 700м. Код бензинске пумпе Петрол Ваљево пролази испод Улице Владике Николаја и железничке пруге до старог корита реке Љубостиње. Касније се спаја са Перајицом и улива у Колубару.

### **Река Перајица**

Река Перајица има површину слива од 5,44 км<sup>2</sup> и угрожава око 10 стамбених објеката и подручје у и око Индустријске зоне "Стефил". С обзиром да је локација индустријске зоне нижа од реке Перајице, и поред извршених земљаних радова са насипом, заштита од поплава није потпуно регулисана.

Река Перајица је лева притока реке Колубаре, регулисан је у дужини од 1.342 м'. Регулација је изведена у земљи са нагибом косина 1:1,5, осим на делу поред фабрике где је обложен каменом у цементном малтеру.

Вршити чишћење корита реке Перајице од растиња и наноса узводно од пута М-4.

### **Река Кривошија**

Река Кривошија је лева притока реке Колубаре, дужина по главном току је 8,2км. Слив је лепезаст што условљава брзу концентрацију поплавног таласа. Кривошија настаје од два потока Врела и Млакве. Извориште је на 255 мнм а ушће на коти 154 мнм. Пад по главном току износи 1,21%. Површина слива износи П=29км<sup>2</sup>. Протицај вероватноће појаве 1% (стогодишњи) износи 53,8м<sup>3</sup>.

### **Река Рабас**

Река Рабас је веће лева притока реке Колубаре, дужине 28,85 км са површином слива од 79,9 км<sup>2</sup>. Просечна ширина слива му је 3,28 км. Изворе испод Јаутинског виса (474 м). У горњем току река Рабас је брза, па бујичне воде изазивају брзо пуњење корита и изливање, услед чега у нижем делу тока долази до плављења око 200 ха обрадивих површина у селима Дуљај, Попучке и Лукавац. Корито реке Рабас није регулисано и посебно у доњем делу тока има доста меандри.

Вршити чишћење корита реке Рабас растиња и наноса узводно од пута М-4.

### **Поток Црнобара**

Поток Црнобара је десна притока реке Рабас, дужине 1,86 км. Извориште канала је на коти 156мнм а ушћа 150м. Корито потока Црнобара није

регулисано и пресеца магистрални пут IB-27. Потребно је редовно чистити канал узводно од магистралног пута.

#### Кланичка река

Лева притока Колубаре, кратког тока. Извире испод Карауле. Пресушује.

#### Лозничка река

Лева притока Колубаре. Протиче кроз село Лозницу.

#### Уб

Уб је река у западном делу земље у региону Тамнаве. Извире на падинама планине Влашић и тече према североистоку кроз град Уб све до ушћа у Тамнаву. Дуга је преко 50 км.

Извор реке је на територији града Ваљева (с. Миличаница). Река Уб напушта територију Града и прелази на територију општине Коцељева да би се касније вратила. На 19км тока, река Уб заувек напушта територију града Ваљева и прелази на територију општине Уб.

У горњем делу тока река протиче поред села Дружетић, Памбуковица и Чучуге, где прима своју леву притоку Буковицу. У средишњем току су места Тврдојевац, Звиздар и градић Уб, који је добио име по реци.

Шифра водотока	Главни (матични) водоток	Притока првог реда (примарна)	Притока другог реда (секундарна)
1.0.0.	<b>Колубара</b>		
1.2.0.		Градац (д)	
1.3.0.		поток Липовац (д)	
1.4.0.		Бања (д)	
1.4.1.			<b>Поцибрава</b> (Врело) (л)
1.4.2.			Безимени поток (д)
1.5.0.		<b>Љубостиња</b> (л)	
1.5.1.			поток Шеварице (л)
1.5.2.			поток Крушик (л)
1.5.3.			поток Ђеновац (л)
1.6.0.		Перајица (л)	
1.6.1.			поток Доњограбовачки (д)
1.7.0.		Кривошија (л)	
1.8.0.		Рабас (л)	
1.8.1.			Црнобара (д)
1.8.2.			Рајиновац (л)
1.9.0.		Кланичка река (л)	
1.10.0.		Лозничка река (л)	
2.0.0.	<b>Обница</b>		
2.1.0.		<b>Каменица</b> (л)	
2.2.0.		Буковица (л)	
2.2.1.			Медовица (с)
2.2.2.			Ковачица (с)
3.0.0.	<b>Јабланица</b>		
4.0.0.	<b>Уб</b>		

## 2. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА

### 2.1. Опште напомене

У условима повећане количине падавина, од поплава постоји реална опасност на свим водотоковима како у градској зони тако и ван ње. Обично се могу очекивати у јесен као и у рано пролеће када долази и до отапања снегова, али и до огромних штета може доћи и током године услед наглог наиласка већих облачних система који доводе до елементарних непогода. Нарочито

опасност постоји уколико дође до падавина већих од 25мм у сливном подручју ових токова када сви потоци и речице у горњем току нагло набујају и у кратком интервалу слију се ка њима.

Пораст водотокова и формирање поплавног таласа су најчешће условљени количином падавина и отапањем снега са околних брда и планина.

Главна опасност од поплава потиче од великих вода река Колубаре, Љубостиње, Обница као и бројних водотока који се уливају у наведене реке. Једна од одлика режима речних токова на територији града Ваљева је да су токови са великим

нагибом и да приликом наилаaska бујице долази до транспорта велике количине наноса али и другог отпада који се депонује уз речне обале.

До сада су највећа средства уложена у регулацију реке Колубаре, односно за ублажавање степена угрожености од поплава у чему су постигнути значајни резултати.

Такође, уређен је већи део водотокова кроз само градско језгро, Љубостиња, један део Градца и делови мањих потока који пролазе кроз Град.

И поред изведених радова на изградњи заштитних објеката који су наведени, угроженост од поплава на територији града Ваљева није сасвим отклоњена али је значајно умањена. Процењује се да још увек постоји одређени број критичних места која су директно угрожена од поплава и дејства бујица.

## 2.2. Оцена ризика од поплава - сценарија поплава

Генерално, плављење површина на територији града Ваљева, за описано присуство природних токова, може се јавити под околностима које су систематизоване по узроцима, значају и рангу штета.

Ове околности се могу сматрати сценаријима. За сваки сценарио поплава, примениће се дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од поплава.

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу спровођења благовремених мера, неминовна је интегрална одбрана.

2.2.1. Велике поплаве и значајне штете могу се јавити при изливањима из корита великих река на подручју града Ваљева.

Ризик од поплава великим водама реке Колубаре, директно је условљен степеном изграђености заштитних објеката којима се штити град и насељена места испод града у доњем току реке.

Особеност ових поплавних таласа је могућност благовремене прогнозе и најаве, односно најаве непосредно пред појаву (бујични токови).

Ранг штета у условима појаве оваквих поплавних таласа може бити велики.

2.2.2. Значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита бујичних токова – у сливу реке Колубаре.

Ризик од поплава условљен је интензитетом и трајањем бујичних киша на сливу и пропусном моћи корита.

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава.

Ранг штета је при томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога опасност од поплава већа ближе уливу притока, када протичу кроз сам град.

2.2.3. У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној реци и стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно од ушћа су неминовна и при мањим дотоцима воде.

2.2.4. Поплаве се могу десити и при изливању из мањег броја канала који су изграђени кроз насеља у склопу прикупљања вишка воде у случају већих падавина.

Ризик од поплава условљен је интензитетом и трајањем бујичних киша на сливу који гравитира ка каналима.

2.2.5. Поплаве се увек могу десити при бујичним кишама у неким деловима насеља.

Ризик од поплава условљен је интензитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном моћи и стањем одводника површинских вода и могућности за ефикасну евакуацију.

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава.

Ранг штета је далеко мањи од штета које се могу десити услед изливања из бујичних природних токова, јер постоји могућност евакуације.

## 2.3. Оцена ризика по локацијама

Према процени Стручно-оперативног тима, на територији града Ваљева, дејства од поплава су најчешћа, а уједно су и најизраженији облик угрожавања уз коју се перманентно јављају клизишта и одрони, при чијем је заједничком деловању штета која настаје велика на следећим локалитетима:

Шифра водотока	Водоток	Дужина водотока (м)	Промена надморске висине (извор - ушће) - м	Угрожава стамбене објекте	Угрожава пољопр.	Угрожава саобр.
1.0.0.	Колубара	11.899,00	41	у малој мери	прилично	магистрални пут IB27
1.2.0.	Градац	12.080,00	106	у малој мери	не	Ул. Прве Бразде, Аниччића пут
1.3.0.	Липовац	1.450,00	70	у малој мери	не	Ул. Трстеничка
		1.670,00	63	у малој мери	не	Ул. Орашачка,



						Рибничка
1.4.0.	Бања	8.050,00	59	у малој мери	прилично	локални пут Л-1031
1.4.1.	Поцибрава (Врело)	950,00	18	не	не	не
1.4.2.	Безимени	1.400,00	77	не	не	не
1.5.0.	Љубостиња	8.523,00	82	у малој мери	не	Ул. Д. Туцовића
1.5.1.	Шеварице	2.210,00	47	у малој мери	не	не
		1.340,00	48	у малој мери	не	Ул. Иве Андрића
1.5.2.	Крушик	1.740,00	37	у малој мери	не	не
1.5.3.	Ђеновац	3.400,00	60	у малој мери	не	Ул. Алексе Дундића
1.6.0.	Перајица	5.370,00	87	у малој мери	не	не
1.6.1.	Доњограбовачки	3.830,00	34	у малој мери	не	не
1.7.0.	Кривошија	9.610,00	80	у малој мери	не	магистрални пут ИБ27
1.8.0.	Рабас	28.850,00	255	у малој мери	прилично	магистрални пут ИБ27
1.8.1.	Црнобара	5.690,00	34	не	не	не
1.9.0.	Кланичка	4.140,00	41	у малој мери	прилично	не
1.10.0.	Лозничка	3.240,00	36	у малој мери	прилично	не
2.0.0.	Обница	21.500,00	148	у малој мери	прилично	не
2.1.0.	Каменица	9.500,00	76	у малој мери	прилично	регионални пут ПА142
2.2.0.	Буковица	6.540,00	38	у малој мери	прилично	не
2.2.1.	Медовица	4.000,00	40	у малој мери	прилично	не
2.2.2.	Ковачица	4.660,00	186	не	не	не
3.0.0.	Јабланица	21.630,00	282	не	не	не
4.0.0.	Уб	19.000,00	195	не	прилично	не

2.3.1. Иако је поред Колубаре изграђен систем одбрамбених насипа и уређен већи део обала кроз градско језгро ради заштите путне комуникације и друге инфраструктуре и даље постоји угроженост од поплава, првенствено насеља Колубара и пословних објеката узводно од овог насеља.

Даље испод Ваљева угрожене су и лева и десна обала од изливања јер је ово небрањени део од великих вода (Лукавац, Дивци, Веселиновац, Ваљевска Лозница). Нарочити проблем је могућност изласка воде на магистрални пут ИБ-27 и прекид комуникације са Београдом.

2.3.2. У МЗ Градац, постоји опасност од изливања реке Градац. Ради се о водотоку велике бујице снаге који пролази кроз само насеље. Бујица поткопава и угрожава пут који иде поред саме реке. На реци је изграђена акумулација. Мостови које је бујица порушила у мају 2014. године су поново изграђени на начин где потпуно доминирају над реком која им више не може угрозити стабилност. Потребно је обиласком корита означити места где се требају ојачати обалоутврде и обезбеди пут.

Критичне тачке на Градцу:

Изнад новоизграђене депонијске преграде, на месту где је пут за Аничје, обалоутврда није довољно висока. У случају веће бујице долази до

преливања воде на пут и околне парцеле. У случају стварања матице, озбиљно је угрожен пут.

Некатегорисани пут којим се иде до мерне станице у Дегурићу, у случају повећања нивоа Градца, бива плављен на делу који се налази 50-так метара низводно од летве. Потребно је издизање коте пута насипањем.

Потребно је да се акумулација на реци стави у функцију и честим пражњењем онемогући стварање наслага муља. Потребна је провера њене могућности приликом стављања у функцију код одбране од великих вода.





Критична места на р. Градац



Критично место на р. Бањи

2.3.3. У МЗ Градац, постоји опасност од изливања реке Липовац. Ради се о водотоку велике бујичне снаге који пролази ободом Обилазнице и парцела чији су власници физичка лица.

Критичне тачке на Липовцу:

Проблем праве воде које нису усмерене ка каналима Обилазнице. Угрожене су комплетне улице Орашачка, Рибничка и Расинска. Заштита и прекид даљег плављења поменутих улица, може се постићи спречавањем проласка воде кроз пропуст пута (координате пропуста: N 44.25961° и E 19.91696°), ако би се доградњом канала, извршило његово спајање са наставком канала који постоји са исте стране пута. На тај начин би се вода усмерила у други крак потока Липовац који се код Сточне пијаце улива у Колубару.

Канал који Липовац води из објекта који је у изградњи (у функцији новог водовода), једним делом тече готово слободно, не постоји речно корито. Касније улази у формирано корито и обилазећи последњу кућу из Трстеничке улице

скреће ка уличном каналу. На месту где треба да промени правац према каналу који пролази ободом гробља, канал је запуњен и код наилаaska већих вода плави се улица.

2.3.4. У МЗ Белошевац и Мрчић, постоји опасност од изливања реке Бање. Ради се о водотоку велике бујичне снаге који пролази ободом парцела чији су власници физичка лица.

Критичне тачке на Бањи:

Бања угрожава пољопривредно земљиште на делу изнад Гогића воденице. Низводно је чишћено корито. На неких 750м речног тока, од моста на путу за Осоје до Гогића воденице, запуштено је корито. На два места има наноса материјала, а запажа се да постоје стабла која расту у самом кориту. Језеро Поцибравна нема регулацију дотока у Бању. Могуће је да ће стављање под контролу ове акумулације решити проблем изливања реке Бање и плављења пољопривредног земљишта.

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
Белошевац бб	Гогић	251-091
Мрчић бб	Живановић	354-1583

2.3.5. У МЗ Брђани, Крушик, Нада Пурић и Ново Насеље, постоји опасност од изливања реке Љубостиње и њених притока, првенствено потока Шеварице и Ђеновац. Ради се о водотоковима велике бујичне снаге који пролазе кроз само насеље.

Поплаве из маја 2014. године су показале да када су уређена корита у овом сливу, постојећи габарити могу да приме воду и нема изливања.

Критичне тачке на Љубостињи:

Кривина код Касарне "Живојин Мишић", где кинетичка енергија коју добија поток Шеварице на изласку из цеви додатно отежава проток. Долази до

успорена и угрожавања стамбених објеката са леве стране Душанове улице и десне стране почетка Ђердапске улице.

Код појаве ношеног материјала и задржавања истог код мостова у Пастеровој улици, долази до угрожавања стамбених зграда и Основне школе "Сестре Илић".

У кругу "Нове Србијанке" није санирано корито, испод моста главне саобраћајнице у кругу, после оштећења у мају 2014. године. Такође, низводно од моста у Синђелићевој улици.

Критичне тачке на притокама Љубостиње:

Поток **Шеварице** угрожава неколико стамбених објеката у Дринској улици на месту где се спајају два крака овог потока (главни који иде из Рађевог Села и други са Дрочина). Потребно је да се уреди парцела која припада физичком лицу а где је дошло до осипања под утицајем бујичних вода оба крака овог потока. На углу парцеле долази до спајања ових кракова. Скоро на самом уливу подигнут је објекат за узгој животиња – свињац.

Крак који иде са Дрочина угрожава један стамбени објекат са пословним објектом - Пекаром и проходност Улице Иве Андрић. Потребно је да се прочисти пропуст испод моста у Улици, где и долази до успорења и изливања.

У случају појаве високих вода, даље низводно, могло би бити угрожено пар кућа у Текеришкој улици.

Поток **Ђеновац** се улива у Љубостињу на мосту у Улици 9. Маја, непосредно пре изласка на Улицу

Владике Николаја. Пре него што се улије, прикупља све потоке који пролазе кроз ХК "Крушик" а.д.


Поток Ђеновац угрожава ПП "Вујић Ваљево" и неколико стамбених објеката у Ул. 9 Маја.

Постоји вероватноћа да у кругу ХК "Крушик" а.д. има успорења у кориту потока Ђеновац, али до 300 м потока Крушик и око 150 м потока Ђеновац није могуће доћи због растиња. Тек после уређења овог дела биће јасно зашто долази до успорења и да ли је оправдана сумња да је на том делу проблем.

Поток Крушик има проблем на делу где понире у тунел пре него се појави у ХК "Крушик". Можда је профил цеви довољан, али је она до пола затрпана и као таква, код већих вода спречава нормално отицање. Тада су угрожена три објекта у Љубићкој, Метохијској и Кајмакчаланској улици.

Канал који тече Параћинском улицом угрожава најмање три куће на дну. Проблем би могао бити зато што у доњем делу није формирано корито, па долази до успорења.

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
Ул. Дринска 3	Микулић	247-090
Ул. Дринска 16	Ђурђевић	
Ул. Дринска 66	Јаковљевић	064/578-05-25
Ул. Иве Андрић 66	Орашанин	248-501
Ул. Алексе Дундића 61/1	ПП "Вујић Ваљево"	227-201
Ул. 9. Маја 10	Цветановић	225-027, 064/12-13-401
Ул. 9. Маја 29	Стаменковић	227-751
Ул. 9. Маја 31	Петковић	240-428
Ул. 9. Маја 38	Ђуричић	239-997
Ул. 9. Маја 40	Исаилоски	215-827
Ул. 9. Маја 44	Ђукић	215-761, 244-167
Ул. Љубићка 8	Ашковић	236-447
Ул. Метохијска 3		
Ул. Кајмакчаланска 10	Матић	239-472
Ул. Параћинска 8	Ненадовић	246-918
Ул. Параћинска 10		
Ул. Параћинска 14		
Ул. Параћинска 12		
ХК Крушик	Вујић Милан	063/697-335
	Мишко Милошевић	063/697-334



Критична места на р. Љубостињи и п. Шеварице, Крушик и Ђеновац

2.3.6. У МЗ Доња Грабовица и Горић, постоји опасност од изливања потока Перајице и његове притоке Доњограбовачког. Ради се о водотоковима велике бујичне снаге који пролази ободом насеља.

Критичне тачке на Перајици:

Поток Перајица највише угрожава домаћинства која се налазе 200 м узводно, од пропуста испод

Београдског пута. Овде је раније дошло до рушења потпорног зида који је требао да штити леву страну обалоутврде. Делови зида су уклоњени и делује да преостали део не угрожава протикај. У горњем делу пропуста налази се преграда која прави успорење. Испитати о чему се ради и проверити могућност уклањања.

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
Горић бб	Пантић	236-882

Критичне тачке на Доњограбовачком потоку:

Овај поток има успорење на делу којим тече у каналу поред Улице Владике Николаја, у дужини од 700м. Укупан пад путног канала је свега 4 метра, тј. просечан пад је 5,7 %. Додатни проблем је сужење протока у пропусту испод Улице Богдана Болте, уградњом две цеви недовољног профила. Могућа заштита домаћинства у Улицама Браће Мијушковић и Радована Лутовца је изградњом потпорног зида, чиме би се изливање усмерило на пољопривредно земљиште са десне стране тока.

Ређе долази до изливања на парцеле које нису у употреби у Улици Ивањичкој, пре преласка Улице Бошка Стојановића. После Улице Бошка

Стојановића па до силаска поред бившег Пољоплода, поток једним делом пролази кроз неуређени део. У том делу има вученог наноса, тако да на местима готово да корито не постоји.

После проласка Београдског пута, поток пролази кроз предузеће "Велефарм" у дужини од око 70 метара. Следећих 150 метара корита је озидано каменом а задњих 150 метара, пре уласка у старо корито Љубостиње, није. Поток наставља кретање кроз старо корито Љубостиње још 1,5 км пре него што се улије у Колубару.

Угрожено је пет домаћинства са 13 чланова и локација на којој се налазио "Велефарм".

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
Ивањичка 20/4		
Браће Мијушковић 12		
Браће Мијушковић 13	Стефановић	014/225-598, 249-992
Радована Лутовца 9	Весић	233-116
Горић 89	Васиљевић	242-573

2.3.7. У МЗ Попучке, постоји опасност од изливања реке Кривошије. Ради се о водотоку велике бујичне снаге који пролази ободом насеља.

Критичне тачке на Кривошији:


Кривошија прави "О" кривину пре проласка кроз пропуст испод Београдског пута. Овде долази до успорења тока, угрожавања три домаћинства узводно (поред регионалног пута ПБ 342), продавнице Еуропрома и магистралног пута ИБ 27. Због важности комуникације, овом проблему се посвећује посебна пажња. Успорење које Кривошија овде добија и даља кривудања тока

(дужина око 1.800 м, пад корита од 10м) посредно утиче и на могућност нормалног улива у Колубару код случаја када је она висока и има повећану брзину тока. Предвиђа се да ће се исправљањем тока код пропуста постићи побољшање. Ови радови се планирају у следеће две године. Касније ће се пратити резултати и по потреби реаговати на самом уливу у Колубару. Израда пројекта предвиђена за ову годину. Потписан уговор са лицем које ће дозволити радове на његовој парцели.


Од већих притока, са леве стране река Кривошија (река Река).

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
Попучке бб	Јанкићевић (власник парцеле где очекујемо радове)	283-027, 064/281-30-37
Попучке бб	Стојковић	283-032
Попучке бб	Матић	
Попучке бб	Обрадовић	





Критична места на р. Перајици и Кривошију



Критично место на р. Рабас, Кланичкој и Лозничкој

2.3.8. У МЗ Котешица, Попучке и Лукавац, постоји опасност од изливања реке Рабас. Ради се о водотоку велике бујичне снаге који пролази ободом насеља.

Критичне тачке на Рабасу:

Рабас – (угрожава Дом за стара лица и 10-так домаћинства) у Лукавцу и 50-так ха пољопривредног земљишта (поготову код Дома за стара лица, изнад шуме Мариновац, испод Београдског пута). Прошле године је очишћено корито и уздигнуте обале на критичним местима.

У Котешици нису саниране обалоутврде и уклоњени наноси из маја 2014. године.

Црнобара је уређена и не прави проблеме али постоји поток **Рајиновац** који има изразито бујични карактер. Дели Лукавац на два дела а скупља воду са целог терена. На месту са координатама N 44.30741° и E 19.98342° поток не иде изграђеним каналом већ се разлива по парцелама. На 530 м од овог места, поток би требало да се улива у Рабас. Прочишћавање и продубљивање корита би решило проблем.

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
МЗ Лукавац	Илић	287-332
МЗ Котешица	Сенић	261-201

2.3.9. У МЗ Кланица, постоји опасност од изливања реке Кланице. Ради се о водотоку велике бујичне снаге који пролази ободом насеља.

Критичне тачке на Кланици:

Кланичка река угрожава неколико домаћинства и пољопривредно земљиште испод Београдског пута. На местима је потребно чишћење и

продубљивање речног корита, уклањање стабала и грања која угрожавају профил водотока и подизање обалоутврда. Ипак се чини да је највећи разлог за изливање Кланичке реке успорење код уливања, на које утиче кривина коју река треба да савлада и матицу реке Колубаре.

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
МЗ Дивци	Петровић Марија	274-140
МЗ Дивци	Петровић Александар	
МЗ Дивци	Петровић Добринка	
МЗ Дивци	Петровић Миљанка	274-187
МЗ Дивци	Радосављевић Љубица	

2.3.10. У МЗ Лозница, постоји опасност од изливања реке Лознице. Ради се о водотоку велике бујичне снаге који пролази ободом насеља.

Критичне тачке на Лозници:

Лозничка река угрожава неколико домаћинства и пољопривредно земљиште на самом Београдском

путу и узводно. Треба продубити 150м узводно од пута и 850м испод пута, до улива у Колубару (материјал користити за утврђивање обалоутврда и насапање пута поред пруге.). Скоро на самом ушћу бујица је навукла грање које може погодовати стварању препреке и изливању.

Адреса угрожених објеката	Презиме угроженог домаћинства	Контакт телефон
МЗ Лозница	Милутиновић	064/1188000

	"Велика Србија"	
МЗ Лозница	Ружичић	264-363, 062/264-363
МЗ Лозница	Петрић	264-228
МЗ Лозница	Тадић (засеок Шљивак)	264-289
МЗ Лозница	Радосављевић	264-224

#### 2.4. Мониторинг вода

Треба напоменути да на територији града Ваљева на речним токовима нема довољно водомерних и метеоролошких станица.

Водомерна станица Бело Поље на реци Обници (N 44.27218°, E 19.86456°) основана је 1953. године; водомерна станица Седлари на реци Јабланици (N 44.25668°, E 19.8388°) основана је 1953. године; водомерна станица Дегурић на реци Градац (N 44.24422°, E 19.88489°) основана је 1953. године; водомерна станица Ваљево (код Дома Културе, N 44.26880°, E 19.88734°) на реци Колубари основана је 1951. године а водомерну станицу Словац на реци Колубари основану 1953. године однела је бујица 07. марта 2016. године (поткопана у мају 2014, како није санирана, каснија бујица је оборила).

**Метеоролошке станице** су организационе јединице метеоролошке службе које имају задатак да према утврђеним јединственим прописима врше метеоролошка осматрања и мерења. Према намени и обиму програма рада, метеоролошке станице основне мреже се деле у три групе: синоптичке (главне), климатолошке (обичне) и падавинске.

**Синоптичке станице** (главне станице) су станице на којима се врше осматрања и мерења

метеоролошких и биолошких појава и елемената (тачно прописаних) у одређеним терминима (обавезно сваког сата) за потребе прогнозе времена, климатологије, хидрологије и агрометеорологије. У Србији има 28 синоптичких (главних) станица.

Синоптичка станица у Ваљеву налази се код Пољопривредне школе, на месту које има координате N 44.27549° и E 19.91247° и надморску висину 176м.

**Климатолошке станице** (обичне станице) врше осматрања и мерења метеоролошких и биолошких појава и елемената само у одређеним терминима за потребе климатологије, хидрологије и агрометеорологије.

Климатолошка станица се налази на Близонском Вису (на Дивчибарама не ради годинама) и прикупља све климатолошке податке (4 мерења/24h).

**Падавинске станице** врше осматрања и мерења следећих метеоролошких и биолошких појава и елемената: падавине (врста и количина), висина снежног покривача, најважније метеоролошке појаве и фенолошка осматрања (према потреби).

Падавинске станице из ближег окружења налазе се на следећим локацијама:

р. б.	Падавинска станица	Координате		н. в.
1	Липље (Лазаревац)	44.251253°	20.30448°	190
2	Пркосава (Лазаревац)	44.3950528°	20.42012°	231
3	Памбуковица	44.459775°	19.9271722°	171
4	Степојевац	44.5154139	20.301275	115
5	Коцељева	44.466897	19.821547	131
6	Поћута	44.208694	19.728275	477
7.	Јагодићи (Б. Башта)	44.089772	19.6597139	943
8.	Рогачица (Б. Башта)	44.037686	19.638236	254
9.	Сибница (Степојевац)	44.4644528	20.42556	227
10.	Шарбане (Уб)	44.486086	20.141586	121
11.	Прељина (Чачак)	43.910455	20.407375	241
12.	Штавица (А) (Љиг)	44.18945	20.3301639	220
13.	Мратишић	44.185158	19.95098	421
14.	Осеченица (Брежђе)	44.175586	20.02405	468
15.	Брежђе	44.17075278	20.05379167	318

16.	Врујци	44.212075	20.146197	206
17.	Ваљ. Мионица	44.248489	20.087986	180
18.	Струганик	44.189667	20.1302528	390
19.	Лукавац	44.3163389	20.0005	247
20.	Љиг	44.216525	20.177967	230
21.	Стублине (Обреновац)	44.576697	20.153158	87
22.	Доње Лесковице	44.200358	19.7912	547
23.	Уб	44.4635	20.0883194	100
24.	Богатић	44.2058167	19.8493	442
25.	Мајиновић (А)	44.287378	19.73557	303
26.	Ваљ. Каменица	44.3447389	19.72789	354

Израда "Студије за постављање мерних станица и кишомера за мониторинг у сливу реке Колубаре са системом најаве поплавног таласа", остаје као нешто о чему треба размишљати, поготову ако би се наставило угрожавање територије на начин како се то дешава задњих година.

#### 2.5. Опасности од унутрашњих вода.

Што се тиче опасности од унутрашњих вода, поједини делови града Ваљева су угрожени после наглог топљења снега као и јаких киша. То се првенствено јавља у раним пролећним месецима када је изражено топљење снега као и током месеци до јесени када се јаве кише јаког интензитета на уском простору. То доводи до тога да колектори кишне канализације не могу да прихвате воду па се улице и тротоари претварају у отворене токове. Осим тога, на појединим местима долази и до издизања асфалтног застора, продирања воде у приземне и подрумске просторије објеката који се налазе у нивоу улице или су испод ње. Ове воде се повећавају са немогућношћу земљишта да у кратком периоду апсорбује веће количине падавина.

#### 2.6. Постојеће стање уређености бујичних водотока на ширем подручју града Ваљева.

Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на територији града јесте неуређеност већег броја токова и веома лоше еколошко стање. Оваква, неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора. Природни фактори се најчешће манифестују у бујању вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода.

Поломљено дрвеће и грање, које се преноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере, које у великој мери смањују пропусни капацитет корита.

Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотока на подручју Града манифестује се на два начина – пасивно и активно.

Пасиван антропогени утицај се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката природних процеса. Не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање вегетације у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не предузимају се мере за уклањање створених баријера у речном кориту. Другим речима, ништа се не чини у циљу побољшавања услова пропуса великих вода и смањења ризика од поплава.

Најнегативнији антропогени утицај на стање бујичних водотока на територији Ваљева односи се на активно, директно погоршање постојећих природних услова. Пример таквих активности је стварање дивљих депонија у коритима бујичних водотока. Са хидрауличног аспекта, депоније отпада проузрокују драстично смањење пропусне моћи корита и тиме повећавају ризик од поплава. Са еколошког аспекта, депоније представљају директан атак на природну и животну средину. У најдрастичнијим случајевима, када се у депонијама налазе и угинуле животиње, док се дуж тока размножавају глодари, представљају водотоке који су у рангу еколошке катастрофе.

Други озбиљан проблем негативног антропогеног утицаја на услове заштите од великих вода бујичних водотока односи се на објекте у речном кориту и приобаљу. Приликом теренске проспекције, констатовани су следећи проблеми као најизраженији:

1. изградња стамбених и привредних објеката у непосредној близини речних корита

2. изградња мостова преко водотока, минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту)

3. изградња пропуста не месту укрштања водотока и саобраћајница, са недовољним капацитетом за велике воде

4. инсталирање водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја у протицајном профилу корита.

Упоредно посматрајући хидрографску мрежу и положај насеља на ширем подручју града Ваљева,

може се закључити да се велики број приградских и сеоских насеља налази у близини бујичних водотока. Међутим, са аспекта заштите од бујичних поплава, срећна је околност да се највећи део насеља налази изван потенцијалних плавних зона бујичних водотока. То је посебно карактеристично за старије делове сеоских насеља. Оваква ситуација се првенствено може објаснити народном мудрошћу и вековним искуством, јер је народ памтио раније велике поплаве и схватио да је безбедније градити куће на мало вишем терену, на ободу речних долина.

Приликом обиласка терена запажено је да је већина кућа у сеоским насељима налази на брежуљкастим теренима, изван домаћаја бујичних поплава.

У новије време а посебно у последњих 20 година јавља се тренд изградње кућа у непосредној близини речних обала. Узрок овакве ситуације је вероватно у слободном простору поред речних обала и близина саобраћајница. Треба истаћи да је тренд изградње кућа у непосредној близини речних токова нарочито карактеристичан за приградска насеља. Све то указује на значај урбанистичког планирања, као и едукацију становништва о опасности од бујичних поплава. Изградњом стамбених и пословних објеката у непосредној близини корита бујичних водотока има двоструке негативне ефекте. Заузимањем приобалног појаса, битно се отежавају услови будуће регулације водотока. С обзиром на минималне димензије постојећих корита, једна од основних регулационих мера састоји се у проширивању природног корита.

У случају изграђених објеката поред самог корита, регулација корита је скоро немогућа без њиховог рушења. С друге стране, близина стамбених објеката знатно повећава штете од поплава. За решавање овог проблема потребно је ангажовање свих структура.

## 2.7. Стање одбрамбених линија и других објеката за заштиту од поплава.

Кроз град Ваљево у дужини од око 3,0 км обновљено је корито реке Колубаре са обалоутврдама за стогодишње воде ( $Q_{1\%} = 816 \text{ m}^3/\text{s}$ ), такође је уређен и ток Љубостиње у самом градском језгру, тако да је на овим деловима могућност од плавлена сведена на минимум.

Што се тиче заштите ван ових уређених делова угроженост од поплава је таква да се превентивне мере заштите не могу са већим ефектима предузимати, а радови који би се предузели и изводили на уређењу су веома скупи, јер би било потребно подизање насипа већих димензија, док би заштићена површина била доста мала, тако да би на 1 км одбрамбеног насипа било заштићено једва неколико хектара најквалитетнијег пољопривредног земљишта, чиме се апсолутно не би могла доказати оправданост уложених инвестиција.

Привремене мере на подизању насипа мањих димензија као и подизање насипа од врећа са песком су такође нерентабилне, јер ови насипи захтевају одузимање одређених површина, па с обзиром на њихову дужину ван градске зоне степен заштите не би био оправдан.

Међутим, постоје мере превентивне заштите које се могу спроводити у мањем обиму и за поплаве мањег обима, које се обично јављају у летњем периоду после јачих киша, а састоје се у следећем:

- да се настави са уређењем речних корита где су радови започети у претходном периоду, првенствено у самом граду

- да се на површинама на рубним деловима града и у самом граду које су изложене поплавама предузму мере заштите изградњом локализационих насипа

- да се у речним коритима изврши сеча стабала и њихово уклањање из корита, затим да се из корита потока врши редовно чишћење наноса и другог депонованог материјала који доводи до смањења протицајног профила и пропусне моћи корита.

Из свега наведеног види се да је за заштиту од поплава и бујица потребно редовно одржавати корита водотокова, као и пошумљавање и затрављивање површина на брдским теренима, нарочито онима који су подложни ерозији. Изведеним радовима смањило би се засипање корита наносом, што би довело и до већег протока воде и спречило плавлена.

Поред ових система заштите од поплава, на реци Градац, Поцибрави и Каменици постоје и бране које би могле благовременим испуштањем одговарајуће количине воде обезбедиле довољно простора за велике воде које би се могле јавити у горњем сливу реке Колубаре.

## 2.8. Хидролошке карактеристике водотока и ризици на подручју града Ваљева

Све сливне површине на подручју града Ваљева показују високе вредности специфичног отицаја вода, што је последица више фактора: висока вредност падавина (највећа забележена количина је 108,2 mm 15. маја 2014. године у сливу Колубаре); мала примена противерозионих радова на обрадивим површинама, висок степен урбанизације на рубним подручјима града као и смањење шумских површина на тим деловима, а оно растања које је преостало је слабијег квалитета.

Као што је истакнуто, основна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока фенолази из специфичне динамике бујичних феномена.

Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним сливовима условљава нагли надоласак и кратко трајање великих вода.

### 3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО

#### 3.1. МЕРЕ, ПОСТУПЦИ И РАДОВИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА

У циљу спречавања штета од поплава, благовременог предузимања мера, оспособљавања са реаговање у случају настанка поплава потребно је предузети следеће мере:

1. Кроз израду и усвајање просторних и урбанистичких планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава;

2. Код легализације објеката који се налазе у плавним зонама, зонама бујица и клизишта у потпуности применити законом утврђену процедуру;

3. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава и бујица;

4. Планирати извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,

5. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обало-утврда и одржавање постојећих,

6. Чишћење и одржавање водотокова;

7. Санација пропуста и канала на водотоковима;

8. Израда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих;

9. Пре изградње мостова и пропуста, исте градити са већом пропусном моћи воде;

10. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији;

11. Осавремењавање и довођење у оперативно стање система јавног узбуњивања; ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења евакуације,

12. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту,

13. Оспособљавање предузећа која ће бити ангажована на заштити од поплава и уношење њихових задатака у планове одбране од поплава,

14. Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање на води и под водом,

15. Оспособљавање спортских клубова и организација који могу бити укључени у спашавање на води и дефинисање задатака које они могу завршити у оквиру одбране од поплаве,

16. Оспособљавање и увежбавање чланова Штаба за ванредне ситуације и других одговорних лица за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава,

17. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и поступке из области заштите спасавања од поплава,

18. Дефинисање процедура ране најаве и упозоравања у случају појаве великих падавина или наглог топљења снега.

19. Доградња система ране најаве постављањем кишомernih и мерно регулационих станица у сливовима

#### 3.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Одбрану од бујичних поплава на водотоковима II реда, на подручју града Ваљева, проглашава и укида командант Градског штаба за ванредне ситуације, у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од бујичних поплава за 2018. годину, а на основу предлога Стручно оперативног тима (СОТ) за одбрану од поплава и бујица.

##### 3.2.1. ФАЗЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

С обзиром на изразито бујични карактер водотокова на подручју града Ваљева које одликује нагли пораст водостаја у кратком временском интервалу од појаве великих киша оперативне одбрана од бујичних поплава организује се и спроводи према следећим фазама које су утврђене сходно Плану мера приправности:

##### а) РАНА НАЈАВА И ПРАЋЕЊЕ ОПАСНОСТИ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

Подразумева постојање околности које указују на могућност настанка предвидиве елементарне непогоде или друге опасности на основу верификоване прогнозе. Прогнозирана опасност може изазвати последице чије превазилажење није могуће кроз редовне активности комуналних предузећа и других субјеката већ је потребно ангажовање снага и средстава Цивилне заштите. Подразумева и стање када се на основу Процене угрожености и насталих околности може очекивати настанак опасности.

Најава обухвата следеће активности: Обавештавање лица која руководе и организују снаге и средства о могућој опасности; Прикупљање информација од значаја за процену даљег развоја опасности и извештавање; Прикупљање информација од значаја за процену способности снага и средстава за ангажовање; Израда процене ризика, могућих последица и спремности снага и средстава за предстојећу опасност.

Рана најаву спроводи се у периоду од 5 до 1 дана пре дана када се очекује ванредни догађај. У случају бујичних поплава у фази ране најаве прате се следећи индикатори:



## ИНДИКАТОРИ ПРОГНОЗИРАНЕ ПОЈАВЕ

Индикатор/статус	ранг
0 Најављени степен опасности	
01 - врло опасне временске појаве	3
02 - опасне временске појаве	2
03 - потенцијално опасне временске појаве	1
1 Најављене временске појаве које доводе по поплава	
11 - Велике и екстремне кишне падавине	3
12 - Нагло топљење снежног покривача	3
13 - Период обилних кишних падавина	2
2 Најављени период трајања опасности	
21 - 1 дан	1
22 - до 3 дана	2
23 - преко 3 дана	3
3 Најављени развој опасности	
31 - Опасност се временом смањује	2
32 - Опасност се временом повећава	3

## ИНДИКАТОРИ ПРИРОДНИХ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УВЕЋАВАЈУ РИЗИК

Индикатор/статус	ранг
4 Влажност земљишта	
41 - Јако влажно	1
42 - Екстремно влажно	2
43 - Изузетно влажно	3
44 - Остало	0
5) Снежни покривач на 800 мнв	
51 - Нема	0
52 - до 50 цм	1
53 - преко 50 цм	2
54 - преко 100 цм	3
6 Водостај водотокова	
61 - Низак	1
63 - У порасту	2
62 - Висок	3

## ИНДИКАТОРИ СТАЊА КРИТИЧНИХ ЛОКАЦИЈА И СПРЕМНОСТИ ЗА ОДБРАНУ

Индикатор/статус	ранг
7 Стање критичних локација	
71 - Задовољавајуће	1
72 - Делимично задовољавајуће	2
73 - Незадовољавајуће	3
8 Пропусна моћ водотокова	
81 - Задовољавајућа	1
82 - Делимично задовољавајућа	2
83 - Незадовољавајућа	3
9 Пропусна моћ канала и пропуста	
91 - Задовољавајућа	1
92 - Делимично задовољавајућа	2
93 - Незадовољавајућа	3
10 Стање комуналне инфраструктуре за одвод атмосферских вода у градском подручју	
101 - Задовољавајуће	1
102 - Делимично задовољавајуће	2
103 - Незадовољавајуће	3
11 Околности које умањују редовну мобилност за поступање (нпр. најава у нерадне	

дане, већ велики степен ангажовања снага и др.)	
111 - Не постоје	0
112 - Постоје у малој мери	1
113 - Постоје	2

## 6) РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Редовна одбрана од бујичних поплава се проглашава када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из Оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.

У току редовне одбране од бујичних поплава предузимају се следеће мере:

- мере осматрања и праћења кретања водостаја на местима утврђеним Оперативним планом;

- праћење стања заштитних објеката, критичних локација и стања водотокова,

- мере умањења последица од бујичних поплава и бујица (чишћење канала и пропуста уз објекте и путну инфраструктуру);

- приправност субјеката који предузимају мере на заштити од поплава, провера спремности механизације и људства,

- мере информисања јавности и посебно становништва на потенцијално угроженом подручју о могућности настанка опасности од бујичних поплава

- друге мере према процени Стручно оперативног тима за одбрану од поплава и Градског штаба за ванредне ситуације, као и мере из I степена мера приправности према Плану мера приправности (Приправност дежурних служби; Припрема и ажурирање докумената за поступање и предузимање мера (планови за ванредне ситуације, расположива средства, расположиво људство и др.); Увођење дежурства у Градском штабу за ванредне ситуације, Градским управама, јавним предузећима и другим овлашћеним и оспособљеним правним субјектима за поступање у случају ванредне ситуације и у месним заједницама; Успостављање комуникације са Одељењем МУП-а за ванредне ситуације, Окружним штабом за ванредне ситуације и другим надлежним државним органима, успостављање локалног центра за обавештавање, предузимање мера појачаног осматрања; Активирање оперативних тимова за поступање у ванредној ситуацији у циљу припреме за евентуално предузимање мера, процена ризика и услова за постојање мултиризика; Приправност интервентних радних тимова или дела састава јединица ЦЗ и субјеката.

## в) ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Ванредна одбрана од бујичних поплава проглашава се:

- када водотокови, изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа нису у могућности да у задовољавајућем року одведу поплавне воде са угроженог подручја где постоји ризик од угрожавања сигурности грађана и штета на материјалним добрима.

- када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво ванредне одбране, утврђен у складу са дефинисаним критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја

- када су заштитни објекти угрожени.

Ванредна одбрана од бујичних поплава проглашава се и у случају најаве екстремно јаких пљускова, наглог топљења снега или коинциденције ових појава, када се очекује пораст нивоа бујичне масе, изливање из корита или оштећење одбрамбених грађевина.

У оквиру ванредне одбране од поплава спроводе се следеће мере:

- непрекидно осматрање и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката као и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава.

- мере непосредне заштите угрожених објеката;

- мере упозоравања становништва и јавности на опасност од поплава

- након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима.

Према процени Градског штаба за ванредне ситуације предузимају се и мере из II степена приправности према Плану мера приправности које обухватају: Стално ангажовање Градског штаба за ванредне ситуације; Ангажовање повереника цивилне заштите и органа месних заједница; Припрема и израда плана ангажовања оперативних тимова по мерама заштите и спасавања; Формирање оперативног центра; Провера спремности субјеката за спровођење мера заштите и спасавања, ради остваривања обавеза утврђених одговарајућим планом за ванредне ситуације; Увођење приправности служби јавних предузећа, установа и овлашћених правних лица за ванредне ситуације; Информисање грађана преко средстава јавног информисања ради благовременог и ефикасног постизања што већих ефеката и ефикасног супротстављања свим облицима изазова, ризика и претњи; Примена планираних превентивних мера и поступака овлашћених субјеката према плану за ванредне ситуације; Појачане мере безбедности докумената и објеката; Припрема за евентуалну евакуацију становништва

и материјалних добара; Уређење објеката за заштиту (ојачавање насипа, чишћење склоништа, провера исправности инсталација, поправка постојеће и набавка недостајуће опреме,...); Извршавање припрема за активирање свих јединица за обавештавање субјеката за предузимање мера и становништва; провера функционисања средстава за убуњивање и упознавање становништва са знацима за убуњивање и поступцима за спровођење мера заштите и спасавања; Извршавање припрема за ангажовање људства у функцији цивилне заштите.

#### г) ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА УСЛЕД ПОЈАВЕ ПОПЛАВА

Ванредна ситуација услед појаве бујичних поплава настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану отклонити опасност од бујичних поплава ширих размера и великих материјалних штета. Главни руководиоца одбране од бујичних поплава обавестиће Градски штаб за ванредне ситуације ради хитног проглашења ванредне ситуације.

У току ванредне ситуације услед појаве бујичних поплава предузимају се следеће мере:

- ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимања већих радова (прокопавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.).

- организована евакуација становништва и имовине,

- обавештавање и убуњивање становништва,

- неопходне мере на отклањању последица на поплавленим подручју, у водотоку, на постојећим заштитним објектима, саобраћајницама према приоритетима утврђеним планом поступања у ванредним ситуацијама (Отклањање непосредне опасности и спречавање ширења опасности; заштита живота људи и имовине и животиња; евакуација становништва и имовине; збрињавање посебно угрожених категорија становништва;

успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција спасавања; успостављање животних услова у делу енергије, снабдевања водом и храном; мониторинг појава и предузимање мера за спречавање последица бујичних поплава на здравље људи и животиња; санација виталне инфраструктуре)

У ванредној ситуацији предузимају се мере из III степена приправности (Активирање јединица цивилне заштите и радних јединица на свим нивоима организовања ради остваривања обавеза утврђених одговарајућим плановима; Активирање јединица службе осматрања и обавештавања; Одржавање свих врста веза; Ангажовање грађана волонтера на предузимању мера заштите и спасавања; Појачано информисање грађана преко средстава јавног информисања и на други начин ради благовременог и ефикасног постизања што већих ефеката и ефикасног супротстављања свим облицима изазова, ризика и претњи, а посебно ради превентивног деловања на сузбијању дезинформација) и прелази се на примену Плана ангажовања у случају ванредних ситуација.

#### 3.2.2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНУ НАЈАВУ, ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ

##### КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНУ НАЈАВУ

Рана најава опасности од поплава и бујица проглашава се када степен вероватноће настанка појаве пређе 70% (по правилу 2 дана пре очекиваног дана наступања опасности). Критеријуми за проглашење ране најаве су:

- када је збир рангова прогнозиране појаве  $(0-3) \geq 9$  или

- када је збир рангова индикатора околности које увећавају ризик  $(4-6) \geq 7$  или

- када је збир рангова индикатора стања и спремности  $(7-11) \geq 8$ .

- или по наредби Команданта градског штаба.

#### МЕРОДАВНИ ВОДОМЕРИ У СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ

Река	Меродавни водомер	Редовна Одбрана	Ванредна одбрана	Максимално опажени водостај
Обница	Бело Поље	+200	+275	+391
Јабланица	Седлари	+235	+295	+384
Колубара	Ваљево (Д.К.) (д)	+150	+200	+340
Градац	Дегурић	+175	+200	+223

д – дигитална мерна станица

Одбрану од поплава од спољних вода на водама I-реда по фазама одбране проглашава и укида наредбом руководиоца на водном подручју на предлог секторског руководиоца, а у складу са

условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од поплава за 2017. годину.

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава на водама I-реда, доставља се ДП "Ерозија" А.Д. Ваљево, које спроводи одбрану од поплава, односно секторском руководиоцу, главним руководиоцима, главном координатору и координатору, Републичком центру за обавештавање МУП-а и Штабу за ванредне ситуације града Ваљева.

Редовну и ванредну одбрану од поплава на водама II-реда на којима се спроводи одбрана од поплава, проглашава Штаб за ванредне ситуације града Ваљева.

### 3.2.3. ПРЕГЛЕД ОПЕРАТИВНИХ МЕРА КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВЕ

#### 3.2.3.1. Оперативне мере

На основу Закона о водама, Закона о ванредним ситуацијама и Општег плана одбране од поплаве предузимаће се следеће оперативне мере од поплава и бујица:

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава.

Праћење водостаја вршиће се на меродавним местима утврђеним овим планом у временским интервалима које одреди Руководилац одбране од поплава. Поред тога вршиће се прикупљање података од повереника цивилне заштите и из других извора. У спровођењу ове активности Руководилац одбране од поплава ослања се на Одсек за ванредне ситуације и одбрану.

Процена угрожености од поплава вршиће се на основу индикатора за рану најаву и праћење који су садржани у овом Плану. Процену врши стручно - оперативни тим и Градски штаб за ванредне ситуације. О процени се обавезно извештава Командант градског штаба, а по његовој процени, на предлог Руководиоца одбране од поплава и други субјекти.

2. Увођење дежурства у Градском штабу за ванредне ситуације, у субјектима одговорним за спровођење активности, као и дежурство повереника цивилне заштите, односно савета месних заједница на подручјима посебно угроженим од појаве бујичних вода.

Увођење дежурства врши се на начин предвиђен Планом мера приправности града Ваљева. Руководилац одбране од поплава или стручно-оперативни тим дају предлог Команданту за увођење дежурства (врста дежурства, субјекти који организују дежурство, начин извештавања у току дежурства и др.)

3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава.

Активирање оперативних веза обухвата успостављање стабилног система комуникације са угроженим подручјем.

Поред коришћења постојећих телекомуникационих веза успоставити, у случају

њиховог прекида, систем радио веза, а уколико то није могуће систем јављања преко курира са најближе тачке на којој постоји комуникација.

4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима.

Координацију у вези са ангажовањем водопривредних организација за одбрану поплава врши Руководиоц одбране од поплава.

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженим од поплава.

У циљу спречавања саобраћајних загушења или прекида саобраћаја, умањења материјалних штета, омогућавања несметаног приступа механизације и људства ангажованог на одбрани од поплава и бујица и несметаног спровођења евакуације становништва и имовине вршиће се контрола саобраћаја привременом обуставом, променом режима саобраћаја или забраном проласка одређених врста возила. Активности контроле саобраћаја обавља саобраћајна полиција и комунална полиција. Наредбе у вези са обустављањем или ограничавањем саобраћаја доноси Градски штаб.

6. Учествовање запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Град и учествовање грађана на одбрани од поплава.

У циљу ангажовања потребног људства Градски штаб на предлог Оперативног штаба донеће наредбу о обавезном ангажовању запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач Град. Директори и надлежни руководиоци одговорни су за спровођење ове активности. Ангажовање грађана ће се вршити на добровољној основи, осим у случају настана великог степена опасности када ће се наредбом, на основу Закона о ванредним ситуацијама, увести радна обавеза радно способном становништву пре свега на угроженом подручју.

7. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава.

У предузимању мера на заштити од поплава и бујица најпре се ангажују средства јавно комуналних предузећа, затим средства овлашћених и оспособљених правних лица за одбрану и спасавање, а уколико хитност извођења радова, њихова специфичност или обим то захтева извршиће се ангажовање средстава других правних лица. Ангажовање овлашћених и оспособљених правних лица и других правних лица врши се наредбом Градског штаба, односно Команданта градског штаба. Руководилац одбране од поплава може бити овлашћен да у случају високе хитности непосредно изврши ангажовање средстава правних лица.

8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом.

Ангажовање специјализованих јединица цивилне заштите вршиће се на основу процене. Ангажовање се врши преко МУП-а - Одељења за ванредне ситуације Ваљева. Ангажовање специјализованих јединица врши се на основу захтева који упућује Градски штаб за ванредне ситуације на предлог Руководиоца одбране од поплава.

9. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од поплаве.

Ангажовање се врши на основу наредбе Градског штаба засноване на процени Руководиоца одбране од поплава. Може се извршити ангажовање на део људства, на људство здравствених и хуманитарних организације (Црвени крст Ваљево), као и на оспособљене тимове.

10. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву.

Ангажовање јединица Војске Србије врши се преко Републичког штаба за ванредне ситуације на основу захтева Градског штаба за ванредне ситуације.

11. Коришћење материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом и стављање на располагање Градском штабу за ванредне ситуације.

Сходно одредбама Закона о ванредним ситуацијама на основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације може се извршити мобилизација материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом. Такође може се наредити власницима објеката пријем евакуисаних лица. Ова активност спроводи се на основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације.

12. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом.

Наредбу о евакуацији доноси Градски штаб за ванредне ситуације. Наредбом се одређују категорије лица која имају приоритет у евакуацији, места прикупљања, правци кретања места на којима ће се евакуисано становништво разместити. Градски штаб може донети наредбу о обавезној евакуацији која може укључивати и принудну евакуацију уз асистенцију полиције. За спровођење евакуације формира се оперативни тим, а активности се спровode на основу Плана евакуације.

Спровођење евакуације обухвата следеће активности: обавештавање угроженог становништва о свим чињеницама битним за организацију и спровођење евакуације (начин евакуације, места прикупљања, правци евакуације, места прихвата и др.); организацију превоза или преношења непокретних, болесних или настрадалих до места прикупљања, утврђивање приоритета за евакуацију (повређени, болесни, мајке са децом, труднице, стари); евидентирање

евакуисаних лица и пружање прве помоћи настрадалим;

13. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва.

Збрињавање угроженог и пострадалог становништва обухвата мере за обезбеђење смештаја, здравствене заштите, снабдевања храном и водом евакуисаног становништва као и угроженог становништва. Поред надлежних органа града (социјалне и здравствене установе) и Градског штаба за ванредне ситуације, у збрињавању угроженог и настрадалог становништва учествују привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници угоститељско-туристичких објеката, школа, спортских хала, планинарских, ученичких домова, рекреационих центара и слично, као и привредна друштва у области трговине, производње воде, прехранбених артикала и артикала опште намене. Организација збрињавања поред наведених, подразумева реализацију и следећих активности: обезбеђење здравственог, социјалног и психолошког збрињавања које реализују здравствене службе и центри за социјални рад у сарадњи са штабом за ванредне ситуације, Црвеним крстом, повереницима цивилне заштите; припремање хране у угоститељско-туристичким и сличним објектима, где за то постоје услови и где је смештено евакуисано становништво, односно допремање и расподела obroка лицима у привременом-нужном смештају (школе, спортске хале, шаторска насеља); обезбеђење воде за пиће и одржавање хигијене; спровођење хигијенско-епидемиолошких мера; редовно информисање настрадалог и збринутог становништва.

14. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава.

Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог од поплава и бујица врши ЈКП "Водовод" преко покретних и стационарних цистерни.

15. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, односно дејством бујичних вода.

Санација терена и отклањање последица на поплавленом подручју, односно подручју погођеном бујицом, у водотоку, на постојећим заштитним објектима, саобраћајницама врши се руководећи се следећим приоритетима: отклањање непосредне опасности и спречавање ширења опасности; заштита живота људи и имовине и животиња; евакуација становништва и имовине; збрињавање посебно угрожених категорија становништва; успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција спасавања; успостављање животних услова у делу енергије, снабдевања водом и храном; мониторинг појава и предузимање мера за спречавање последица бујичних поплава на здравље људи и животиња; санација виталне инфраструктуре и

остале активности на санацији и отклањању последица.

Градски штаб за ванредне ситуације формира посебан тим за спровођење санације терена, у складу са планом дефинише приоритете, одређује правна лица која ће спроводити активности, начин праћења изведених радова и др.

#### 16. Информисање и едукација јавности.

Информисање јавности врши се у свим фазама. Информисање се спроводи давањем саопштења, изјавама за медије, штампаним упутствима и непосредним информисањем грађана на терену преко повереника.

Информисањем руководи одређени тим Градског штаба за ванредне ситуације уз помоћ службе за информисање града Ваљева.

Едукација становништва подразумева упознавање становништва са опасностима, начином самозаштите и понашања у случају опасности, начином заштите објеката и имовине и др. Посебно се спроводи према становништву које се налази у подручју са великим ризиком од настанка поплава и бујица.

#### 3.2.3.2. Хидротехничке активности у одбрани од поплава на бујичним водотоцима

##### 1. Прогноза, уочавање поплава и упозорење.

С обзиром да је основни узрок поплава на мањим водотоцима појава интензивних атмосферских падавина на сливном подручју, осматрање киша је први и најважнији предуслов за прогнозу великих вода.

У зависности од величине слива и дужине водотока, постоји одређени временски интервал између појаве интензивних падавина у сливу и почетка поплава на низводном подручју. Овај интервал је од великог практичног значаја за организацију одбране од поплава, јер даје могућност предузимања ургентних мера одбране. Међутим, да би се овај интервал, који произилази из природе феномена, у што већој мери искористио, неопходне су поуздане комуникације између сливног подручја и угроженог сектора водотока.

За сваки слив, у зависности од величине и природних карактеристика, постоји одређени праг падавина, који условљава појаву великих вода на реци. Овај праг се може дефинисати помоћу три параметра – висине падавина, њиховог интензитета и трајања. Уколико киша на сливном подручју пређе овај праг, то индицира опасност од поплава.

На основу искустава из претходног периода временски интервал од појаве велике кише и настанка бујице процењује се у сливу Колубаре од 8 - 12 часова, а у осталим сливовима 2 - 4 часа.

##### 2. Активности на одбрамбеној линији.

У зависности од решења регулације, постоје два основна типа одбрамбених линија поред водотока. Први тип одбрамбене линије представљају

одбрамбени насипи, који се граде на одређеном растојању од речног корита. Нивелета круне насипа пројектује се са одређеним сигурносним надвишењем изнад нивоа меродавне велике воде. Други тип одбрамбене линије се јавља у случају када се ова линија налази у склопу регулисаног корита, односно, на самој обали. Најчешће је такво решење код обложеног корита, са обалоутврдама (корито Колубаре). У том случају, горња ивица регулисаног корита, односно круна обалоутврде, представља нивелету одбрамбене линије (са сигурносним зазором изнад нивоа меродавне велике воде).

Код регулације водотока који пролазе кроз насељене зоне примењују се оба поменута типа одбрамбене линије. Најчешће је случај да се одбрамбени насипи граде изван ужег градског језгра, где има више слободног простора у приобаљу. С друге стране, у централној урбаној зони, због недостатка простора, примењује се други тип одбрамбене линије, која се налази на ободу регулисаног корита.

У периоду одбране од поплава постоје три основне врсте активности на одбрамбеним линијама:

- надвишење одбрамбене линије (постављање цакова на ризичним местима),
- затварање пропуста, испуста и других отвора на насипима, обалоутврдама,
- изградња секундарне одбрамбене линије.

##### 3. Контрола ерозије око објеката у речном кориту и уклањање површинског наноса код мостова и других објеката.

Ерозија речног дна у зони објекта, због поремећене струјне слике и ефеката опструјавања, се такође може јавити у току поплаве.

Највише угрожени објекти у речном кориту су стубови мостова, а такође могу бити угрожени и приобални објекти, потпорни зидови, ножице обалоутврде и др., посебно на конкавним обалама.

Контрола ерозионих процеса око објекта у речном кориту за време трајања великих вода подразумева перманентно праћење ових феномена. Могућност визуелног праћења процеса на речном дну произилази из чињенице да ерозионе јаме већих размера изазивају појаву великог вртлога, који избијају на водену површину. Што се тиче самих објеката, врло је важно уочити појаву деструктивних процеса – испадање и одношење камења, напрелине у бетону и др.

У случају угрожене стабилности појединих објеката у речном кориту, неопходне су хитне интервенције. У том смислу, могућа је примена каменог набачаја или пуњених пластичних (јутаних) врећа око угроженог објекта. Уколико предузете интервенције немају ефекта и објекат дође у критично стање, морају се спровести посебне мере заштите јавне сигурности (на пр. Затварање моста за саобраћај).


Операција уклањања површинског наноса из уских грла на водотоку морају бити брижљиво планиране. Ово подразумева свеобухватно и прецизно регистровање свих потенцијалних уских грла на посматраном сектору водотока – мостова, устава, сужених делова корита и др. На свим овим локацијама морају се организовати стална дежурства за време трајања великих вода. Такође, морају бити припремљена одговарајућа приручна средства за уклањање површинског наноса (чакије, мотке и сл.). уколико је могуће, у зависности од приступа појединим локалитетима, пожељно је користити механизацију за извлачење крупнијих предмета (стабла дрвећа, већих предмета и др.).

### 3.2.4. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА


Одбраном од бујичних поплава на водотоковима II реда на територији града Ваљева руководи Градски штаб за ванредне ситуације града Ваљева.

У циљу ефикаснијег деловања у одбрани од бујичних поплава формиран је Стручно-оперативни тим за одбрану града Ваљева од бујичних поплава као део Градског штаба са Руководиоцем одбране од бујичних поплава.

Одсек за ванредне ситуације и одбрану прикупља све потребне информације и пружа техничку и другу помоћ у превенцији и непосредној одбрани од бујичних поплава.



Шема руковођења и координације рада Штаба



Шема активирања субјеката одбране и спасавања

### 3.2.5. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

#### 3.2.5.1. Командант градског Штаба

Командант Градског штаба за ванредне ситуације координира са Руководиоцем за одбрану од поплава и врши следеће послове (по фазама у току одбране):

Фаза 1: Најава и редовна одбрана од поплава:

1/1. Заказује и руководи седницама штаба за одбрану од поплава, на којима се усвајају планови рада;

1/2. Обезбеђује услове за имплементацију градског плана код свих градских субјеката;

1/3. Врши усаглашавање општег и оперативног плана за са општим и оперативним планом водопривреде Србије.

1/4. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију плана за одбрану од поплава код институција које чине виталне системе града.

1/5. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова, активности у реализацији самих активности у склопу припрема за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје града

1/7. Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију шире јавности и грађана



1/8. Организује и сарадњу са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима

1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада

1/10. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља Хидрометеоролошки завод

фаза 2: Ванредна одбрана од поплава:

2/1. Руководи радом Градског штаба за одбрану од поплава

2/2. Координира активности са другим градским (општинским) штабовима за одбрану од поплава и Окружним штабом

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од поплава из Оперативног плана

2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуђивање

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, која се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.

2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите

2/8. Проглашава ванредну ситуацију на предлог Градског штаба за ванредне ситуације.

фаза 3: Ванредна ситуација:

3/1. У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију. Анализира информације са угрожених подручја и по потреби обавештава и друге надлежне органе.

3/2. Организује, руководи координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите.

По завршетку поплава и бујица у циљу санације и отклањања последица:

4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку опасности,

4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града (општине)

### 3.2.5.2. Заменик команданта Штаба

У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему замењује Команданта Штаба.

### 3.2.5.3. Руководилац СОТ-а за одбрану од поплава

Руководилац СОТ-а за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране):

У фази најаве, припрема за одбрану од поплава (редовна одбрана)

1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у одбрани од поплава;

2. Координира рад повереника и о томе обавештава Команданта (руководиоца) штаба;

3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи са градским штабом и предлаже градском штабу потребне мере из свог домена.

У осталим фазама

4. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са градским штабом и предлаже потребне мере;

5. Спроводи наредбе команданта штаба, информисе га о стању на терену и предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава;

6. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по добијању сагласности команданта (руководиоца) штаба, изузетно уколико би нечињењем били угрожени животи становника предузима мере без добијања сагласности;

7. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању последица поплава;

8. Подноси извештај Команданту и Градском штабу по завршетку одбране од поплава, а по потреби и у току одбране.

### 3.2.5.4. Повереници

Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у ванредној ситуацији, односно у фази отклањања последица поплава:

1. Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације помоћницима;

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом рејону;

4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизација и др.

### 3.2.5.5. Активности Стручно оперативног тима Штаба

Стручно - оперативни тим обезбеђује благовремено стручне оцене очекиване опасности (хидролошке услове и тенденције) и дефинише техничке могућности одбране и извођења превентивних и ванредних интервенција расположивим људством, механизацијом и опремом.

Основ за ове активности је техничка документација за одбрану од поплава за подручје града (даље: општа градска документација за одбрану од поплава) и техничке документације за одбрану од поплава (даље: водопривредна техничка документација за одбрану од поплава). Представници ЈВП "Србијаводе" обезбеђују координацију штаба са водопривредном оперативом и субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са изграђеним водопривредним системима.

Стручно - оперативни тим је задужен за израду програма за организацију израде техничке документације за одбрану од поплава за подручје града као и за верификацију и усаглашавање са постојећом техничком документацијом за одбрану од поплава.

### 3.2.6. МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

После проласка бујичних таласа на теренима захваћеним поплавом остају штете већег или мањег обима на стамбеним и помоћним објектима, пољопривредним површинама, путној инфраструктури и другим материјалним добрима која нису склоњена пре наиласка бујица.

Први посао после проласка бујице јесте рашчишћавање најкритичнијих тачки, а то је чишћење мостовских пропуста од нагомиланог грања и другог депонованог материјала, прочишћавање цевастих пропуста као и копање канала да би се одвела сувишна вода која се задржава на равним теренима и не отиче. Такође, потребно је из корита уклонити све препреке које је вода нанела да би се вршио нормалан отицај без успора и даљег изливања.

Следеће је уклањање наноса, земље и другог отпада са саобраћајне инфраструктуре, из стамбених и помоћних објеката, чишћење ригола и запуњених решетки како би се наведени објекти што пре довели у функционално стање. Због овога је веома важно редовно одржавање и чишћење решетки и пропуста у самом граду како би што мање воде текло улицама, нарочито у најгушће насељеном делу града. За овај посао задужено је ЈКП "Водовод Ваљево" по налогу Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру.

По проласку поплавног таласа терен обилазе и стручне службе Завода за јавно здравље Ваљева, које констатују да ли је одређене делове који су били под дејством бујице потребно дезинфиковати због продора муља и фекалних вода као и да

изврше проверу квалитета воде из бунара и сеоских водовода на деловима захваћеним поплавом а где није доведена градска вода. Уколико буде потребе, становништво на угроженом подручју снабдеваће се из цистерни са водом за пиће.

На угроженом подручју појачава се и рад медицинских екипа са задатком благовременог указивања помоћи повређенима и откривања евентуалних заразних болести. Поред ових служби, на терену раде и екипе ветеринарске службе уколико је дошло до заразе или помора дела сточног фонда на угроженом подручју.

Што се тиче оштећења на стамбеним објектима, хитно се приступа њиховом санирању и поправци да би се што пре довели у функционално стање за боравак у њима.

Такође, потребно је извршити делимичну или потпуну надокнаду штете, оштећеним физичким и правним лицима, насталу од последица поплава. Накнада штете се може вршити на различите начине али се најчешће реализује у новцу и давању грађевинског материјала. Уколико се јаве штете већег обима, град се за помоћ обраћа надлежним републичким органима.

У случају кварова и хаварија на системима електро снабдевања и телефонског саобраћаја на отклањању последица ангажују се службе "Електродистрибуције" и ПТТ.

Поред наведеног, потребно је грађане благовремено обавестити путем средстава јавног информисања о обиму и последицама поплаве, као и дати одговарајућа упутства о понашању и предузимању одговарајућих мера на смањењу последица изазваних поплавом.

### 3.2.7. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА

3.2.7.1. Оцена услова који утичу на висину штета од поплава на територији града Ваљева

а) Хидролошко-хидраулички и топографски услови

Учесталост поплава и бујица:

Захваљујући изграђености корита река у Граду и изградњи акумулације Ровни која ће сада да коригује доток великих вода у корито реке Колубаре, значајно се смањује учесталост поплава у сливу реке Колубаре. До поплава долази у случају екстремних падавина када се не може обезбедити прихватљив водостај. Стављање у функцију бране Ровни онемогућава давање процене о учесталости поплава у наредном периоду.

Учесталост поплава и бујица у осталим сливовима (Обница, Јабланица и Љубостиња) је у интервалу од 4 - 5 године са повећањем у задњих 10 година (поплаве и бујице су забележене 2007, 2009 и 2014. године).

Због великих нагиба водотокова брзина појаве поплава и бујица од момента почетка великих киша

процењује се у сливу реке Љубостиње на 3-5 сати, а у осталим сливовима на 12 - 16 сата.

б) Изграђеност и коришћење поплавних површина и вредност добара изложених поплавама и бујицама

Река Колубара пролази кроз густо насељено градско подручје. Захваљујући уређености корита значајно је смањена могућност плављења већих површина, али би градско језгро, у случају изливања, претрпело велику штету. Низводно од градског језгра река угрожава велике површине пољопривредног земљишта (око 1.500 хектара под повртарским културама, пшеницом, кукурузом, малинама, јагодама и др.).

У сливу реке Градца поплава угрожава поред мањег броја стамбених и економских објеката и Улицу Прве Бразде.

У сливовима Јабланице и Обнице, с обзиром да се ради о подручјима са пољопривредном производњом поплаве и бујице угрожавају око 200 хектара пољопривредног земљишта.

в) Доба године.

Поплаве и бујице се појављују у периоду од априла до августа. Директна зависност од овог фактора постоји углавном за штете у пољопривреди, јер узраст култура зависи од доба године. За друге штете не постоји оваква директна зависност, већ је она изражена као зависност од учесталости поплава и бујица.

г) Стање и организација заштите од штетног дејства поплава.

Недостатак средстава за изградњу заштитних објеката (насипа), чињеница да је територија града Ваљева на почетку слива и да се површине користе као ретензије за заштиту слива Колубаре, као и немогућност благовремене најаве због непостојања праћења водотокова и падавина има значајног утицаја на појаву штета на територији Града.

### 3.2.7.2. Класификација штета

Потенцијалне штете на подручју града Ваљева, које се оцењују у процесу пројектовања система за заштиту од поплава, врло је тешко проценити због непостојања мониторинга водотокова и падавина. Због тога се инсистира на доградњи система ране најаве и мониторинга пошто ће се преко њега постићи двоструки ефекат: благовремено поступање ради спречавања последица поплава, као

и прикупљање значајних података за пројектовање система заштите и поступања у случају појаве поплава и бујица.

Директне штете од поплава и бујица процењују се у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ" бр. 27/87).

Индиректне штете су далеко веће од директних штета и погађају много веће подручје, а временски гледано настају и извесним закашњењем (штете од прекида саобраћаја, трошкови на сузбијању хидричних епидемија и болести проузрокованих загађењем вода у водоводним системима, изливање отпадних вода, изливање септичких јама и др.).

Евидентирање штете врши се према важности и погођеним привредним гранама на следећи начин:

1. Број утопљених, рањених или оболелих лица;
2. Штете у насељима (број, врста и вредност уништених или оштећених стамбених објеката укључујући и покретне ствари у њима);
3. Штете на индустријским и пословним објектима (број, врста и вредност уништених или оштећених објеката, вредност покретне и непокретне опреме и инвентара, материјала, сировина и производа);
4. Штете у пољопривреди, сточарству, рибарству (зграде, покретна и непокретна производна средства, стока, живина, складишта, величина и вредност поплавлених пољопривредних површина, укључујући вредност поплавлених култура и других добара);
5. Трошкови санације инфраструктурних објеката (саобраћајница, разних инфраструктурних мрежа - телефонских линија, електричних мрежа, водовода, канализације, система даљинског грејања и др.) путева, железничких пруга, аеродрома итд.
6. Трошкови санације јавних културних, историјских и уметничких објеката и добара
7. Трошкови санације заштитних објеката: брана, насипа и др.
8. Трошкови оперативне одбране од поплава.
9. Трошкови цивилне заштите укључујући трошкове организовања евентуалне евакуације становништва и добара са угрожених подручја, као и друге трошкове учињене пре, у току и после поплаве.

## 3.2.8. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТИМА КОЈИ РУКОВОДЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА

### 3.2.8.1. Градски штаб за ванредне ситуације града Ваљева

р. б.	Име и презиме	Радно место	Телефон
1.	Др Слободан Гвозденовић	Градonaчелник	064/8752802
2.	Др Зоран Живковић	Заменик градоначелника	064/8752835
3.	Милан Михаиловић	Одељење за ванредне ситуације Ваљева	064/8929519
4.	Милорад Илић	Председник Скупштине	064/8752784
5.	Мирослав Пимић	Помоћник градоначелника	064/8752803

6.	Проф. др Мирољуб Ивановић	Члан градског већа	064/8752832
7.	Никола Радојичић	Члан градског већа	064/8752760
8.	Ђорђе Павловић	Секрет. Скупштине града Ваљева	064/8752810 065/8209686
9.	Влада Јеринић	Полицијска управа Ваљево	064/8928358
10.	Стојан Поповић	Регионални центар Министарства одбране за ЈУ	064/5926817 296-062
11.	Јелица Пањковић-Тешић	Начелник Градске управе	064/8752509
12.	Драгана Ђенић	Начелник Градске управе	065/8752567
13.	Зоран Трифуновић	Одељење за гр. зем. и инфраструктуру	064/8967020 222-041
14.	Александар Павловић	Одсек за ванред. ситуације	064/8752526
15.	Александар Пурић	Одељење за урб., грађ., саобраћ. и заштиту жив. сред.	066/9329239 294-726
16.	Миле Николић	Командант ватрогасно спасилачке јединице	064/8928458 224-714
17.	Драган Михаиловић	Председник ВСС	063/327986
18.	Срђан Живић	Шумска управа Ваљево	064/8155228
19.	Зоран Николић	ЈП "Електродистрибуција"	064/8333509
20.	Мирослав Гајић	ЈП Телеком РЈ Ваљево	064/6141414
21.	Др Бранка Антић	Дом здравља Ваљево	064/8321412
22.	Др Зоран Ђурић	Директор ОБВ	064/8321344
23.	Др Марија Гавриловић	Завод за јавно здравље	062/202701
24.	Др Јелена Рајевац	Служба за хитну мед. интерв.	064/8321979
25.	Бранка Михољчић	Санитарна инспекција	063/222819
26.	Мирјана Шљиваковић	Ветеринарска инспекција	064/8680430
27.	Мирослав Ђукић	Црвени крст	064/8160365
28.	Војислав Степановић	Апотекарски центар	064/6471220 224-560
29.	Ђорђе Милановић	Директор ЈКП "Водовод - Ваљево"	060/0234806 222-512
30.	Јелена Калат	Директор ЈКП "Видрак"	064/8321410
31.	Михаило Марковић	Предузеће за путеве	060/8310000
32.	Миодраг Маринковић	ВПЦ "Сава-Дунав"	064/8404051
33.	Александар Јанковић	Одељење за инспек. послове	064/8752512
34.	Милица Петковић	Комунална полиција	064/8752816
35.	Жарко Ковач	Члан градског већа	064/8752774

## 3.2.8.2. Стручно – оперативни тим за одбрану од поплава на територији града Ваљева

р. б.	Име и презиме	Радно место	Телефон
1.	Малешевић Ђорђе	"Ерозија" Ваљево – Руководилац тима	064/646-96-45
2.	Владимир Бељинац	ВПЦ "Сава-Дунав" - пом. руков. одбране од поплава С-5	064/8404047
3.	Антонијевић Горан	ЈКП "Водовод-Ваљево"	064 /820-96-42
4.	Вујић Весна	реп. водопривредни инспектор	064/823-56-47
5.	Милутиновић Милан	ЈП "Колубара-Ровни" Ваљево	065/437-01-40
6.	Јанковић Милена	Градска управа Ваљево	014/294-840
7.	Трифуновић Милан	Одељење за грађ. земљиште и инфраструктуру	064/128-12-31
8.	Мојсиловић Немања	"Ерозија" Ваљево	065/840-44-00
9.	Милић Мирослав	Хидро-метеоролошка станица Ваљево	064/838-50-54
10.	Михољчић Бранка	републичка санитарна инспекција	063/222-819
11.	Др Гавриловић Марија	ЗЗЈЗ Ваљево	062/202-701

3.2.8.3. Одсек за ванредне ситуације и послове одбране града Ваљева, Комунална полиција, Одељење за инспекцијске послове, Републичка водопривредна инспекција

ред. бр.	Име и презиме	функција	Телефон
1.	Александар Павловић	Шеф Одсека за ванредне ситуације и послове одбране	064/875-25-26
2.		Сарадник за послове заштите од елементарних и других непогода и за ВС	
3.	Вујић Весна	Реп. водопривредни инсп.	064/8235647
4.	Јанковић Милена	Сарадник за пољопривреду и водопривреду	014/294-840
5.		КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА	014/243-273 064/875-27-56
6.		ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ	014/294-775
7.	Републичке инспекцијске службе	Санитарна инспекција Пољопривредна инспекција	014/221-469

3.2.8.4. Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију града Ваљева

ред. бр.	Име и презиме	функција	Телефон
1.	Зоран Трифуновић	Градска управа Ваљево	064/8967020

3.2.8.5. Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на подручју града Ваљева

ред. бр.	Име и презиме	функција	Телефон
1.	Јанковић Милена	Градска управа Ваљево	014/294-840

3.2.8.6. Повереници цивилне заштите (председници Месних заједница)

Р. бр.	Назив МЗ	Председник, тел.	Телефон
1.	Андра Савчић	Богићевић Милинко	065/839-14-82
2.	Брђани	Покрајац Небојша	014/230-277, 063/802-1-930
3.	Ново Насеље	Јовановић Душко	064/491-7235
		Милан Гајић, заменик	065/537-3790
4.	Градац	Грујичић Драган	064/825-93-00
5.	Ж. Ј. Шпанац	Вучићевић Александар	060/48-28-827, 065/65-999-09
6.	Стари Град	Пошарац Владимир	069/126-1987
7.	Крушик	Андрић Милена	064/051-90-20
8.	Ослободиоци Ваљева	Дугошија Тодор	065/345-67-89
9.	Нада Пурић	Дарко Костић	063/70-53-371
10.	Попаре	Вилотић Зоран	064/419-418-2
11.	Горња Грабовица	Степановић Милијан	060/50-70-821
12.	Доња Грабовица	Петровић Миломир	064/875-27-33
13.	Жабари	Вучићевић Драган	062/17-66-487, 014/276-627
14.	Драчић	Томислав Гођевац	064/54-37-788
15.	Лукавац	Илић Синиша	064/968-41-14, 014/287-332
16.	Оглађеновац	Глигорић Радоје	014/282-151, 065/696-47-21

17.	Клинци	Марић Небојша	014/251-226, 064/32-36-498
18.	Каменица	Радојичић Милан	065/244-90-44
19.	Котешница	Сенић Александар	014/261-201
20.	Кланица	Мијатовић Милован	061/114-65-84
21.	Јабланица	Јовановић Драган	060/303-12-80, 065/224-09-59
22.	Горњи Таор	Миловановић Миљко	065/65-00-724
23.	Доњи Таор	Јефтовић Милош	064/34-78-913
24.	Бачевци	Ниновић Тиосав	014/238-028, 064/98-00-471
25.	Белошевац	Гајић Милоје	064/342-43-71
26.	Бабина Лука	Петровић Ратко	014/347-98-08
27.	Горић	Тодоровић Михајло	064/866-19-00
28.	Поћута	Ђуричић Микајило	064/117-76-74
29.	Пауне	Марко Мајсторовић	063/77-25-528, 014/62-414
30.	Петница	Живковић Радојица	014/251-009, 063/783-9851
31.	Лозница	Милутиновић Остоја	014/264-216
32.	Дупљај	Станковић Живорад	014/286-454
33.	Попучке	Јевтић Славица	063/485-455
34.	Бранковина	Костадиновић Драга	064/875-26-89
35.	Гола Глава	Мићић Љубисав	014/285-305, 065/258-30-55
36.	Лесковице	Спасић Михајло	
37.	Врагочаница	Горан Ђурашиновић	014/254-317, 064/289-20-07
38.	Ставе	Младеновић Ана	064/324-97-94, 014/271-805
39.	Седлари	Петровић Божидар	066/90-42-631, 060/35-10-112
40.	Миличеница	Симић Војислав	014/260-141
41.	Причевић	Лукић Милош	069/438-00-46
42.	Р. Село	Малетић Александар	014/281-164, 060/590-88-88
43.	Дивчибаре	Илић Бранка	014/277-263, 063/80-85-898
44.	Лелић	Селаковић Славољуб	014/275-161 064/502-46-40
45.	Д. Буковица	Сретен Лазаревић	064/875-25-00
46.	Г. Буковица	Петакковић Славиша	014/262-122, 064/0666-439
47.	Дивци	Ерић Живан	014/274-155, 064/14-71-751
48.	Пријездић	Бугарчић Горан	065/276-10-88
49.	Г. Лукавац	Пантић Милан	014/286-133, 064/65-11-537

3.2.8.7. Остала одговорна лица за предузимање мера заштите и спасавања

#### Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру

ред. бр.	Име и презиме	функција	Телефон
1.	Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру		014/222-041
2.	Александар Лазаревић	Шеф одсека	014/315-0140, 064/896-70-12

## Организационе јединице министарства

ред. бр.	Назив субјекта	Име и презиме руководиоца	Телефон
1.	МУП – Одељење за Ванредне ситуације Ваљево	Милан Михаиловић	229-891
2.	МУП – ПС Ваљево	Влада Јеринић	294-316
3.	МУП – Ватрогасно спасилачка јединица	Миле Николић	224-714

## Правосудни органи

ред. Бр.	Назив субјекта	Име и презиме руководиоца	Телефон
1.	Основни суд Ваљево	Бранка Марковић	221-615
2.	Орган за прекршаје	Зоран Стефановић	222-374
3.	Јавни правобранилац	Дарко Костић	243-273

## Органи Градске управе

ред. Бр.	Назив субјекта	Телефон
1.	Градоначелник	294-882
2.	Заменик градоначелника	294-882
3.	Председник скупштине града	294-702
4.	Секретар скупштине града	294-853
5.	Начелник Градске управе	294-878

## Организационе јединице великих техничких система

р. бр.	Назив субјекта	Телефони
1.	ЕПС – ЕД Ваљево –пословница Ваљево	222-412
2.	ПТТ ТЕЛЕКОМ	221-522
3.	НИС – ПЕТРОЛ, ОД ЈУГОПЕТРОЛ	220-843
4.	СРБИЈА ШУМЕ, ШГ Борања ШУ Ваљево	221-237

## Остале организације

ред. Бр.	Назив субјекта	Телефон
1.	Прва основна школа	221-255, 226-085
2.	ОШ „Владика Николај Велимировић“	221-281, 2222-79
3.	ОШ „Андра Савчић“	221-296, 235-447
4.	ОШ „Сестре Илић“	221-392
5.	ОШ „Нада Пурић“	221-225
6.	ОШ „Милован Глишић“	225-076, 221-310
7.	ОШ „Десанка Максимовић“	221-512, 225-660
8.	Медицинска школа	221-265, 225-670
9.	Гимназија	221-622, 227-927
10.	Економска Школа	221-462
11.	Техничка Школа	221-602, 222-098, 221-529
12.	Пољопривредна школа	223-112
13.	Дечији вртић „Звончић“	221-173
14.	Библиотека	291-121
15.	ЈКП „Топлана-Ваљево“	351-1916, 351-1917
16.	ЈКП „Полет“	352-3329
17.	Ветеринарска Станица Ваљево	223-300, 221-113
18.	ЗЦ „Ваљево“ Ваљево	295-295, 295-370, 295-363

19.	Радио Патак	220-939
20.	ВТВ Ваљево	291-000, 230-000

## 3.2.9. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

## 3.2.9.1. Овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање

Р. бр.	Назив правног лица	Седиште	Делатности	Планирани задатак	Телефон
1	2	3	4	5	6
1.	ЈКП „Видрак“	Војводе Мишића 50	Комунална	Асанација	014/221-556, 014/222-453
2.	ЈКП „Водовод-Ваљево“	Вука Караџића 26	Производња и дистриб. воде	Заштита од поплава и водоснабдевање	014/222-512 014/242-006
3.	Одељење за грађ. земљиште и инфраструк.	Карађорђева 64	Управљање грађ. земљиштем	Заштита од поплава	014/222-041
4.	ЈП „Колубара“ Ваљево	Поп Лукина бб	Сакупљање, пречишћавање и дистриб. воде	Заштита од поплава и водоснабдевање	014/226-567
5.	Општа болница Ваљево	Синђелићева 62	Здравствена заштита	Прва и медицинска помоћ	014/295-295 014/295-364
6.	Дом здравља Ваљево	Железничка 12	Примарна здравствена заштита	Прва и медицинска помоћ	014/315-00-38
7.	Завод за јавно здравље Ваљево	Владике Николаја 5	Здравство	дезинфекција, дезинсекција и дератизација	014/237-056
8.	Ветеринарска станица Ваљево	Суворовска 5	Ветеринарске активности	Заштита животиња и асанација	014/244-891 014/244-960
9.	Црвени Крст Ваљево	Милована Глишића 4	Соц. рад	Збрињавање угрожених и пострадалих	014/3521-115
10.	Центар за соц. Рад Ваљево	Синђелићева 48	Социјална заштита	Збрињавање угрожених и пострадалих	014/221-114
11.	ХТП „Вујић“	Алексе Дундића 61/1	Хотели-ресторани	Збрињавање угрожених	014/227-201 014/227-202
12.	ШУ Ваљево	Поп Лукина 4	Управљање шумама	Заштита од поплава	014/221-237
13.	„Мичелини“	Робајска бб	Делатности у вези са шумарст.	Заштита од поплава	014/3520-919
14.	„Инграп-Омни“	Суворовска бб	Грађевински радови и др.	Заштита од поплава	014/352-08-63
15.	ПД „Ерозија“	Поп Лукина 6	Грађевински радови и др.	Заштита од поплава	014/227-311
16.	„Аутотранспорт“	Попучке бб.	Грађевински радови	Заштита од поплава	014/284-886 014/282-410
17.	Хидрометеоролошка станица „Ваљево“	Владике Николаја бб	Прикупљање података	Мониторинг	014/221-666
18.	"Cevas" СО доо Лазаревац	Војводе Мишића 9, Лазаревац	Грађевински радови и др.	Заштита од поплава	063/8258-229



### 3.10. РЕСУРСИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА

#### 3.10.1. Механизација

##### - Механизација јавних предузећа

За потребе радова на санацији штете настале од поплава као и припреме за спровођење редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација ЈКП "Видрак" и ЈКП "Водовод Ваљево".

##### Расположива механизација Јавних предузећа:

- УЛТ 1 ком.
- Комбинована машина - скип 3 ком.
- Булдожер 1 ком.
- Камиони 5 ком.
- Камион – цистерна 3 ком.
- Мултифункционално возило Авант и Рајдер 2 ком.

##### Механизација других правних лица:

1. Сава коп доо
  - Утоваривач 2 ком.
  - Грејдер 1 ком.
  - Булдожер 1 ком.
  - Комбинована машина - скип 1 ком.
2. ГП Компресор инг
  1. Багер 3 ком.
  2. Камиони 5 ком.
  3. Утоваривач 1 ком.
  4. Грејдер 1 ком.
  5. Комбинована машина - скип 1 ком.
  6. Нисконосећа приколица 1 ком.
3. Аутотранспорт доо
  1. Утоваривачи 5 ком.
  2. Багери 6 ком.
  3. Грејдер 2 ком.
  4. Булдожер 1 ком.
  5. Комбинована машина - скип 1 ком.
4. ГР Тетра
  - 1) Комбинована машина - скип 1 ком.
5. М - градња
  - Булдожер 1 ком.
  - Утоваривач 3 ком.
6. Тргометалинг
  - Утоваривач 2 ком.
  - Багер 1 ком.
  - Камион 1 ком.
  - Комбинована машина - скип 1 ком.
7. Градња бетон
  - Комбинована машина - скип 1 ком.
8. Инграп омни доо
  - Камион 17 ком.
  - Вучни воз 1 ком.
  - Утоваривач 6 ком.
  - Грејдер 2 ком.

- Булдожер 2 ком
- Уни мог 3 ком.
- Комбинована машина - скип 2 ком.
- Багер 12 ком.
- Доставно возило за ручно посипање 4 ком.
- Трактор 1 ком.

#### 9. ПЗП Ваљево

- Трактор са плугом 1 ком.
- Грејдер 1 ком.
- Утоварно средство 1 ком.
- Утоваривач 2 ком.
- Путарско возило 2 ком.
- Камиони посипачи 4 ком.

#### 10. Мичелини Ваљево

- Камион 1 ком.
- Багер 1 ком.
- Комбинована машина - скип 1 ком
- Грајфер 1 ком.
- Трактор 3 ком
- Теренско возило 2 ком.

#### 11. Ерозија Ваљево

- Утоваривач 2 ком.
- Камион 1 ком.
- Комбинована машина - скип 1 ком.

#### 12. Грета доо

- Комбинована машина - скип 1 ком.

#### 3.10.2. Алати, опрема и друга средства

##### - Алати

Алати за извођење радова на одбрани од поплава и бујица обеђују се из средстава цивилне заштите, од јавних предузећа (ЈКП "Видрак", ЈКП "Водовод Ваљево", ЈКП "Топлана"), других правних лица и грађана.

##### - Опрема

Опрема (пумпе за испумпавање воде из објеката, исушивачи просторија и др.) обезбеђују се преко ВСЈ Ваљево, ЈКП "Водовод Ваљево" и Црвеног крста.

##### - Материјалне резерве

У циљу подизања спремности за реаговање у случају настанка поплаве у граду Ваљево обезбедиће се резерве у џаковима за пуњење песком, као и позајмиште за песак.

У циљу помоћи становништву на угроженом подручју обезбедиће се резерве у количини од 300 породичних пакета са храном.

У циљу обезбеђивања пијаће воде обезбеђене су резерве у количини од 3.000 литара флаширане воде код "Еуропром" д.о.о.

#### 3.10.3. Људство

##### - Интервентне екипе

У циљу предузимања хитних мера у случају изненадне појаве бујица и поплава формирају се интервентне екипе.

Интервентне екипе чини људство ЈКП "Видрак" (10), ЈКП "Водовод" (5), Града Ваљева (5).

За интервентне екипе јавна предузећа ће обезбедити возила и опрему.

- Јавна предузећа и установе које обезбеђују људство (радне јединице)

У случају потребе за ангажовањем већег броја људи најпре се формирају радне јединице састављене од запослених у јавним предузећима и установама. Број потребног људства одређује се на основу процене коју сачињава Градски штаб.

- Ангажовање грађана по месним заједницама

Повереници цивилне заштите преко савета месних заједница обавезни су, да у складу са наредбом Градског штаба изврше ангажовање радно способног локалног становништва са потребном опремом и средствима за предузимање мера на заштити од поплава и бујица (мере припреме за одбрану од поплава и бујица, мере заштите у току трајања поплаве или бујице и мере на санацији након поплаве и бујице).

- Ангажовање добровољаца

Ангажовање добровољаца врши се на основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације. Ангажовање се врши преко удружења грађана или непосредним позивањем преко средстава информисања. Ангажовани добровољци се разврставају у радне групе највише до 10 људи на чијем челу се налази лице одређено од стране Градског штаба за ванредне ситуације.

- Јединице цивилне заштите

Изменама Закона о ванредним ситуацијама створиће се могућност за формирање јединица цивилне заштите као сталних састава. За град Ваљево планирано је формирање две јединице цивилне заштите распоређене по водовима према врсти активности која ће се спроводити и одељењима на појединим деловима територије.

3.10.4. Ресурси за спровођење акција спашавања, евакуације и збрињавања

#### - Спашавање

У извођењу акција спашавања Градски штаб се ослања на Ватрогасно спасилачку јединицу Ваљева и специјализоване групе Црвеног крста оспособљене за спасавање.

#### - Евакуација

За потребе спровођења евакуације ангажују се:

За превоз становништва:

- Локални градски превозник, а по потреби: остали превозници са територије града Ваљева и возила у власништву других правних лица.

За превоз стоке и имовине:

- Камioni и друга адекватна превозна средства јавних предузећа, ВП 9845, овлашћених правних лица за заштиту и спасавање и по потреби других правних лица.

За превоз посебних категорија лица

- По потреби се ангажују и возила здравствених установа.

За обезбеђење приликом евакуације

- Људство и возила МУП и Комуналне полиције.

#### - Збрињавање

Објекти за смештај становништва:

Смештај становништва ће се организовати у објектима основних школа и предшколских установа, а по потреби и у другим објектима.

Објекти за посебне категорије становништва:

Посебне категорије становништва (стари, болесни, лица са посебним потребама и др.) смештаће се у Општу болницу, Дом за старе и ученичке домове (уколико за то буду постојале могућности).

Смештај имовине:

Смештај имовине за градско подручје организоваће се у другим домаћинствима и објектима основних школа.

Смештај стоке:

Смештај стоке извршиће се код локалног становништва.

Снабдевање пијаћом водом:

Организује ЈКП "Водовод" (3 аутоцистерна и 3 резервоара која се могу монтирати на возила), ЈКП "Видрак" (1 аутоцистерна), ВП 9845 (1 аутоцистерна) и ВСЈ Ваљево (1 аутоцистерна).

Здравствено збрињавање:

Здравствено збрињавање врши се средствима и људством Дома здравља Ваљева, Опште болнице Ваљево, Црвеног крста Ваљева уз подршку Апотекарске установе Ваљево.

Хигијенско епидемиолошке мере:

Организује Завод за јавно здравље Ваљева својим средствима и људством уз ангажовање инспекцијских служби (комунална инспекција, санитарна инспекција, инспекција за заштиту животне средине, ветеринарска инспекција и др.)

#### 3.11. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

У Плану комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину на смањењу ризика од поплава опредељена су следећа средства:

- За редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоцима другог реда у износу од 3.000.000,00 динара.

Средства су планирана на позицији 451-4-424911.

- За редовно одржавање путног појаса и одводњавање износ од 4.000.000,00 динара.

Средства су планирана на позицији 451-27-425191.

- За пројектовање и изградњу хидротехничких објеката и регулацију водотокова другог реда у износу од 4.000.000,00 динара.

Средства су планирана на позицији 451-33-511231.

### 3.11.1. Радови на заштити од поплава и бујица

#### 3.11.1.1. Радови који су изведени у 2018. години

У току 2018. године изведени су радови на редовном одржавању обала и корита следећих водотокова:

- На реци Градац извршено је чишћење Беркове бране.

- На реци Кривошији извршено је чишћење и проширивање профила корита низводно од пута за Забрдицу и код Београдског пута: на "S" кривини и узводно.

- На реци Кременици (слив Кривошије), извршено је чишћење пропуста код цркве у Попучкама и низводно на једном месту.

- На реци Рабас извршено је насипање леве обалоутврде, низводно од пута за Дупљај, на имању Животе Пантића.

- На реци Љубостињи извршени су радови на чишћењу и проширењу корита и утврђивању обалоутврде на нерегулисаном делу.

- На Школском потоку (слив Рабаса), у Бранковини урађено је чишћење и проширивање корита од туристичког комплекса до пута ИБ-21.

#### 3.11.1.2. Планирани радови у 2019. години

Град Ваљево је за 2019. годину обезбедио средства којима се планирају радови за редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоцима другог реда.

Средстава су планирана за следеће радове:

- редовно одржавање, повећање протицајног профила, заштита и чишћење корита река другог реда и нерегулисани део реке Љубостиње.

- редовно одржавање, повећање протицајног профила бујичних потока

- сеча и уклањање стабала у приобаљу водотокова другог реда.

- израда обалоутврда нерегулисаних дела токова река.

- чишћење и ископ одводних канала површинских вода у насељеним местима.

- кошење траве, сечење шибља и дрвећа у путном појасу, нивелисање банкина, чишћење и ископ путних канала у зони пропуста и на критичним местима - односи се пре свега на локалне и некатегорисане путеве где се одвија линијски саобраћај.


- уклањање одрона са коловоза, чишћење пропуста, замена и поправка делова пропуста.

- Изградња насипа на реци Градац, од црпне станице водовода до депонијске преграде.


- Изградња регулације реке Кривошије у зони моста на путу М27.



## 3.12. КАРТЕ ВОДОТОКОВА







# Приказ водотокова града Ваљева према границама месних заједница



### Легенда

- Водотокови I реда
- Водотокови II реда
- Притоке
- Језера



0 5 10 15 20 km



## ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1: ПОСТУПАК КОД ДЕЖУРСТВА ПОВОДОМ НАЈАВЕ ВАНРЕДНЕ/ОПАСНЕ ПОЈАВЕ
ПРЕТХОДНЕ РАДЊЕ:
<p>1. Примљено Упозорење од стране Начелника Одељења за ванредне ситуације у Ваљево или Одсек долази до најаве РХМЗ-а која указује на опасну појаву. (У случају да се ради о Упозорењу које се доставља ван радног времена, ОЦ 1985 Упозорење најављује на службени телефон бр. 064/8752798. Ради тога је неопходно да се организује пасивно дежурство, да у сваком тренутку постоји лице које се јавља на службени телефон. Дежурни службеник о пријему упозорења обавештава Шефа одсека.)</p>
<p>2. Одштампано је <u>Упозорење на ванредну/опасну појаву</u> и достављено Команданту Штаба на потпис. (На основу информације о врсти опасне појаве Командант Штаба одлучује о мерама које ће предузети: од налога за стављање у приправност јавних служби и спровођења превентивних мера до сазивања Штаба за ванредне ситуације града Ваљева.)</p>
<p>2а. После пријема информације о опасној појави ван радног времена, Шеф одсека: 1) обавештава протокол како би се информација проследила грађанима (ако се ради о сигурној прогнози која ће се догодити за мање од 4 часа). 2) после консултација са <u>начелником Одељења за послове града или Начелником градске управе или чланом Градског већа</u>, прелази се на процедуре почев од тачке 4, без штампаног Упозорења (ако се ради о најави опасне појаве до чијег почетка постоји довољно времена за припрему јавних предузећа).</p>
<p>3. После потписа Упозорења на ванредну/опасну појаву штампа се Информација за грађане и прослеђује се на мејл протокола: svetlana.markovic@valjevo.org.rs (Марковић Светлана – 064/875-26-56) или mira.jerinic@valjevo.org.rs</p>
<p>4. После потписа, Упозорење на ванредну/опасну појаву прослеђује се са пропратним актом јавним службама: Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру, ЈКП "Видрак" Ваљево, ЈКП "Водовод Ваљево" Ваљево, ЈП "Колубара Ваљево", Комунална полиција и Одељење за инспекцијске послове. Циљ је обавештавање о наступајућој појави и слање захтева за достављање списка са дежурним службеницима и контакт телефонима и мејловима.</p>
<p>5. Обилазак критичних места (радници Одсека за ванредне ситуације и послове одбране, комунална инспекција и комунална полиција). Потенцијална критична места одређује Одсек за ванредне ситуације и службеник Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру које контролише рад предузећа коме је поверено одржавање водотокова II реда.</p>
<p>6. Обилазак доприноси уочавању места где је дошло до сужења профила водотока и смањене пропусности, чиме се директно ризикује изливање истог. У случају да се има довољно времена, врше се превентивни радови.</p>
ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНОГ:
<p>1. Задужује службени аутомобил и телефон који треба да је доступан за сво време док траје дежурство. Обавештава Оперативни центар и портира Градске управе да дежура и оставља контакт телефон за случај потребе.</p>
<p>2. Ставља на видно место Попис важнијих телефона и достављене податке о дежурним лицима и телефонима за контакт.</p>
<p>3. У току дежурства проверава кретање временских прилика праћењем мејлова који стижу са адресе Одељења за ванредне ситуације szova@tur.gov.rs. На телефон Хидрометеоролошке станице проверава количину падавина. Количине се читавају на свака 3h, почев од 02,00 сата. На телефоне РХМЗ за прогнозу може да проверава кретање опасне појаве и даљу прогнозу. На сајту РХМЗ/Актуелни подаци/Аутоматске хидролошке станице/Ваљево може се пратити водостај Колубаре (касни око 1 до 1,5 сати). Очитавање осталих водостаја је на летви (Градац код Коњичког клуба, Обница код КПД-ома, Јабланица у Седларима). На телефон Радарског центра Ваљево 272-117 може да се провери кретање облака и процена временског развоја опасне појаве (у случају да је укључен радар).</p>
<p>4. У случају пријема мејла којим се најављује погоршање временских прилика, о томе обавестити јавна предузећа позивањем дежурних и слањем поруке на мејл: Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру – direktorz@direkcija-valjevo.rs; ЈКП ВИДРАК –snezaj1967@gmail.com – Снежана Јанковић; ЈП КОЛУБАРА - rovní@ptt.rs (poslovnisekretar@stubo-rovní.rs); ЈКП ВОДОВОД - vodovodva@mts.rs ana.simeunovic79@gmail.com); КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - komunalna.policija@valjevo.org.rs и ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – inspekcijski.poslovi@valjevo.org.rs (uosmanovic@valjevo.org.rs) или на мејл који се достави за дежурна лица.</p>

5. У случају пријема информације о настанку ситуације где се ангажовањем комуналног предузеће могу спречити или умањити последице од бујичних поплава и бујица (чишћењем канала или пропуста уз објекте и путну инфраструктуру) прво се мора проверити информација упућивањем на лице места: комуналног полицајца, комуналног инспектора, радника Одсека или повереника цивилне заштите и/или Председника МЗ. Циљ слања је и утврђивање мера које треба предузети како би се поправило стање (која врста механизације треба да се користи, процена сати ангажовања, потребно људство, могућност моменталног налагања мера од стране овлашћених лица итд.). У случају да поменута лица не могу да процене шта је потребно, позвати дежурног у Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру, који је стручан за те послове.

6. У случају да са таквом механизацијом располаже ЈКП Водовод Ваљево (3 х комбинована машина – skip, 2 х камион, камион са 3 резервоара за воду, 3 х цистерне за воду које се користе за одгушење канализационе мреже и 12 резервоара за воду) или ЈКП Видрак (1 х ULT 160Ц, 1 х булдозер TG110, 2 х трактор ИМТ539, 3 х цистерне за прање и фекална цистерна за црпљење отпадних вода) или Ватрогасна станица Ваљево (10 х пумпе за црпљење воде) позивањем дежурне особе у том јавном предузећу координира се слање механизације на критичну локацију.

7. У случају да ова јавна предузећа нису у могућности да реше настали проблем, позива се дежурни у Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру, који ће механизацију обезбедити ангажовањем неког од Овлашћених или Оспособљених правних лица (предузеће коме је поверено одржавање водотокова II реда).

8. У случају да се компликује ситуација, да се повећава угроженост суграђана, обавештава се Начелник одељења или Начелник градске управе или члан Градског већа са предлогом да је потребно да се обавести Командант Штаба и закаже хитна седница (у ситуацији када постојеће снаге нису довољне или када је потребна евакуација људства са дела територије). Својим заседањем Штаб практично преузима координацију и руковођење заштитом и спасавањем у насталој ситуацији.

9. Одсек наставља да прикупља податке о развоју елементарне непогоде и врши послове које им Штаб поверава. На крају дежурства саставља се Извештај.

#### ОБАВЕЗЕ ШТАБА:

1. На својој седници, када је командант Штаба прогласио ванредну ситуацију или се ради о појави у којој је неопходно укључивање Штаба, одлучује о начину даљег рада (радно време Штаба, адреса дежурства, контакт телефони, организација дежурства ради покривања времена у коме ће Штаб радити са посебним освртом на чланове скраћеног Штаба, лица чије је присуство због својих професионалних знања неопходно). Одлучује се о позивању Стручно-оперативних тимова и поверавању задатака које они треба да решавају.  
ВАЖНО: Неопходан услов за квалитетан рад Штаба је: тачни подаци са угроженог подручја о ефектима елементарне непогоде, постојеће стање људских и материјалних капацитета који је ангажован/може да се ангажује на ЗИС.

2. ОБАВЕЗНО: Штаб задужује лице које води евиденцију о раду Штаба (лице за проток информација): записници са седница, попис аката која доноси Штаб (наредбе, закључци и препоруке), попис телефонских позива, попис лица са описом задатака који им се поверавају, извештаји поводом реализације задатака, отпрема поште.

3. Штаб одлучује о ангажовању субјеката који располажу обученим снагама за заштиту и спасавање (ВСЈ, ПУ Ваљево, Војска Србије) и мобилизацији: повереника ЦЗ, јединица ЦЗ, овлашћених и оспособљених правних лица.

4. Евакуација, збрињавање и пружање прве, медицинске помоћи.

На пословима евакуације учествују: повереници ЦЗ, органи јединица ЛУ, Одељење за ВС у Ваљеву, Ласта-ПО Ваљево, Европа-бус и ВП 9845 Ваљево.

ПРОБЛЕМ: Нису одређена места и локације прихвата евакуисаног становништва.

На пословима збрињавања учествују: повереници ЦЗ, органи јединица ЛУ, Одељење за ВС у Ваљеву, Центар за социјални рад Колубара, Црвени Крст, УТД Нарцис Дивчибаре доо, Планинарски дом "Крушик" и Дебело брдо, Валис, Гарнизон Ваљево ВП 9845 и Школе

ПРОБЛЕМ: Није могуће коришћење физкултурних сала и холова школа за смештај зато што нема расположивих кревета и душека.

На пословима пружања прве, медицинске помоћи учествују: Дом здравља Ваљево, Служба хитне помоћи, ОБ Ваљево

#### ПРИЛОГ 2:

##### ПРИМЕР ПЛАНА ОБИЛАСКА ВОДА II РЕДА (мења се по потреби):

##### Комунална инспекција

1. Поток Липовац (стање канала на Обилазници)
  2. Река Бања (од пута за Осоје и Гогића воденице до рибњака у Мрчићу)
- успут проверити стање канала на раскрсници Суворорске и пута за асфалтну базу



3. Градац (од мерача до Бране)
4. Љубостиња (од Гучевске улице до Војводе Мишића)
5. Ђеновац (дуж Улице 9. маја)

Комунална полиција и Одсек за ванредне ситуације:

6. Доњограбовачки поток (од шуме изнад бившег "Пољоплода" до Београдског пута и део испод Београдског пута, у предузећу "Велефарм")
7. Перајица (200 м узводно, од пропуста испод Београдског пута и испод Београдског пута)
8. Кривошија ("S" кривина код Београдског пута и испод Београдског пута)
9. Рабас (испод Дома за стара лица и испод Београдског пута)
10. Кланичка и Лозничка река (испод Београдског пута)
11. Буковица (од настанка па до "Рубина", 300м изнад Лозничког пута)

### ПРИЛОГ 3:

ПОПИС ВАЖНИЈИХ ТЕЛЕФОНА		
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА	Милица Петковић, начелник	064/875-2816
	Милета Бугарин	064/875-2735
	Дежурни телефон	064/875-2756
ОДСЕК ЗА ВАНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ И ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ	Александар Павловић	064/875-2526
	Слободан Николић	064/875-2540
	Надица Зељић	064/091-42-29
	Бобан Аничич	064/281-25-61, 875-28-24
	Владимир Пантић	
	Дежурни телефон	064/875-2798
	Фиксни	243-273, 232-743, 221-088, 224-728
Одељење за инспекцијске послове	Александар Јанковић	064/875-2512
	Усреф Османовић	064/875-2813
Оперативни центар	229-891 (892, 893)	1985
ГРАД ВАЉЕВО	портирска служба	294-713
ВАТРОГАСЦИ		193, 220-850, 228-189, 224-714
Хидролошка ст. ВА	221-666	Мирослав Милић, 064/838-50-54
Радарски центар ВА		272-585, 272-117
РХМЗ за прогнозу		011/2542-184, 2545-595
МУП, Сектор за ВС		Републички центар за обавештавање 011/2282-927, 011/2282-928
ЈКП ВИДРАК	Јелена Калат	064/8321410
	Јанковић Снежана	065/2240923
	портир у ауто-бази	3520-941
Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру	Зоран Трифуновић	064/896-70-20
	Милан Трифуновић	064/128-12-31
	Зоран Велимировић	064/896-70-06
	Стефан Илић	064/896-70-08
ЈКП ВОДОВОД	Ђорђе Милановић	060/023-48-06
	Драган Грујичић	064/820-97-31
	Горан Антонијевић	064/820-96-42
ЈП КОЛУБАРА	Драган Живановић	064/820-96-39
	Милоје Јањић	065/437-01-50
П. Д. "Ерозија"	централа	227-311
	Ђорђе Малешевић	064/646-96-45
ГРАД ВАЉЕВО	Јелица Пањковић-Тешић	064/875-2509
	Драгана Ђенић	065/8752567
	Никола Радојичић	064/875-2760
	Жарко Ковач	065/8752774

ПРИЛОГ 4: ПРЕГЛЕД СТАНДАРДИЗОВАНИХ ПАКЕТА		
СТАНДАРДИЗОВАНИ САСТАВ ПАКЕТА ХРАНЕ (ПОРОДИЧНИ)	СТАНДАРДИЗОВАНИ САСТАВ ПАКЕТА ХРАНЕ (ПОЈЕДИНАЧНИ)	СТАНДАРДИЗОВАНИ САСТАВ ХИГИЈЕНСКОГ ПАКЕТА
1. Брашно 5 kg 2. Тесто 500 гр 3 kg 3. Шећер 2 kg 4. Со 1 kg 5. Зачин 0,5 kg 6. Пасуљ 2 kg 7. Пиринач 2 kg 8. Конз. мес. нар. 150г 0,75 kg 9. Конз. паштета 150г 0,75 kg 10. Мармелада 1кг 1 kg 11. Уље 1 l 12. Конзерва грашка 850 гр 1 ком. 13. Конзерва бураније 850 гр 1 ком. 14 Суви квасац – кесице 5 ком. Укупно: 20kg	1. Брашно 2 kg 2. Тесто 500 гр 1 kg 3. Шећер 1 kg 4. Со 1 kg 5. Пасуљ 1 kg 6. Пиринач 1 kg 7. Конз. мес. нар. 150 гр 0,6 kg 8. Уље 1 l Укупно: 8,6 kg	1. Прашак за прање 3 kg 2. Течни детерџент за пос. 1 l 3. Сапун тоалетни 2 ком. 4. Паста за зубе 1 ком. 5. Четкица за зубе 1 ком. 6. Тоалет папир 5 рол. 7. Шампон за косу 0,5 l 8. Средство за чиш. (WC) 1 l Укупно: 6 kg
ПИТКА ВОДА се набавља код Друштва за експлоатацију и флаширање воде Вујић Вода доо, Петница (014 24-10-41) или Друштва за промет Еуропром доо Ваљево, Дивци (014 28-61-00)		

**149.** На основу члана 10. став 1. Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина ("Службени гласник града Ваљева" број 13/18-пречишћен текст) и члана 37. став 1. тачка 8. Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева" број 5/2019), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је,

#### РЕШЕЊЕ

#### О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА

**I** За заменика правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина бира се Марија Деспотовић, дипломирани правник из Ваљева, почев од 31. маја 2019. године.

**II** Заменик правобраниоца се бира на период од пет година.

**IV** Решење доставити изабраном, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и скупштинама општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина.

**V** Решење објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева  
Број: 112-431 /19-04

Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.

**150.** На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2019), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) и члана 25. Статута Дома здравља ДЗ-01-160 од 14.02.2011. године, Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

#### РЕШЕЊЕ

#### О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

**I**  
**ИМЕНУЈЕ СЕ др Јелена Рајевац**, специјалиста ургентне медицине, за заменика директора Дома здравља Ваљево, почев од 31. маја 2019. године.

**II**  
Заменик директора Дома здравља Ваљево именује се на период од четири године.

**III**  
Решење објавити у «Службеном гласнику града Ваљева».

Скупштина града Ваљева  
Број:112 -442/19-04

Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.

**151.** На основу члана 46. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон и 101/2016 – други закон) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева ("Сл. гласник града Ваљева" бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  
ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ПОЛЕТ»  
ВАЉЕВО**

**I**

**Слободану Андрићу**, диплинжењеру организације рада из Ваљева, престаје мандат директора Јавног комуналног предузећа «Полеет» Ваљево, именованом Решењем Скупштине града Ваљева број 112-953/18-04 од 11. октобра 2018. године, са даном 31. 05. 2019. године, на лични захтев.

**II**

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној интернет страници града Ваљева.

**Скупштина града Ваљева  
Број: 112-440/19-04**

**Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.**

**152.** На основу члана 52. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева ("Сл. гласник града Ваљева" бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА  
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ПОЛЕТ»  
ВАЉЕВО**

**I**

**ИМЕНУЈЕ СЕ Јанко Гагић**, дипл.математичар, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа «Полеет» Ваљево, почев од 1. јуна 2019. године.

**II**

Мандат вршиоца дужности директора траје до именовања директора ЈКП „Полеет“ Ваљево по спроведеном конкурс а најдуже једну годину.

**III**

Решење објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном гласнику града Ваљева“ и на званичној интернет страници града Ваљева.

**Скупштина града Ваљева  
Број: 112-441/19-04**

**Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.**

**153.** На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“ број 32/19) и члана 41. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 31. маја 2019. године, донела је

**РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА  
РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ**

**I**

У Решењу о образовању Комисије за планове („Службени гласник града Ваљева“ број 14/16, 4/17, 11/17, 12/17 и 1/18) мења се тачка II став 1. подтачка 3. и гласи:

„3. **Марија Митровић**, дипл. архитекта, запослена у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Градске управе града Ваљева- члан и секретар,“

**II**

Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије пружа Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине- Градске управе града Ваљева.

**III**

Решење ступа на снагу даном доношења.

**IV**

Решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“:

**Скупштина града Ваљева  
Број: 112-446/19-04**

**Председник  
Скупштине града Ваљева  
Милорад Илић, с.р.**

## САДРЖАЈ

Број	Назив акта	Страна
121.	Одлука о приступању доношењу Пословника Скупштине града Ваљева	1
122.	Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера	1
123.	Одлука о обављању делатности зоохигијене	15
124.	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017.годину	20
125.	Одлука о изменама Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву	21
126.	Одлука о изменама и допунама Одлуке о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената	22
127.	Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево са текстом конкурса	23
128.	Одлука о изради Плана детаљне регулације за доградњу производног комплекса „БОСИС“ д.о.о Попучке	27
129.	Одлука о одређивању процента јавног капитала града Ваљева у привредном друштву „Технохемија“ а.д. Београд који се приватизује	30
130.	Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Дивци	30
131.	Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Горић	31
132.	Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Белошевац	33
133.	Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Пауне	34
134.	Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Жабари	36
135.	Одлука о одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Рађево Село	37
136.	Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Сандаљ	39
137.	Одлука о одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Пакље	40
138.	Одлука о одређивању назива улица и заселака у насељеном месту Балиновић	41
139.	Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Ровни	43
140.	Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Јовања	43
141.	Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Стубо	45
142.	Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Таор	46
143.	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево	48
144.	Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2019. годину	50
145.	Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева у 2018. години.	50
146.	Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2019. годину.	52
147.	Закључак о усвајању Годишњег Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2019. годину *	54
148.	Закључак о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2019. годину	55
149.	Решење о избору заменика правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	106
150.	Решење о именовању заменика директора Дома здравља Ваљево	106
151.	Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево	107
152.	Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево	107
153.	Решење о изменама Решења о образовању Комисије за планове	107

**Издавач: Скупштина града Ваљева**

**За издавача: Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљева**

**Редакција: Одељење за послове органа града: Весна Павловић, Биљана Ковачевић, Бојана Гроздановић**

**Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић**

**Е-пошта: [glasnik@valjevo.org.rs](mailto:glasnik@valjevo.org.rs)**

**Претплата се уплаћује на жиро рачун:**

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број  
по моделу 97 78 107 150604**